



APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBIERNO LOCAL DE DATA

10 ABR. 2015

A Secretaría de Goberno local,
P.O.

**PREGO DE PRESCRICIÓN TÉCNICAS PARTICULARES
PARA A CONTRATACIÓN POR PROCEDIMENTO
ABERTO POR LOTES DAS OBRAS DE REFORZO DA
CAPA DE RODADURA DO FIRME NA RÚA ÁLVARO
CUNQUEIRO, AVDA. BUENOS AIRES E RÚA CAÑIZA.**





ÍNDICE

ÍNDICE

1. OBXECTO DO PREGO DE PRESCRICIÓN TÉCNICAS PARTICULARES.....	3
2. NORMATIVA BÁSICA DE APLICACIÓN.....	3
3. REALIZACION DOS TRABALLOS.....	3
3.1. VERIFICACIÓN DOS DOCUMENTOS DO PROXECTO.....	
3.2. SERVIZOS E INSTALACIÓNS AFECTADOS:.....	
4. OCUPACIÓN DOS TERREOS.....	4
4.1. PRAZO DE EXECUCIÓN.....	
4.2. PROGRAMA DE TRABALLO.....	
4.3. PERSOAL E MAQUINARIA.....	
4.4. ABONOS AO CONTRATISTA.....	
4.4.1. Aceptación dos traballos.....	
4.4.2. Medicións.....	
4.4.3. Valoración e certificación.....	
4.4.4. Certificacións.....	
4.5. SEGURIDADE E SAÚDE.....	
4.6. XESTIÓN DE RESIDUOS.....	
5. DIRECCIÓN DAS OBRAS.....	6
5.1. INTERPRETACIÓN DO PROXECTO.....	
5.2. ENSAIOS E ANÁLISIS DOS MATERIAIS E UNIDADES DE OBRA.....	

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBIERNO LOCAL DE DATA

10 ABR. 2015

A Secretaría de Goberno local,
P.O.





1.OBXECTO DO PREGO DE PRESCRICIÓN TÉCNICAS PARTICULARES...

O obxecto do presente Prego de Prescricións Técnicas Particulares (en adiante o PPTP) é describi-los traballos e fixa-las condicións técnicas que rexerán no contrato para a execución das obras contempladas nos proxectos de REFORZO DA CAPA DE RODADURA DAS RÚAS ÁLVARO CUNQUEIRO, AVDA. BUENOS AIRES E RÚA CAÑIZA.

2.NORMATIVA BÁSICA DE APLICACIÓN.

Na execución deste contrato rexerán, a vixente lexislación que regula os contratos das administracións públicas, a vixente lexislación en materia de Seguridade e Saúde, prevención de riscos laborais e produción e xestión de residuos de construción e demolición, o presente PPTP e do PCAP da licitación, e o Prego de Prescricións Técnicas Particulares do Proxecto das obras obxecto do contrato (en adiante PPTPP).

Do mesmo xeito terase en conta calquera outra normativa sectorial de aplicación ó contrato, e expresamnte

- **Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras (PG-3).** Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976. La Orden FOM/891/2004 actualiza artículos de firmes y pavimentos (BOE del 6 de abril de 2004). La Orden FOM/1382/2002 actualiza artículos de explanaciones, drenajes y cimentaciones (BOE del 11 de junio de 2002; corrección de erratas BOE 26 de noviembre de 2002). La Orden FOM/475/2002 actualiza artículos de hormigones y aceros (BOE del 6 de marzo de 2002). La Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999 actualiza artículos de señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (BOE del 28 de enero de 2000). La Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 actualiza artículos de conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados (BOE del 22 de enero de 2000).
- Orden Circular **24/2008** sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: **542-** Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y **543-** Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.

3.REALIZACION DOS TRABALLOS.

3.1. VERIFICACIÓN DOS DOCUMENTOS DO PROXECTO.

Antes de escomeza-las obras, o Contratista consignará por escrito que a documentación achegada é completa e suficientemente clara para a comprensión da totalidade da obra contratada. En caso contrario, solicitará a documentación e /ou aclaracións que estime pertinentes para a súa comprensión, coa antelación suficiente, para a correcta execución das mesmas .

3.2.SERVIZOS E INSTALACIÓN S AFECTADOS:

Corresponde ao Adjudicatario a obtención de todos os datos de servizos municipais e non municipais e instalacións existentes na zona dos traballos, que poideran resultar afectados. Todos os traballos de campo realizaranse adoptando as máximas precaucións para evitar ocasionar calquera dano ou afección.

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBIERNO LOCAL DE DATA

10 ABR. 2015

A Secretaría de Gobierno local,
P.O.

3

	Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 17/03/2015 08:30	Páxina 3 de 7
	Expediente 3159/440	Código de verificación: 2BE83-D5CD3-B8C5E-B4CB8	
	Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		



É obriga do Adxudicatario avisar con suficiente antelación ás empresas de servizos, ao comezo e desenvolvemento dos traballos, requirindo cando fora preciso, a presenza de vixiantes.

A responsabilidade de todos os danos e prexuízos que se poidan producir nos referidos servizos e instalacións e as indemnizacións a que houbera lugar serán asumidos polo Adxudicatario.

4. OCUPACIÓN DOS TERREOS.

Durante o prazo de ocupación polo Contratista dos terreos do ámbito da obra e ata a recepción definitiva, será este responsable da vixiancia dos bens que neles houbera (mobiliario urbano, servizos etc).

Cando algún sector do ámbito das obras estivese catalogado como de cautela arqueolóxica, calquera movemento de terras en dito sector deberá ser autorizado pola Dirección Facultativa previa solicitude do contratista cunha semana de antelación como mínimo.

4.1. PRAZO DE EXECUCIÓN.

O prazo de execución das obras será o que figura no apartado 4.A das follas de especificación do contrato (FEC) do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares. Os prazos parciais serán aqueles que se fixen como tales na aprobación do programa de traballo.

O Contratista poderá desenvolver os traballos con maior celeridade que a necesaria para efectuar as obras no prazo contractual, salvo que, a xuízo da Dirección Facultativa existisen razóns para non estimalo convinte.

4.2. PROGRAMA DE TRABALLO.

No programa de traballos haberán de especificarse os prazos parciais e datas de terminación das distintas fases de obra, determinarase o seu importe en euros e o volume a realizar en cada período. Como complemento e xustificación do programa deberá relacionarse o equipo, medios e maquinaria a empregar.

O órgano de contratación resolverá sobre o mesmo, poidendo introducir modificacións ou o cumprimento de determinadas prescricións sempre que non contraveñan as cláusulas do contrato.

Cada vez que se modifiquen as condicións contractuais, o Contratista queda obrigado á actualización e posta ao día deste programa.

O seguimento do programa de traballo realizarase mediante reunións coa periodicidade que estableza o Responsable do Contrato, as que asistirán o Responsable do Contrato, o Director Facultativo e o Delegado do contratista.

4.3. PERSOAL E MAQUINARIA.

O Contratista queda obrigado a aportar ás obras, a maquinaria e medios auxiliares que sexan precisos para a correcta execución daquelas nos prazos parciais e totais convidados no contrato ou programa de traballo.

Os equipos quedarán adscritos as obras durante o tempo en que se executen as unidades de obra para as que sexan precisos, non podendo ser retirados sin a autorización expresa do Director Facultativo, debendo ser reemplazados os elementos inutilizados así como os averiados sempre que o tempo de reparación destes altere o programa de traballo.

APROBADO NA REUNIÓN DA XUNTA
DE GOBIERNO LOCAL DE DATA

10 ABR. 2015

A Secretaría de Goberno local,
P.O.

4

	Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 17/03/2015 08:30	Páxina 4 de 7
	Expediente 3159/440	Código de verificación: 2BE83-D5CD3-B8C5E-B4CB8	
	Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		



10 ABR. 2015

Expte. 3.159-440

A Secretaría de Gobierno local,
P.O.

4.4. ABONOS AO CONTRATISTA.

4.4.1. Aceptación dos traballos

Os Servizos Técnicos Municipais levarán a cabo o control dos traballos realizados polo Contratista, rexeitando os de defectuosa execución. **Faise especial mención a execución das xuntas lonxitudinais e transversais. Si a temperatura da franxa extendida en primeiro lugar non fora superior ao mínimo fixado na formula de traballo para o momento de finalizar a compactación, o bordo desta franxa cortarase verticalmente, deixando o descuberto una superficie plana e vertical en todo o seu espesor. Aplicarase una capa de rego de adherencia deixando romper a emulsión suficientemente. A continuación calentarase a xunta e extenderase a seguinte franxa contra ela.**

As xuntas transversais compataranse transversalmente.

4.4.2. Medicións.

A medición dos traballos efectuados levaranse a cabo polo Director Facultativo, estando o Contratista obrigado a auxiliar a súa realización cos medios que se lle soliciten, podendo o Contratista presenciar a realización das mesmas.

4.4.3. Valoración e certificación.

Para cada clase de obra adoptarase como unidade de medida a sinalada no epígrafe correspondente das medicións do proxecto. A medición da obra executada, valorarase aplicando a cada unidade o prezo unitario correspondente do orzamento ou o contraditorio que proceda, que dará lugar á certificación mensual, a cal expedirase pola Concello de Vigo nos dez días seguintes ao mes no que corresponda.

4.4.4. Certificacións.

As certificacións expediránse tomando como base a relación valorada e se tramitarán polo Responsable do Contrato nos dez días seguintes ao período que correspondan.

En todo caso as certificacións parciais que se expidan, e as cantidades que se aboan ao Contratista, terán o carácter de pagos parciais co carácter de aboamentos a conta, que non suporán en forma algunha aprobación e recepción das obras que comprenden, a resultados da certificación final das obras executadas.

Previamente ao aboamento das certificacións o Adxudicatario deberá presentar a regulamentaria factura a través do Rexistro Xeral do Concello.

4.5. SEGURIDADE E SAÚDE.

En aplicación do estudo de seguridade e saúde ou, no seu caso, do estudo básico, segundo proceda, de acordo co establecido no artigo 4 do R.D. 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción, o Contratista elaborará un plan de seguridade e saúde no traballo no que se analicen, estuden, desenvolvan e complementen as previsións contidas no estudo ou estudo básico, en función do seu propio sistema de execución da obra.

En todo caso o contratista estará obrigado á observancia da lexislación vixente en materia de prevención de riscos laborais nas obras de construción.

4.6. XESTIÓN DE RESIDUOS.

En aplicación do estudo de xestión de residuos de construción e demolición, de acordo co establecido no artigo 5 do R.D. 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se establecen as obrigas

	Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 17/03/2015 08:30	Páxina 5 de 7
	Expediente 3159/440	Código de verificación: 2BE83-D5CD3-B8C5E-B4CB8	
	Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		



do posuidor de residuos de construción e demolición, o Contratista elaborará un plan de xestión de residuos no que se reflexen como se levarán a cabo as obrigas que lle incumban en relación cos residuos de construción e demolición que se produzan na obra.

En todo caso o contratista estará obrigado á observancia da lexislación vixente en materia de produción e xestión de residuos de construción e demolición nas obras.

5. DIRECCIÓN DAS OBRAS.

5.1. INTERPRETACIÓN DO PROXECTO.

Corresponde ó Director Facultativo a interpretación técnica do proxecto e a facultade de ditar as ordes para o seu desenvolvemento.

O Director Facultativo, efectuará a inspección, comprobación e vixilancia para a correcta realización da obra executada, axustándose ao disposto nas cláusulas 4 e 21 do Prego de Cláusulas Administrativas Xerais para a Contratación de Obras do Estado.

Para o desenrolo das súas funcións poderá contar con colaboradores a súas ordes, que desenvolverán a súa labor en función das atribucións derivadas dos seus títulos profesionais ou de seus coñecementos específicos e que integrarán a «Dirección Facultativa».

Durante o curso das obras realizaranse os replanteos parciais que a Dirección facultativa estime convinte. De todos eles levantarase acta por cuadruplicado exemplar cos planos correspondentes. Os gastos de material e persoal que ocasionen os replanteos serán por conta do Contratista.

Será misión exclusiva do Director Facultativo a comprobación da realización das obras, segundo o proxecto, así como as súas instrucións no curso da execución das mesmas.

O Contratista gardará e fará gardar as consideracións debidas ao persoal da Dirección Facultativa, que terá libre acceso a todos os puntos de traballo e almacéns de materiais destinados ás obras para o seu previo recoñecemento.

A Dirección Facultativa poderá ordear a apertura de calas cando sospeite a existencia de vicios ocultos de construción ou haberse empregado materiais de calidade deficiente. Os gastos derivados do recoñecemento serán de conta do Contratista sempre que se houberan aterrado as obras sen a previa supervisión e autorización da Dirección Facultativa. Se a Dirección Facultativa houberse autorizado o seu aterramento, de confirmarse deficiencias serán de conta do contratista os gastos de recoñecemento e subsanacións, en caso contrario a Dirección facultativa certificará a indemnización que corresponde á execución e reparación das calas, valoradas aos prezos unitarios do orzamento de adxudicación.

A dirección facultativa poderá ordenar, con carácter de urxencia, a execución dos traballos necesarios nos casos de perigo inminente ou de obstáculos imprevistos. O Contratista deberá executar tales traballos sen prexuízo de que a dirección das obras promova con posterioridade o regulamentario expediente para a habilitación de crédito adicional.

Durante a execución do contrato, o adxudicatario asumirá as súas responsabilidades inherentes á execución dos traballos e ao control e vixilancia de materiais e obras que execute conforme ás instrucións, de obrigado cumprimento, dadas pola Dirección facultativa.

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBIERNO LOCAL DE DATA

10 ABR. 2015

A Secretario de Goberno local,
P.O.

6

	Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 17/03/2015 08:30	Páxina 6 de 7
	Expediente 3159/440	Código de verificación: 2BE83-D5CD3-B8C5E-B4CB8	
	Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		



5.2. ENSAIOS E ANÁLISIS DOS MATERIAIS E UNIDADES DE OBRA.

A Dirección facultativa pode ordear, que se verifiquen os ensaios e análises de materiais e unidades de obra que resulten pertinentes, en cada una das obras que integran o LOTE adxudicado. Os gastos que se orixinen por este concepto, na totalidade das obras do LOTE, serán de conta do Adxudicatario ata o importe do 1% da TOTALIDADE DO LOTE ADXUDICADO. (Os ensaios de cada proxecto, non terán que axustarse ó 1% dese proxecto en concreto.)

A mesma Dirección facultativa fixará o número, forma e dimensións e demais características que deben reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista disposición xeral ao efecto, nin estableza tales datos o PPTPP.

AC/ec

Vigo, 16 de marzo de 2015

O Enxeñeiro Xefe de Vias e Obras

Agustín Rodríguez Carballo

APROBADO NA SESIÓN DA XUNTA
DE GOBIERNO LOCAL DE DATA

10 ABR. 2015

A Secretaría de Goberno local,
P.O.

