

4- MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO DEL PROGRESO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 19 TELECOMUNICACIONES Y SONIDO								
19.01	TELECOMUNICACIONES								
	Instalacion de telecomunicaciones de la zona de mercado segun planos y proyecto de telecomunicaciones adjuntos, incluyendo canalizaciones, cables, equipos de distribucion y tomas, totalmente instalado.	1					1,00		
							1,00	5.651,84	5.651,84
19.02	SONIDO								
	Instalacion de sonido de la zona de mercado segun planos y proyecto de telecomunicaciones adjuntos, incluyendo canalizaciones, cables, equipos de distribucion y tomas, totalmente instalado.	1					1,00		
							1,00	3.057,22	3.057,22
	TOTAL CAPÍTULO 19 TELECOMUNICACIONES Y SONIDO.....								8.709,06

4- MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO DEL PROGRESO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 20 VARIOS								
20.01	UD LIMPIEZA CASA ESPECIALIZADA P/ENTREGA DE OBRA								
	Limpieza general y de detalle de espacios y elementos contruidos, realizada por casa especializa-								
	da, para la entrega de las obras. Medida proporcionalmente por planta.								
		12				12,00			
							12,00	197,27	2.367,24
	TOTAL CAPÍTULO 20 VARIOS								2.367,24

4- MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO DEL PROGRESO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 21 APARATOS ELEVADORES									
21.01	UD ASCENSOR PANORÁMICO, 4 PARADAS								
	Suministro e instalación de ascensor panorámico eléctrico sin cuarto de máquinas, tipo ENOR EC6 2110-AA o similar, con CAPACIDAD : 1600 Kg. /21 personas, RECORRIDO: 12,00 m., VELOCIDAD : 1 m./s., Nº de PARADAS: 4, adaptado al D.Ley 35/2000, con accionamiento por motor sincrónico de imanes permanentes, Gearless, sin reductor mecánico, especialmente compacto y silencioso e instalado en la parte superior del hueco, de velocidad regulada por variador de tensión frecuencia VVVF con control vectorial de flujo, maniobra automática tipo TS2 gestionada por control electrónico automático y sistema de comunicación bidireccional de voz y datos, CBS con memoria y registro de llamada de piso y cabina atendida en ambos sentidos; cabina panorámica (2100x1600 de la serie 9000 panorámica o similar con techo plano inox iluminado con leds con 3 paños en cristal y remates de cabina y botonera en inox, piso de mármol con una puerta de accionamiento automático corredera central de 2 hojas construidas en cristal con recercado de acero inox y con apertura y cierre con velocidad controlada, sistemas de emergencia autónoma para iluminación y sonoro, sistema AVT bidireccional y pesacargas, señalización con visualizador de cristal líquido tipo VCL con indicador de posición, sentido de marcha e iconos especiales; puertas de piso automáticas centrales con velocidad regulable de 1100x2000 en cristal con recercado de acero inox cerradura electromecánica con circuito eléctrico independiente del control de cierre y señalización con visualizador digital led VDL en p. baja con flechas de señalización de la marcha y situación de cabina en planta principal; armario de maniobra inox, gong, barrera infrarrojos, visualizador electrónico de cristal líquido y cierre del frente del recinto Completamente instalado y funcionado, incluso con autorizaciones administrativas pertinentes.								
	Ascensor panorámico	1					1,00		
							1,00	50.138,42	50.138,42
21.02	UD ESCALERAS MECÁNICAS; h=3900mm, 35°, 1000mm ÁMBITO								
	Suministro e instalación de escalera mecánica para uso público de centro comercial, para un desnivel de 3900 mm y 35° de ángulo de inclinación aprox, de 1000mm de ancho de peldaño., del tipo ENOR modelo EMS o similar, con disposición en paralelo y velocidad 0,5 m/s, modo de funcionamiento Stand-by con adaptador de velocidad al volumen de tránsito por control de frecuencia y voltaje variable, descenso a stand-by en ausencia de carga y retorno a velocidad nominal por fotocélula; modo de arranque por control de frecuencia y voltaje variable; para una capacidad de transporte de 6000 personas/hora; tracción con motor en zona superior de estructura, asíncrono trifásico de 5,5 kw de potencia; sentido de la marcha reversible, interruptor de puesta en marcha por llavín y pulsadores de parada de emergencia en cada extremo; sistema electrónico de control y motorización por microprocesadores con diagnóstico de funcionamiento, panel de control y display en zócalo con pulsadores de parada de emergencia, stop e interruptor de llave para arranque con pantalla de estado de funcionamiento; sistemas de seguridad a base de pulsadores de parada de emergencia en bases de balaustrada en cabezales superior e inferior, interruptor de llave para selección de sentido de la marcha en zócalo de entrada, contactos de seguridad en la entrada de pasamanos y en placas de peines, control de tensión de cadenas de peldaños incluyendo contactos de seguridad y de la tensión de la cadena de tracción con contactos de seguridad incluso los de los zócalos, control de temperatura, nº de revoluciones, cambio de sentido de la marcha y apertura de tapa de ventilador del motor, control de descenso de los peldaños con contactos de seguridad, interruptor principal con enclavamiento y llave, detector de falta de fase o conexión errónea, sistema detector de ausencia de paleta, iluminación de demarcación de peldaños horizontales, sistema de descarga electrostática, contactos de seguridad de trampillas de embarques y sistema de detección sobre velocidad y sincronismo de pasamanos, detectores de rotura de pasamanos, de freno abierto, de desgaste de freno y alarma sonora de puesta en marcha, semáforos dinámicos, iluminación-señalización de línea de peine y lubricación automática con prealarma de nivel; incluidos apartado de decoración con balaustrada de altura 1000 mm con cristal de seguridad transparente incoloro de espesor 10 mm, zócalo y cubrezócalo en chapa de acero inox AISI 304, guía de pasamanos en aluminio lacado, pasamanos de goma de color negro con fibras sintéticas y cordones de refuerzo de acero en su interior, peldaños en aluminio color gris plata y placa de embarque y portapeines en acero inox, revestimientos exteriores laterales e inferiores en chapa pintada esmalte color gris, así como estructura de perfiles de acero pintado con fondo impermeable al aceite contada sobre soportes antivibratorios, tapas de registro accesorios completos y pequeño material. Completamente instalado y funcionado, incluso con autorizaciones administrativas pertinentes.								

4- MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO DEL PROGRESO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Escaleras mecánicas	2				2,00			
							2,00	43.072,46	86.144,92
21.03	UD AYUDAS DE ALBAÑILERÍA EN LOS TRABAJOS DE APARATOS ELEVADORES								
	Ayudas de albañilería al capítulo de aparatos elevadores y escaleras mecánicas	1				1,00			
							1,00	1.055,47	1.055,47
TOTAL CAPÍTULO 21 APARATOS ELEVADORES									137.338,81

4- MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO DEL PROGRESO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
22.01	CAPÍTULO 22 IMPREVISTOS								
	IMPREVISTOS	1					1,00		
							1,00	54.742,68	54.742,68
	TOTAL CAPÍTULO 22 IMPREVISTOS								54.742,68

4- MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO DEL PROGRESO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 23 GESTIÓN DE RESIDUOS								
23.01	ud GESTION DE RESIDUOS								
	Gestión de residuos generados en los presentes capítulos, con selección de los mismos y acarreo y vertido a contenedores de obra, así com posterior carga, transporte y descarga en vertederos autorizados, incluso canon.								
	Presupuestos anteriores					1,00			
							1,00	3.950,00	3.950,00
	TOTAL CAPÍTULO 23 GESTIÓN DE RESIDUOS.....								3.950,00

	CAPÍTULO 24 SEGURIDAD Y SALUD								
24.01	UD SEGURIDAD Y SALUD								
	Seguridad y salud segun desglose reflejado en estudio de seguridad.								
		1				1,00			
							1,00	1.950,00	1.950,00
	TOTAL CAPÍTULO 24 SEGURIDAD Y SALUD.....								1.950,00
	TOTAL								851.585,23