

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO CAP01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS			
HISP001	M2	LEVAN.COMPRES.FIRME CALZADAS+ACERAS LEVANTADO CON COMPRESOR DE FIRME Y PAVIMENTO DE CALZADA Y ACERAS CON BASE DE HORMIGON HIDRAULICO, INCLUSO LOSETAS Y CAPAS DE AGLOMERADO ASFALTICO, BORDILLOS, INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO CONTROLADO, MEDIDA SOBRE PERFIL.	
		Mano de obra.....	2,37
		Maquinaria	3,48
		Suma la partida.....	5,85
		Costes indirectos 6,00%	0,35
		TOTAL PARTIDA.....	6,20
HISP002	M3	EXCA.CAJA MECA.CUAL.TERRE.VERTED EXCAVACIÓN EN APERTURA DE CAJA Y CARGA DE PRODUCTOS POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, MEDIDA SOBRE PERFIL, CON TRANSPORTE A VERTEDERO CONTROLADO, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO HASTA LA SUBBASE DE HORMIGÓN.	
		Maquinaria	5,38
		Resto de obra y materiales.....	0,30
		Suma la partida.....	5,68
		Costes indirectos 6,00%	0,34
		TOTAL PARTIDA.....	6,02
HISP003	M2	COMPACTACION FONDO EXCAVACION COMPACTACION DEL FONDO DE EXCAVACION POR MEDIOS MECÁNICOS, CON SUELOS TOLERABLES O ADECUADOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, INCLUIDOS ÉSTOS, Y COMPACTADOS AL 95 % DEL PROCTOR NORMAL, SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES, MEDIDO SOBRE PERFIL.	
		Mano de obra.....	0,12
		Maquinaria	0,54
		Suma la partida.....	0,66
		Costes indirectos 6,00%	0,04
		TOTAL PARTIDA.....	0,70
HISP004	UD	DEMOLICIÓN DE ARQUETA + TRANSPORTE A VERTEDERO DEMOLICIÓN DE ARQUETA CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO CONTROLADO.	
		Mano de obra.....	5,00
		Maquinaria	12,47
		Resto de obra y materiales.....	0,40
		Suma la partida.....	17,87
		Costes indirectos 6,00%	1,07
		TOTAL PARTIDA.....	18,94

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
HISP005	M	DEMOLICIÓN DE COLECTOR + TRANSPORTE A VERTEDERO DEMOLICIÓN DE COLECTOR DE PLUVIALES O SANEAMIENTO, INCLUYENDO POZOS DE REGISTRO Y RESALTO, CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO CONTROLADO.	
		Mano de obra.....	0,90
		Maquinaria	3,55
		Resto de obra y materiales.....	0,30
		Suma la partida.....	4,75
		Costes indirectos 6,00%	0,29
		TOTAL PARTIDA	5,04
HISP006	M	DEMOLICIÓN DE TUBO DE ABASTECIMIENTO + TRANSPORTE A VERTEDERO DEMOLICIÓN DE TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO, INCLUYENDO ARQUETAS PARA VÁLVULAS Y RETIRADA DE LAS MISMAS CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO CONTROLADO.	
		Mano de obra.....	0,90
		Maquinaria	3,41
		Resto de obra y materiales.....	0,30
		Suma la partida.....	4,61
		Costes indirectos 6,00%	0,28
		TOTAL PARTIDA	4,89
HISP007	M	DEMOLICIÓN DE CANALIZACIÓN SERVICIOS DEMOLICIÓN DE CANALIZACIÓN CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO CONTROLADO.	
		Mano de obra.....	0,50
		Maquinaria	2,04
		Resto de obra y materiales.....	0,30
		Suma la partida.....	2,84
		Costes indirectos 6,00%	0,17
		TOTAL PARTIDA	3,01

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO CAP02 PAVIMENTACIÓN			
HISP009	M3	B.HM-20/P/20(CEM-II/A-P32,5) SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, VIBRADO Y MOLDEADO EN SU CASO, EN BASE DE CALZADAS, SOLERA DE ACERAS, PISTAS DEPORTIVAS O PASEOS, CIMIENTO DE BORDILLOS Y ESCALERAS, CON HM-20/P/20, ÁRIDO MÁXIMO 20 MM Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS DE DILATACION.	
		Mano de obra.....	1,00
		Maquinaria	0,99
		Resto de obra y materiales.....	78,39
		Suma la partida.....	80,38
		Costes indirectos 6,00%	4,82
		TOTAL PARTIDA	85,20
HISP010	M3	BASE ZAHORRA ARTIFICIAL BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, CLASIFICADA (HUSOS Z-1, Z-2 Y Z-3) PUESTA EN OBRA Y COMPACTADA, MEDIDA SOBRE PERFIL.	
		Maquinaria	3,16
		Resto de obra y materiales.....	17,63
		Suma la partida.....	20,79
		Costes indirectos 6,00%	1,25
		TOTAL PARTIDA	22,04
HISP011	M2	PAVIMENTO LOSAS GRAN.ROSA PORRIÑO E=6 CM 80X40 PAVIMENTO LOSAS GRAN.ROSA PORRIÑO E=6 CM 80X40 LARGO 80CM, ANCHO 40 CM. Y 6 CM. DE ESPESOR, ACABADO FLAMEADO, SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 4 CM. DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA 1:3, ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO, I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA.INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS URBANOS Y P.P. DE JUNTAS DE DILATACIÓN	
		Mano de obra.....	7,59
		Maquinaria	0,05
		Resto de obra y materiales.....	50,96
		Suma la partida.....	58,60
		Costes indirectos 6,00%	3,52
		TOTAL PARTIDA	62,12
HISP012	M2	PAVIMENTO LOSAS GRAN.GRIS ALBA FLAMEADO E=6CM 60X40 PAVIMENTO DE LOSAS DE GRANITO GRIS ALBA, LARGO 60CM, ANCHO 40 CM. Y 6 CM. DE ESPESOR, ACABADO FLAMEADO, SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 4 CM. DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA 1:3, ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO, I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA.INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS URBANOS, ACHAFLANADO DE PIEDRA 2x2 CM DONDE SEA NECESARIO P.P. DE JUNTAS DE DILATACIÓN	
		Mano de obra.....	6,98
		Maquinaria	0,05
		Resto de obra y materiales.....	48,51
		Suma la partida.....	55,54
		Costes indirectos 6,00%	3,33
		TOTAL PARTIDA	58,87

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
HISP013	M2	PAVIMENTO LOSA MIXTA ROJO ALTAMIRA 30X30X7 CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALDOSA DE GRANITO ROJO ALTAMIRA DE 30X30X7 CM. DE ESPESOR, PARA PASO DE PEATONES, ACABADO FLAMEADO, SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 4 CM. DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA 1:3, ESPOLVOREADO DE CEMENTO Y REJUNTADO DE LECHADA DE CEMENTO, I/PP DE RECORTES Y LIMPIEZA .INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS URBANOS Y P.P. DE JUNTAS DE DILATACIÓN	
		Mano de obra.....	14,87
		Maquinaria	0,05
		Resto de obra y materiales.....	111,86
		Suma la partida.....	126,78
		Costes indirectos 6,00%	7,61
		TOTAL PARTIDA	134,39
HISP014	M2	PAV.ADOQUÍN GRAN.BLANCO MERA 14X14X10 SUP.FLAMEADA PAVIMENTO DE ADOQUÍN, BLANCO MERA CON SUPERFICIE FLAMEADA Y CANTOS TRONZADOS, DE DIMENSIONES 14x14 Y ESPESOR 10 CM., SENTADO SOBRE CAMA DE MORTERO DE CEMENTO SECO DE ESPESOR >5 CM, I/NIVELADO, RECEBADO CON ARENA Y COMPACTADO.INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS URBANOS Y P.P. DE JUNTAS DE DILATACIÓN	
		Mano de obra.....	3,40
		Maquinaria	0,05
		Resto de obra y materiales.....	45,19
		Suma la partida.....	48,64
		Costes indirectos 6,00%	2,92
		TOTAL PARTIDA	51,56
HISP015	ML	SU.CO.BORD.GRAN.BLANCO 20X22 RECTO ACHAFLANADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDILLO GRANITICO RECTO BLANCO MERA 20X22 CM ACABADO FLAMEADO, ACHAFLANADO 2X2 CM, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, INCLUYENDO EXCAVACION Y HORMIGÓN DE SOLERA Y REFUERZO.	
		Mano de obra.....	5,34
		Maquinaria	0,01
		Resto de obra y materiales.....	37,40
		Suma la partida.....	42,75
		Costes indirectos 6,00%	2,57
		TOTAL PARTIDA	45,32
HISP016	ML	SU.CO.BORD.BLANCO 20X22CURVO ACHAFLANADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDILLO GRANITICO BLANCO MERA CURVO DE 20X22 CM. ACABADO FLAMEADO, ACHAFLANADO 2X2 CM, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, INCLUYENDO EXCAVACION Y HORMIGÓN DE SOLERA Y REFUERZO.	
		Mano de obra.....	6,34
		Maquinaria	0,01
		Resto de obra y materiales.....	81,50
		Suma la partida.....	87,85
		Costes indirectos 6,00%	5,27
		TOTAL PARTIDA	93,12

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
HISP017	ML	ENCINTADO RECTO GRAN.BLANCO MERA 20X20 FLAMEADOS ENCINTADO RECTO DE GRANITO BLANCO MERA ACABADO FLAMEADO, DE 20X20 CM., SOBRE CAPA DE ASIENTO DE 2 CM. DE MORTERO DE CEMENTO M-450, ESPOLVOREADO DE CEMENTO REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO, I/P.P. DE RECORTES Y LIMPIEZA.INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PUESTA EN RASANTE DE TAPAS DE REGISTROS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS URBANOS.	
		Mano de obra.....	3,67
		Resto de obra y materiales.....	17,61
		Suma la partida.....	21,29
		Costes indirectos 6,00%	1,28
		TOTAL PARTIDA.....	22,57
HISP018	UD	SUM. E INSTALACIÓN PIEZA LATERAL GRANITO VADOS VEHÍCULOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA LATERAL PARA RESOLUCIÓN DE VADOS DE VEHÍCULOS DE DIMENSIONES BÁSICAS 28X70X40 CM DE ACUERDO A LA DEFINICION DE PLANOS,DE GRANITO BLANCO MERA ACABADO FLAMEADO INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, INCLUYENDO EXCAVACION Y HORMIGÓN DE SOLERA Y REFUERZO.	
		Mano de obra.....	7,92
		Maquinaria	0,01
		Resto de obra y materiales.....	56,41
		Suma la partida.....	64,34
		Costes indirectos 6,00%	3,86
		TOTAL PARTIDA.....	68,20
HISP019	T	MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC16 SURF D I/FILLER Y BETÚN MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D (ANTIGUA D-12) INCLUIDOS FILLER Y BETÚN	
		Mano de obra.....	0,84
		Maquinaria	2,79
		Resto de obra y materiales.....	39,10
		Suma la partida.....	42,73
		Costes indirectos 6,00%	2,56
		TOTAL PARTIDA.....	45,29
HISP020	M2	RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO ECR-1D RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN CATIONICA RÁPIDA DE RESIDUO TERMOADHERENTE TIPO ECR-1D CON UNA DOTACIÓN 0,6 KG/M2	
		Mano de obra.....	0,02
		Maquinaria	0,01
		Resto de obra y materiales.....	0,16
		Suma la partida.....	0,19
		Costes indirectos 6,00%	0,01
		TOTAL PARTIDA.....	0,20

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN		PRECIO
HISP021	T	MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC22 BASE B 50/70 I/FILLER Y BETÚN MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 (ANTIGUA S-20) INCLUIDOS FILLER Y BETÚN		
			Mano de obra.....	0,84
			Maquinaria	2,79
			Resto de obra y materiales.....	36,50
			Suma la partida.....	40,13
			Costes indirectos 6,00%	2,41
			TOTAL PARTIDA	42,54
HISP022	M2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN TIPO ECL-1		
			Mano de obra.....	0,02
			Maquinaria	0,01
			Resto de obra y materiales.....	0,28
			Suma la partida.....	0,31
			Costes indirectos 6,00%	0,02
			TOTAL PARTIDA	0,33
HISP023	ML	SU.CO.BORD.GRAN.BLANCO 10X20 RECTO ACHAFLANADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDILLO GRANITICO RECTO BLANCO MERA 10X20 CM ACABADO FLAMEADO, ACHAFLANADO 2X2 CM, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, INCLUYENDO EXCAVACION Y HORMIGÓN DE SOLERA Y REFUERZO.		
			Mano de obra.....	5,34
			Maquinaria	0,01
			Resto de obra y materiales.....	29,00
			Suma la partida.....	34,35
			Costes indirectos 6,00%	2,06
			TOTAL PARTIDA	36,41
HISP024	M2	REPOSICIÓN PAVIMENTO BALDOSA HIDRÁULICA		
			Suma la partida.....	25,00
			Costes indirectos 6,00%	1,50
			TOTAL PARTIDA	26,50

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
HISP025	CAPÍTULO CAP03 RED DE ABASTECIMIENTO		
	M3	EXCAVACIÓN Y RELLENO ZANJA TTT I/ENTIBACIÓN Y AGOT.	
	M3	DE EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO, INCLUSO ROCA, DE MODO MANUAL, MECÁNICA O CON EXPLOSIVOS, CORTE CON DISCO Y CUÑA, EN MINA O CON EXPLOSIVOS, ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO SI FUERA NECESARIO, POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL ADECUADO O SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN O PRÉSTAMOS, COMPACTACIÓN EN TOGADAS HASTA EL GRADO DE COMPACTACIÓN EXIGIDO Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO	
		Mano de obra.....	1,81
		Maquinaria	12,70
		Resto de obra y materiales.....	2,35
		Suma la partida.....	16,86
		Costes indirectos 6,00%	1,01
		TOTAL PARTIDA	17,87
HISP026	UD	SEÑALIZACION DE VALVULAS	
		SEÑALIZACION DE VALVULAS, TESTEROS Y DERIVACIONES CON BALIZA PASIVA, CON RESONANCIA A 147.5 khz.	
		Mano de obra.....	0,10
		Resto de obra y materiales.....	9,59
		Suma la partida.....	9,69
		Costes indirectos 6,00%	0,58
		TOTAL PARTIDA	10,27
HISP027	UD	SUM.INST.VALVU.COMP.ø150MM.BRIDA	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DN 150 MM. Y PN-25 ATM. CON UNION MEDIANTE BRIDAS INCLUSO COLOCACION Y PRUEBAS	
		Mano de obra.....	9,73
		Maquinaria	2,97
		Resto de obra y materiales.....	120,68
		Suma la partida.....	133,38
		Costes indirectos 6,00%	8,00
		TOTAL PARTIDA	141,38
HISP028	UD	ARQUETA DE REGISTRO CIRCULAR D INT 1,20M	
		ARQUETA DE REGISTRO CIRCULAR DE DIÁMETRO INTERIOR 1,20 M, CONFECCIONADA CON HORMIGÓN HM-20 DE CENTRAL, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TM 20 MM, Y ARMADURAS B-500S, ENFOSCADO INTERIOR Y JUNTAS TOMADAS CON MORTERO DE CEMENTO 1/3, BRUÑIDO, SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 20 CM DE ESPESOR CON ARMADURAS B-500S, I/TAPA d-TIPO REXEL O SIMILAR D-400 EN LA QUE ESTÁN INCLUIDOS LOS SOBRE COSTES DEL CORTE DE LA PIEDRA, Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO SOBRE HORMIGÓN HM-20, ENRASADO CON LA PIEDRA Y PATES EMPORTRADOS, SEGÚN ISS-55	
		Mano de obra.....	91,15
		Maquinaria	0,01
		Resto de obra y materiales.....	371,26
		Suma la partida.....	462,42
		Costes indirectos 6,00%	27,75
		TOTAL PARTIDA	490,17

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
HISP029	ML	SUMIN.INSTAL.TUBERIA ø 150 MM.+PP PIEZAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL, DIAMETRO NOMINAL 100 MM., PRESION NORMALIZADA 60 KG/CM2, NTE/IFA-1; INSTALACION PARA ENTERRAR EN ZANJA SEGUN MTE/IFA-11, PG-3 Y PTAA, INCLUSO JUNTAS DE CONEXION DE TUBERIA.INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES.	
		Mano de obra.....	5,54
		Resto de obra y materiales.....	29,38
		Suma la partida.....	34,92
		Costes indirectos 6,00%	2,10
		TOTAL PARTIDA.....	37,02
HISP030	ML	PRUEBAS FUNCIONAMIENTO RED PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED EN SU TOTALIDAD (PRESION INTERIOR Y ESTANQUEIDAD), INCLUYENDO LIMPIEZA DE TUBERIAS, BALDEO, DESINFECCION Y PUESTA EN CARGA.	
		Resto de obra y materiales.....	0,98
		Suma la partida.....	0,98
		Costes indirectos 6,00%	0,06
		TOTAL PARTIDA.....	1,04
HISP031	UD	ACOMETIDA A VIVIENDA UD DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PEAD DE DIÁMETRO S/PLANOS Y 10 ATM. DE PRESIÓN DE TRABAJO, ARQUETA DE ACOMETIDA, VÁLVULA DE CORTE, PN30ATM, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS, INSTALADA Y PROBADA.	
		Mano de obra.....	28,33
		Maquinaria	0,01
		Resto de obra y materiales.....	125,18
		Suma la partida.....	153,52
		Costes indirectos 6,00%	9,21
		TOTAL PARTIDA.....	162,73
HISP032	UD	CONEXIÓN RED ABASTECIMIENTO EXISTENTE CONEXIÓN RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE	
		Suma la partida.....	350,00
		Costes indirectos 6,00%	21,00
		TOTAL PARTIDA.....	371,00
HISP033	UD	SUM.INST.BOCA RIEGO BLINDADA SUMINISTRO E INSTALACION DE BOCA DE RIEGO BLINDADA TIPO BARCELONA O SIMILAR, PARA BALDEO.INCLUSO CONEXION A RED,TOTALMENTE EJECUTADO.	
		Mano de obra.....	10,39
		Resto de obra y materiales.....	90,00
		Suma la partida.....	100,39
		Costes indirectos 6,00%	6,02
		TOTAL PARTIDA.....	106,41

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
HISP034	UD	RASANTEO Y REPOSICIÓN DE TAPA CIRCULAR RELLENABLE	
	UD.	REPOSICIÓN Y RASANTEO DE TAPA DE ARQUETA CIRCULAR. LA TAPA SERÁ RELLENABLE.	
		Suma la partida.....	320,00
		Costes indirectos 6,00%	19,20
		TOTAL PARTIDA.....	339,20

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO CAP04 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES			
HISP025	M3	EXCAVACIÓN Y RELLENO ZANJA TTT I/ENTIBACIÓN Y AGOT. M3 DE EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO, INCLUSO ROCA, DE MODO MANUAL, MECÁNICA O CON EXPLOSIVOS, CORTE CON DISCO Y CUÑA, EN MINA O CON EXPLOSIVOS, ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO SI FUERA NECESARIO, POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL ADECUADO O SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN O PRÉSTAMOS, COMPACTACIÓN EN TOGADAS HASTA EL GRADO DE COMPACTACIÓN EXIGIDO Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO	
		Mano de obra.....	1,81
		Maquinaria	12,70
		Resto de obra y materiales.....	2,35
		Suma la partida.....	16,86
		Costes indirectos 6,00%	1,01
		TOTAL PARTIDA	17,87
HISP035	M	REPOSICIÓN DE TUBO DE ACOMETIDA DE AGUAS RESIDUALES REPOSICIÓN DE COLECTOR DE ACOMETIDA DE AGUAS RESIDUALES CONSISTENTE EN TUBERÍA DE PVC CORRUGADA DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA, EXTERIOR CORRUGADA) PARA EVACUACIÓN Y DESAGÜE EN CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS TIPO SANECOR DE URALITA O SIMILAR DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA, COLOR NARANJA, COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA 0-5 MM DE 10 CM DE ESPESOR, I/PP DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYENDO EXCAVACIÓN Y/O RELLENO	
		Mano de obra.....	4,19
		Maquinaria	17,78
		Resto de obra y materiales.....	15,40
		Suma la partida.....	37,37
		Costes indirectos 6,00%	2,24
		TOTAL PARTIDA	39,61
HISP036	ML	SUMIN.COLOC.TUBERIA PVC CORRUGADA ø400 MM. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE DIAMETRO ø400 MM. CORRUGADA COLOR TEJA DE SN 4 KN/M2 EN PVC, SEGUN NORMA UNE EN 1401, CON P.P. DE JUNTA ELASTICA, TES, CODOS, MANGUITOS Y PIEZAS ESPECIALES, RECONOCIMIENTO INTERNO CON CAMARA DE VIDEO Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.	
		Mano de obra.....	0,80
		Resto de obra y materiales.....	35,20
		Suma la partida.....	36,00
		Costes indirectos 6,00%	2,16
		TOTAL PARTIDA	38,16

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO	
HISP037	UD	POZO DE REGISTRO D=1M, 2,5<H<4 M POZO DE REGISTRO DE 1 M DE DIÁMETRO, ALTURA MAYOR A 2,5 METROS Y MENOR O IGUAL QUE 4 M, CONSTRUIDO CON AROS Y CONO REDUCTOR PREFABRICADO, INCLUSO SOLERA DE HORMIGÓN Y TAPA DE FUNDICIÓN REFORZADA TIPO D-400 EN LA QUE SE INCLUYE EL CORTE DE LA PIEDRA, CON JUNTA DE GOMA, TOTALMENTE TERINADO		
			Mano de obra.....	69,75
			Maquinaria	4,81
			Resto de obra y materiales.....	453,08
			Suma la partida.....	527,64
			Costes indirectos 6,00%	31,66
			TOTAL PARTIDA.....	559,30

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO CAP05 SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES			
HISP025	M3	EXCAVACIÓN Y RELLENO ZANJA TTT I/ENTIBACIÓN Y AGOT. M3 DE EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO, INCLUSO ROCA, DE MODO MANUAL, MECÁNICA O CON EXPLOSIVOS, CORTE CON DISCO Y CUÑA, EN MINA O CON EXPLOSIVOS, ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO SI FUERA NECESARIO, POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL ADECUADO O SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN O PRÉSTAMOS, COMPACTACIÓN EN TOGADAS HASTA EL GRADO DE COMPACTACIÓN EXIGIDO Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO	
		Mano de obra.....	1,81
		Maquinaria	12,70
		Resto de obra y materiales.....	2,35
		Suma la partida.....	16,86
		Costes indirectos 6,00%	1,01
		TOTAL PARTIDA	17,87
HISP038	UD	POZO DE REGISTRO D=1 M, H=2.5 M POZO DE REGISTRO DE 1 M DE DIÁMETRO, ALTURA IGUAL O MENOR A 2,5 METROS, CONSTRUIDO CON AROS Y CONO REDUCTOR PREFABRICADO, INCLUSO SOLERA DE HORMIGÓN Y TAPA DE FUNDICIÓN REFORZADA TIPO D-400 EN LA QUE SE INCLUYE EL CORTE DE LA PIEDRA, CON JUNTA DE GOMA, TOTALMENTE TERINADO	
		Mano de obra.....	69,75
		Maquinaria	4,81
		Resto de obra y materiales.....	372,83
		Suma la partida.....	447,39
		Costes indirectos 6,00%	26,84
		TOTAL PARTIDA	474,23
HISP039	M	CONEXIÓN DE SUMIDERO O BAJANTE A POZO CONEXIÓN ENTRE SUMIDEROS O DE SUMIDERO A COLECTOR MEDIANTE TUBERÍA DE PVC CORRUGADA DOBLE PARED (INTERIOR LISA, EXTERIOR CORRUGADA) PARA EVACUACIÓN Y DESAGÜE EN CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS TIPO SANECOR DE URALITA O SIMILAR DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA, COLOR NARANJA, COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE 0-5 MM DE 10 CM DE ESPESOR, I/P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, INLCUYENDO EXCAVACIÓN Y O RELLENO.	
		Mano de obra.....	4,14
		Maquinaria	7,11
		Resto de obra y materiales.....	19,60
		Suma la partida.....	30,85
		Costes indirectos 6,00%	1,85
		TOTAL PARTIDA	32,70

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN		PRECIO
HISP040	UD	SUMIDERO MAXI SELECTA O SIMILAR DE REJILLA DE FUNDICIÓN Y ARQUETA SUMIDERO DE REJILLA, CONSISTENTE EN ARQUETA DE HORMIGÓN HM-20/P/40 DE DIMENSIONES SEGÚN PLANOS, CON CERCO Y REJILLA ABATIBLE DE FUNDICIÓN DÚCTIL A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, CLASE D-400, RASANTEADO, COMPLETAMENTE TERMINADO		
			Mano de obra.....	63,96
			Maquinaria	0,06
			Resto de obra y materiales.....	106,60
			Suma la partida.....	170,62
			Costes indirectos 6,00%	10,24
			TOTAL PARTIDA	180,86
HISP041	UD	ARQUETA SIFÓNICA ARQUETA SIFÓNICA DE HA-25/P/IIa A COLOCAR EN LA PUERTA DEL SOL TOTALMENTE EJECUTADA, INCLUIDO TAPAS DE FUNDICIÓN D=60 CM, D-400, TIPO REXEL O SIMILAR, INCLUIDO CORTE PIEDRA.		
			Mano de obra.....	64,24
			Maquinaria	0,06
			Resto de obra y materiales.....	1.363,40
			Suma la partida.....	1.427,70
			Costes indirectos 6,00%	85,66
			TOTAL PARTIDA	1.513,36
HISP042	ML	SUMIN.COLOC.TUBERIA PVC CORRUGADA ø500 MM. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE DIAMETRO ø500 MM. CORRUGADA COLOR TEJA DE SN 4 KN/M2 EN PVC, SEGUN NORMA UNE EN 1401, CON P.P. DE JUNTA ELASTICA, TES, CODOS, MANGUITOS Y PIEZAS ESPECIALES, RECONOCIMIENTO INTERNO CON CAMARA DE VIDEO Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.		
			Mano de obra.....	0,80
			Resto de obra y materiales.....	70,70
			Suma la partida.....	71,50
			Costes indirectos 6,00%	4,29
			TOTAL PARTIDA	75,79

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO CAP06 REPOSICIÓN SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA			
HISP025	M3	EXCAVACIÓN Y RELLENO ZANJA TTT I/ENTIBACIÓN Y AGOT. M3 DE EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO, INCLUSO ROCA, DE MODO MANUAL, MECÁNICA O CON EXPLOSIVOS, CORTE CON DISCO Y CUÑA, EN MINA O CON EXPLOSIVOS, ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO SI FUERA NECESARIO, POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL ADECUADO O SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN O PRÉSTAMOS, COMPACTACIÓN EN TOGADAS HASTA EL GRADO DE COMPACTACIÓN EXIGIDO Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO	
		Mano de obra.....	1,81
		Maquinaria	12,70
		Resto de obra y materiales.....	2,35
		Suma la partida.....	16,86
		Costes indirectos 6,00%	1,01
		TOTAL PARTIDA	17,87
HISP043	ML	SUM.INST.TUBO P.E. 160 MM SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PE FLEXIBLE CORRUGADO DE ø 160 MM. DE COLOR ROJO, PARA CANALIZACIONES ELECTRICAS, INCLUSO GUIA DE PLASTICO, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADO POR LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDO MANDRILADO Y LIMPIEZA DE TUBOS	
		Mano de obra.....	1,10
		Resto de obra y materiales.....	2,40
		Suma la partida.....	3,50
		Costes indirectos 6,00%	0,21
		TOTAL PARTIDA	3,71
HISP044	U	ARQUETA PARA 6 o 4 TUBOS ARQUETA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE HORMIGÓN DE 150 CM. DE ALTURA Y BASE CUADRADA DE 150 CM DE LADO CON SOLERA DE GRAVA, TAPA, CON ANAGRAMA ELECTRICIDAD Y MARCO DE FUNDICIÓN FUERTE, INCLUSO TAPONES EN TODOS LOS TUBOS (160) SEGÚN NORMAS NIDSA 5.59.80.02, TOTALMENTE REALIZADAS DE ACUERDO CON LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA, INCLUYENDO DESAGÜE AL TERRENO	
		Mano de obra.....	32,00
		Maquinaria	0,01
		Resto de obra y materiales.....	556,90
		Suma la partida.....	588,91
		Costes indirectos 6,00%	35,33
		TOTAL PARTIDA	624,24
HISP045	M	HORMIGONADO CANALIZACIÓN ELÉCTRICA HORMIGONADO CANALIZACIÓN ELÉCTRICA BAJO CALZADA	
		Mano de obra.....	0,10
		Resto de obra y materiales.....	12,48
		Suma la partida.....	12,58
		Costes indirectos 6,00%	0,75
		TOTAL PARTIDA	13,33

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
HISP046	U	RASANTEO Y REPOSICIÓN TAPA RELLENABLE FENOSA REPOSICIÓN Y RASANTEO DE TAPA DE ARQUETA DE FENOSA. LA TAPA SERÁ RELLENABLE	
		Mano de obra.....	2,32
		Maquinaria	0,05
		Resto de obra y materiales.....	340,00
		Suma la partida.....	342,37
		Costes indirectos 6,00%	20,54
		TOTAL PARTIDA	362,91

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO CAP07 REPOSICIÓN SERVICIO TELECOMUNICACIONES			
HISP025	M3	EXCAVACIÓN Y RELLENO ZANJA TTT I/ENTIBACIÓN Y AGOT. M3 DE EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO, INCLUSO ROCA, DE MODO MANUAL, MECÁNICA O CON EXPLOSIVOS, CORTE CON DISCO Y CUÑA, EN MINA O CON EXPLOSIVOS, ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO SI FUERA NECESARIO, POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL ADECUADO O SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN O PRÉSTAMOS, COMPACTACIÓN EN TOGADAS HASTA EL GRADO DE COMPACTACIÓN EXIGIDO Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO	
		Mano de obra.....	1,81
		Maquinaria	12,70
		Resto de obra y materiales.....	2,35
		Suma la partida.....	16,86
		Costes indirectos 6,00%	1,01
		TOTAL PARTIDA	17,87
HISP047	UD	TAPA RELLENABLE CUADRADA TAPA DE ARQUETA CUADRADA TIPO TELEFÓNICA. LA TAPA SERÁ RELLENABLE	
		Mano de obra.....	2,16
		Maquinaria	0,02
		Resto de obra y materiales.....	251,00
		Suma la partida.....	253,18
		Costes indirectos 6,00%	15,19
		TOTAL PARTIDA	268,37
HISP048	ML	CANALIZACIÓN 2 TPC.Ø125PE.HM-20/P/20/I CANALIZACION CON 2TPC TUBOS FLEXIBLES DE PE CORRUGADO Ø 125 MM. SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA Y PLANOS DE DETALLE INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO, RELLENO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I SEGÚN PLANOS Y TRANSPORTE HASTA LA OBRA DE LOS TUBOS. INCLUIDO MANDRILADO Y LIMPIEZA DE TUBOS	
		Mano de obra.....	2,86
		Resto de obra y materiales.....	10,03
		Suma la partida.....	12,89
		Costes indirectos 6,00%	0,77
		TOTAL PARTIDA	13,66
HISP049	ML	CANALIZACIÓN 3 TPC.Ø125PE.HM-20/P/20/I CANALIZACION CON 3TPC TUBOS FLEXIBLES DE PE CORRUGADO Ø 125 MM. SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA Y PLANOS DE DETALLE INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO, RELLENO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I SEGÚN PLANOS Y TRANSPORTE HASTA LA OBRA DE LOS TUBOS. INCLUIDO MANDRILADO Y LIMPIEZA DE TUBOS	
		Mano de obra.....	4,50
		Resto de obra y materiales.....	12,26
		Suma la partida.....	16,76
		Costes indirectos 6,00%	1,01
		TOTAL PARTIDA	17,77

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
HISP050	ML	CANALIZACIÓN 1 TPC.Ø125PE.HM-20/P/20/I CANALIZACION CON 1 TPC TUBO FLEXIBLE DE PE CORRUGADO Ø 125 MM. SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA Y PLANOS DE DETALLE INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO, RELLENO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I SEGÚN PLANOS Y TRANSPORTE HASTA LA OBRA DE LOS TUBOS. INCLUIDO MANDRILADO Y LIMPIEZA DE TUBOS	
		Mano de obra.....	1,43
		Resto de obra y materiales.....	8,01
		Suma la partida.....	9,44
		Costes indirectos 6,00%	0,57
		TOTAL PARTIDA	10,01
HISP051	UD	ARQUETA TIPO "DM" UD ARQUETA TIPO DM PARA CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, DE DIMENSIONES INTERIORES SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑIAS SUMINISTRADORA, EJECUTADA CON HORMIGÓN HM-20, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM. PREPARADA PARA ACOMETER TUBOS DE DIÁMETRO 125 MM. ENCOFRADO, VERTIDO, COMPACTADO, CURADO Y DESENCOFRADO. INCLUSO CERCO DE FUNDICION SEGÚN NORMAS DE LA CTNE. TOTALOMENTE TERMINADO	
		Mano de obra.....	63,92
		Maquinaria	0,01
		Resto de obra y materiales.....	86,30
		Suma la partida.....	150,23
		Costes indirectos 6,00%	9,01
		TOTAL PARTIDA	159,24

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO CAP08 ALUMBRADO Y SEMAFORIZACIÓN			
SUBCAPÍTULO CAP 8.1 ALUMBRADO			
HISP025	M3	EXCAVACIÓN Y RELLENO ZANJA TTT I/ENTIBACIÓN Y AGOT. M3 DE EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO, INCLUSO ROCA, DE MODO MANUAL, MECÁNICA O CON EXPLOSIVOS, CORTE CON DISCO Y CUÑA, EN MINA O CON EXPLOSIVOS, ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO SI FUERA NECESARIO, POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL ADECUADO O SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN O PRÉSTAMOS, COMPACTACIÓN EN TOGADAS HASTA EL GRADO DE COMPACTACIÓN EXIGIDO Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO	
			Mano de obra..... 1,81
			Maquinaria 12,70
			Resto de obra y materiales..... 2,35
			Suma la partida..... 16,86
			Costes indirectos 6,00% 1,01
			TOTAL PARTIDA 17,87
HISP052	ML	SUM.INST. 2 T POLIET. ø110 MM + 1 T PE ø63MM ACERA SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES TUBOS: DOS TUBOS DE POLIETILENO DE 110 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y UN TUBO DE POLIETILENO DE 63 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR. TODOS DE DOBLE CAPA CORRUGADA Y DE COLOR VERDE LA EXTERIOR Y LISA E INCOLORA LA INTERIOR SEGUN UNE-EN 50086-2-4, PARA CANALIZACIÓN EN ACERAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, CAMA DE ARENA DE RIO DE 10 CM. DE ESPESOR CON TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. INCLUIDO MANDRILADO Y LIMPIEZA DE TUBOS	
			Mano de obra..... 2,15
			Resto de obra y materiales..... 4,62
			Suma la partida..... 6,77
			Costes indirectos 6,00% 0,41
			TOTAL PARTIDA 7,18
HISP053	ML	SUM.COLOC.CINTA SEÑALIZADORA ALUM.PUB. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA SEÑALIZADORA, PARA CANALIZACIONES ELECTRICAS, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.	
			Mano de obra..... 0,10
			Resto de obra y materiales..... 0,10
			Suma la partida..... 0,20
			Costes indirectos 6,00% 0,01
			TOTAL PARTIDA 0,21

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
HISP054	UD	INSTALACIÓN GRUPO ÓPTICO Y REPARACIÓN COLUMNA REPARACIÓN DE COLUMNA Y FAROLA, CONSISTENTE EN: INSTALACIÓN DE GRUPO ÓPTICO ESTANCO CON UN GRADO DE PROTECCIÓN IP-66 E IK-10 DE LA MARCA SALVI O SIMILAR, INCLUÍDA LÁMPARA DE VSAP DE 70W, INSTALACIÓN DE FAROLES SIN CRISTALES LATERALES Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE LAS COLUMNAS FERNANDINAS EXISTENTES CONTRA LA CORROSIÓN CON UN CHORREADO, UNA METALIZACIÓN DE ZINC Y PINTADO EN VERDE RAL 6009, SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL. INCLUYE LIMPIEZA, CEPILLADO Y PINTADO DE LOS FAROLE. INCLUYE NUEVA CAJA DE PROTECCIÓN QUE IRÁN ALOJADAS EN EL INTERIOR DE LAS FAROLAS Y CONEXIÓN DESDE LAS CAJAS DE CONEXIÓN A LAS LUMINARIAS MEDIANTE NUEVOS CONDUCTORES FLEXIBLES DE 3X2,5M2 QUE INCLUYE FASE, NEUTRO Y CONDUCTOR DE PROTECCIÓN PARA LA PUESTA A TIERRA DE LA LUMINARIA, SERÁ DE 0,6/1 KV DE TENSIÓN DE SERVICIO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC. INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO.	Mano de obra..... 24,94 Maquinaria 19,81 Resto de obra y materiales..... 426,70 Suma la partida..... 471,45 Costes indirectos 6,00% 28,29 TOTAL PARTIDA..... 499,74
HISP055	ML	CABLE TIPO RV-K/1KV 4(1X6) MM2+1X16 MM2 A/V SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR CON CONDUCTOR DE COBRE RV-K 0,6/1KV 4X(1X6) MM2 + 1X16 MM2 A/V, TENDIDO EN CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA.	Mano de obra..... 2,13 Resto de obra y materiales..... 3,01 Suma la partida..... 5,14 Costes indirectos 6,00% 0,31 TOTAL PARTIDA..... 5,45
HISP056	UD	PUESTA A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PICA DE PUESTA A TIERRA DE 2000 X 14 , CONDUCTOR DE COBRE 35 MM2 Y ABRAZADERA	Mano de obra..... 6,38 Resto de obra y materiales..... 29,46 Suma la partida..... 35,84 Costes indirectos 6,00% 2,15 TOTAL PARTIDA..... 37,99
HISP057	PA	P.A. ALUMBRADO PROVISIONAL P.A. A JUSTIFICAR DE ALUMBRADO PROVISIONAL	Suma la partida..... 520,00 Costes indirectos 6,00% 31,20 TOTAL PARTIDA..... 551,20

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
HISP059	UD	CIMENTACIÓN COLUMNA H=6 M CIMENTACIÓN COLUMNA DE H=6 M DE HORMIGÓN HM-20 DE DIMENSIONES SEGÚN PLANOS	
		Mano de obra.....	17,02
		Resto de obra y materiales.....	23,88
		Suma la partida.....	40,90
		Costes indirectos 6,00%	2,45
		TOTAL PARTIDA.....	43,35
HISP060	UD	ARQ.CRUCE CALZADA 0.60x0.60x1 ARQUETA DE CRUCE DE CALZADA EN HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 0.60x0.60x1 M. Y 0.15 M DE ESPESOR, CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL 40X40CM, CLASE C-250.	
		Mano de obra.....	22,88
		Maquinaria	1,00
		Resto de obra y materiales.....	175,49
		Suma la partida.....	199,37
		Costes indirectos 6,00%	11,96
		TOTAL PARTIDA.....	211,33
HISP061	ML	SUM.INST. 4 T POLIET. ø110 MM + 1 T PE ø63MM CALZADA SUMINISTRO E INSTALACION DE CINCO TUBOS: CUATRO TUBOS DE POLIETILENO DE 110 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y UN TUBO DE POLIETILENO DE 63 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR. TODOS DE DOBLE CAPA CORRUGADA Y DE COLOR ROJO LA EXTERIOR Y LISA E INCOLORA LA INTERIOR SEGUN UNE-EN 50086-2-4, PARA CANALIZACIÓN EN ACERAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, CAMA DE ARENA DE RIO DE 10 CM. DE ESPESOR CON TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. INCLUIDO MANDRILADO Y LIMPIEZA DE TUBOS	
		Mano de obra.....	2,90
		Resto de obra y materiales.....	8,18
		Suma la partida.....	11,08
		Costes indirectos 6,00%	0,66
		TOTAL PARTIDA.....	11,74
		SUBCAPÍTULO CAP 8.2 SEMAFORIZACIÓN	
HISP025	M3	EXCAVACIÓN Y RELLENO ZANJA TTT I/ENTIBACIÓN Y AGOT. M3 DE EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO, INCLUSO ROCA, DE MODO MANUAL, MECÁNICA O CON EXPLOSIVOS, CORTE CON DISCO Y CUÑA, EN MINA O CON EXPLOSIVOS, ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO SI FUERA NECESARIO, POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL ADECUADO O SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN O PRÉSTAMOS, COMPACTACIÓN EN TOGADAS HASTA EL GRADO DE COMPACTACIÓN EXIGIDO Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO	
		Mano de obra.....	1,81
		Maquinaria	12,70
		Resto de obra y materiales.....	2,35
		Suma la partida.....	16,86
		Costes indirectos 6,00%	1,01
		TOTAL PARTIDA.....	17,87

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN		PRECIO
HISP062	ML	SUM.INST.3 T POLIET Ø110 MM CALZADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 TUBOS DE POLIETILENO DE Ø110 MM BAJO CALZADA. INCLUIDO MANDRILADO Y LIMPIEZA DE TUBOS		
			Mano de obra.....	2,15
			Resto de obra y materiales.....	15,32
			Suma la partida.....	17,47
			Costes indirectos 6,00%	1,05
			TOTAL PARTIDA.....	18,52
HISP063	ML	SUM.INST.2 T POLIET Ø110 MM ACERA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 TUBOS DE POLIETILENO DE Ø110 MM BAJO ACERA. INCLUIDO MANDRILADO Y LIMPIEZA DE TUBOS		
			Mano de obra.....	1,80
			Resto de obra y materiales.....	10,03
			Suma la partida.....	11,83
			Costes indirectos 6,00%	0,71
			TOTAL PARTIDA.....	12,54
HISP064	UD	ARQUETA DE PASO 0.40x0.40x0.56M. ARQUETA DE PASO, DERIVACION O TOMA DE TIERRA EN HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 0.4x0.4x0.56 M. DE MEDIDAS INTERIORES, CON TAPA DE PIEDRA DE 0.4x0.4 M.		
			Mano de obra.....	22,88
			Maquinaria	0,27
			Resto de obra y materiales.....	112,58
			Suma la partida.....	135,73
			Costes indirectos 6,00%	8,14
			TOTAL PARTIDA.....	143,87
HISP065	UD	REMODELACIÓN SEMAFÓRICA REUBICACIÓN DE SEMÁFORO DE ACUERDO A NUEVA ALINEACIÓN DE BORDILLO, INCLUSO INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CIMENTACIÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO		
			Mano de obra.....	496,08
			Resto de obra y materiales.....	1.066,44
			Suma la partida.....	1.562,52
			Costes indirectos 6,00%	93,75
			TOTAL PARTIDA.....	1.656,27

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
HISP066	CAPÍTULO CAP09 SEÑALIZACIÓN		
	UD	SUM.INST.SEÑAL TRIAN.CIRC.OCTOG.	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TRIANGULAR, OCTOGONAL, RECTANGULAR, CIRCULAR O CUADRADA, REFLEXIVA Y TROQUELADA, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION EN ALUMINIO, TORNILLERIA Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA.		
		Mano de obra.....	6,31
		Resto de obra y materiales.....	157,68
		TOTAL PARTIDA.....	163,99
HISP067	M² MARCA VIAL REFLEXIVA EN SÍMBOLOS BLANCA		
	PINTURA REFLEXIVA BLANCA, EN SÍMBOLOS REALMENTE PINTADOS, INCLUSO REMARCAJE SOBRE EL PAVIMENTO		
		Mano de obra.....	3,12
		Maquinaria	2,98
		Resto de obra y materiales.....	3,66
		TOTAL PARTIDA.....	9,76
HISP068	UD SEÑAL.APARCAMIENTO MINUSVALIDOS		
	SEÑALIZACION DE PLAZA DE APARCAMIENTO PARA MINUSVALIDOS CON SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD CON ANAGRAMA PINTADO EN EL PAVIMENTO CON PINTURA TERMOPLASTICA DE DOS COMPONENTES, MICROESFERAS DE VIDRIO Y BANDA DE SEÑALIZACION SOBRE LA ACERA DE 1.30x5.00 M. EN COLOR AZUL, INCLUSO P.P. DE PIEZA DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA PERMITIR LA CONEXION RODADA ENTRE EL APARCAMIENTO Y LA ACERA.		
		Mano de obra.....	43,12
		Maquinaria	16,51
		Resto de obra y materiales.....	76,86
		TOTAL PARTIDA.....	136,49
HISP068	UD SEÑAL.APARCAMIENTO MINUSVALIDOS		
	SEÑALIZACION DE PLAZA DE APARCAMIENTO PARA MINUSVALIDOS CON SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD CON ANAGRAMA PINTADO EN EL PAVIMENTO CON PINTURA TERMOPLASTICA DE DOS COMPONENTES, MICROESFERAS DE VIDRIO Y BANDA DE SEÑALIZACION SOBRE LA ACERA DE 1.30x5.00 M. EN COLOR AZUL, INCLUSO P.P. DE PIEZA DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA PERMITIR LA CONEXION RODADA ENTRE EL APARCAMIENTO Y LA ACERA.		
		Mano de obra.....	43,12
		Maquinaria	16,51
		Resto de obra y materiales.....	76,86
		TOTAL PARTIDA.....	144,68

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO CAP10 MOBILIARIO URBANO			
HISP069	U	SUM. INST. BANCO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE 3000 MM FORMADO POR ESTRUCTURA DE ALUMINIO L-2520 CON TRATAMIENTO ANTIOXIDANTE Y POSTERIOR RECUBRIMIENTO TERMOPLÁSTICO. OISTNES DE MADERA DE CUMARÚ (FSC) CON TIPLE TRATAMIENTO LASUR PARA EXTERIOR A BASE DE ACEITES Y ESTABILIZANTES. CADA BANCO DISPONE DE 5 LISTONES DE SECCIÓN RECTA Y 2 CURVOS DE ESPESOR 35 MM. LONGITUD DE 3000 MM. ANCLAJE MEDIANTE PERNOS DE M10 DE ACERO INOX. FIJADOS CON RESINA EPOXI.	
		Mano de obra.....	10,50
		Resto de obra y materiales.....	450,00
		Suma la partida.....	460,50
		Costes indirectos 6,00%	27,63
		TOTAL PARTIDA.....	488,13
HISP070	U	COLOCACIÓN PAPELERA COLOCACIÓN DE PAPELERA	
		Mano de obra.....	17,05
		Maquinaria	6,00
		Suma la partida.....	23,05
		Costes indirectos 6,00%	1,38
		TOTAL PARTIDA.....	24,43
HISP071	UD	ALCORQUE TALISMÁN O SIMILAR EJECUCIÓN DE ALCORQUE DE DIMENSIONES 0.8X0.8 MODELO TALISMÁN DE KIMU200 O SIMILAR. INCLUYE ACONDICIONAMIENTO PREVIO DEL ALCORQUE. COLOR A ELEGIR POR LA D.O.	
		Mano de obra.....	10,50
		Resto de obra y materiales.....	110,00
		Suma la partida.....	120,50
		Costes indirectos 6,00%	7,23
		TOTAL PARTIDA.....	127,73
HISP072	M	SUM.COLOC. JARDINERA PIEDRA GRANITO CRUCES METRO LINEAL DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JARDINERA DE PIEDRA DE GRANITO BLANCO MERA O SIMILAR SEGÚN PLANOS TOTALMENTE TERMINADA, SIN INCLUIR PLANTACIÓN	
		Mano de obra.....	171,20
		Maquinaria	0,15
		Resto de obra y materiales.....	24,54
		Suma la partida.....	195,89
		Costes indirectos 6,00%	11,75
		TOTAL PARTIDA.....	207,64

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN		PRECIO
HISP073	M	SUM.COLOC. JARDINERA PIEDRA GRANITO ENTRE ARBOLADO METRO LINEAL DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JARDINERA DE PIEDRA DE GRANITO BLANCO MERA O SIMILAR SEGÚN PLANOS TOTALMENTE TERMINADA, SIN INCLUIR PLANTACIÓN		
			Mano de obra.....	86,08
			Maquinaria	0,15
			Resto de obra y materiales.....	22,37
			Suma la partida.....	108,60
			Costes indirectos 6,00%	6,52
			TOTAL PARTIDA	115,12
HISP074	M	SUM.COLOC. JARDINERA PIEDRA GRANITO CONTENEDORES		
			Mano de obra.....	171,20
			Maquinaria	0,15
			Resto de obra y materiales.....	28,11
			Suma la partida.....	199,46
			Costes indirectos 6,00%	11,97
			TOTAL PARTIDA	211,43

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO CAP11 JARDINERÍA Y RIEGO			
HISP025	M3	EXCAVACIÓN Y RELLENO ZANJA TTT I/ENTIBACIÓN Y AGOT. M3 DE EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODA CLASE DE TERRENO, INCLUSO ROCA, DE MODO MANUAL, MECÁNICA O CON EXPLOSIVOS, CORTE CON DISCO Y CUÑA, EN MINA O CON EXPLOSIVOS, ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO SI FUERA NECESARIO, POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL ADECUADO O SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN O PRÉSTAMOS, COMPACTACIÓN EN TOGADAS HASTA EL GRADO DE COMPACTACIÓN EXIGIDO Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO	
		Mano de obra.....	1,81
		Maquinaria	12,70
		Resto de obra y materiales.....	2,35
		Suma la partida.....	16,86
		Costes indirectos 6,00%	1,01
		TOTAL PARTIDA	17,87
HISP064	UD	ARQUETA DE PASO 0.40x0.40x0.56M. ARQUETA DE PASO, DERIVACION O TOMA DE TIERRA EN HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 0.4x0.4x0.56 M. DE MEDIDAS INTERIORES, CON TAPA DE PIEDRA DE 0.4x0.4 M.	
		Mano de obra.....	22,88
		Maquinaria	0,27
		Resto de obra y materiales.....	112,58
		Suma la partida.....	135,73
		Costes indirectos 6,00%	8,14
		TOTAL PARTIDA	143,87
HISP076	UD	PHOTINIA SERRULATA "RED ROBIN" 16-18 CM SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PHOTINIA SERRULATA VARIEDAD "RED ROBIN" DE 16/18 CM. DE CALIBRE Y ALTURA DE TRONCO LIBRE DE 2M, SIN QUE PRESENTE SINTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 1,50x1,50x1,50, TRANSPORTE, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO. SE INCLUYE UN SISTEMA DE FIJACIÓN DEL CEPELLÓN AL SUELO TIPO PLATIPUS O SIMILAR.	
		Mano de obra.....	8,27
		Maquinaria	13,67
		Resto de obra y materiales.....	262,64
		Suma la partida.....	284,58
		Costes indirectos 6,00%	17,07
		TOTAL PARTIDA	301,65
HISP077	M3	CAMA DE ARENA ARENA DE RIO EN FORMACIÓN DE CAMA PARA ASIENTO DE CABLES Y TUBERÍAS	
		Mano de obra.....	2,29
		Resto de obra y materiales.....	5,78
		Suma la partida.....	8,07
		Costes indirectos 6,00%	0,48
		TOTAL PARTIDA	8,55

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
HISP078	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO D110 PVC CORR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO D110 MM DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED UTILIZADO COMO PASTUBOS BAJO ACERAS Y CALZADAS	
		Mano de obra.....	0,06
		Resto de obra y materiales.....	2,28
		Suma la partida.....	2,34
		Costes indirectos 6,00%	0,14
		TOTAL PARTIDA.....	2,48
HISP079	M	SUM INST. TUBERIA DE PE D25 BANDA AZUL O SIMILAR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO BANDA AZUL O SIMILAR DE D25MM SEGÚN NORMA UNE 53.131 Y UNE 53.133, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MANGUITOS, MANGUITOS DE UNIÓN, MANGUITOS PASANTES, TAPONES, BRIDAS CIEGAS RACORES, PEORTABRIDAS, BRIDAS LOCAS, TERMINALES, CASQUILLOS Y CONOS DE REDUCCIÓN, ETC. TOTALMENTE COLOCADAS Y PROBADA.	
		Mano de obra.....	0,32
		Resto de obra y materiales.....	0,80
		Suma la partida.....	1,12
		Costes indirectos 6,00%	0,07
		TOTAL PARTIDA.....	1,19
HISP080	U	GOTERO EN LINEA GOTERO EN LINEA AUTO-COMPENSANTE, D16, ESPAC. 33 CM. DRIPLINE O SIMILAR, INCLUIDO ESTACAS, EMPALMES, UNIONES Y ACCESORIOS PARA MONTAR	
		Mano de obra.....	0,10
		Resto de obra y materiales.....	0,83
		Suma la partida.....	0,93
		Costes indirectos 6,00%	0,06
		TOTAL PARTIDA.....	0,99
HISP081	U	SISTEMA DE RIEGO RWS O SIMILAR SISTEMA DE RIEGO RWS O SIMILAR, ENTERRADO PARA ÁRBOLES, TORNILLO DE SEGURIDAD ANTI-VANDALICO	
		Mano de obra.....	0,50
		Resto de obra y materiales.....	32,81
		Suma la partida.....	33,31
		Costes indirectos 6,00%	2,00
		TOTAL PARTIDA.....	35,31
HISP082	U	PROGRAMADOR DE PILAS DE RAINBIRD O SIMILAR PROGRAMADOR DE PILAS, TBOS PARA 2 ESTACIONES, DE RAINBIRD O SIMILAR NORMA IP68 PROGRAMACIÓN POR INFRA-ROJO O RADIO	
		Mano de obra.....	1,08
		Resto de obra y materiales.....	348,94
		Suma la partida.....	350,02
		Costes indirectos 6,00%	21,00
		TOTAL PARTIDA.....	371,02

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN		PRECIO
HISP083	U	CONSOLA DE PROGRAMACIÓN TBOS O SIMILAR,NORMA IP68, IR Y RADIO CONSOLA DE PRGORAMACIÓN TBOS DE RAINBIRD O SIMILAR, NORMA IP68, IR Y RADIO. MÓDULO TBOS RADIO+, NORMA IP68		
			Mano de obra.....	0,54
			Resto de obra y materiales.....	135,44
			Suma la partida.....	135,98
			Costes indirectos 6,00%	8,16
			TOTAL PARTIDA	144,14
HISP084	U	SENSOR DE LLUVIA RSD-BEX O SIMILAR SENSOR DE LLUVIA RSD-BEX DE RAINBIRD O SIMILAR		
			Mano de obra.....	0,54
			Resto de obra y materiales.....	39,82
			Suma la partida.....	40,36
			Costes indirectos 6,00%	2,42
			TOTAL PARTIDA	42,78
HISP085	U	PLANTACIÓN EN JARDINERA DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA DE 30-40 CM SUMINISTRO Y PLANTACIÓN EN JARDINERA DE LAVADULA ANGUSTIFOLIA DE 40-50 CM DE ALTURA EN CONTENEDOR DE 3L MÍNIMO, SIN QUE PRESENTE SÍNTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR, INCLUSO TRANSPORTE, RELLENO DE JARDINERA CON TIERRA VEGETAL FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO		
			Mano de obra.....	0,31
			Resto de obra y materiales.....	5,49
			Suma la partida.....	5,80
			Costes indirectos 6,00%	0,35
			TOTAL PARTIDA	6,15
HISP086	U	PLANTACIÓN EN JARDINERA DE BUXUS SEPERVIRENS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN EN JARDINERA DE BUXUS SEPERVIRENS PODADA EN FORMA DE BOLA DE DIÁMETRO EN CONTENEDOR DE 3L MÍNIMO, SIN QUE PRESENTE SÍNTOMAS DE REVIRAMIENTO REDICULAR, INCLUIDO TRANSPORTE, RELLENO DE JARDINERA DE 15 CM CON TIERRA VEGETAL FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO		
			Mano de obra.....	0,31
			Resto de obra y materiales.....	7,49
			Suma la partida.....	7,80
			Costes indirectos 6,00%	0,47
			TOTAL PARTIDA	8,27

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO										
HISP087	U	PLANTACIÓN EN JARDINERA DE PLANTA DE TEMPORADA SUMINISTRO Y PLANTACIÓN EN JARDINERA DE FLOR DE TEMPORADA DE UN MISMO COLOR Y ESPECIE,QUE SEGÚN LA DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA PLANTACIÓN SERÁ UNA DE LAS SIGUIENTES (SON ALTERNATIVAS): -PRIMAVERA: ANTIRRHINUM MAJUS, PERENNIS, CALENDULA OFFICINALIS, PRIMULA AURICULATA, VIOLA TRICOLOR -VERANO: ANTIRRHINUM MAJUS, CALENDULA OFFICINALIS, HEICHRYSUM STOECHAS -OTOÑO: CYCLAMEN PERSICUM, VILAODORATA -INVIERNO ANTIRRHINUM MAJUS, BELLES PERENNIS, CALENDULA OFFICINALIS, CYLCAMEN PERSICUM, VIOLA ODORATA, VIOLA TRICOLOR SIN QUE PRESENTEN SÍNTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR, INCLUIDO TRANSPORTE, RELLENO DE JARDINERA CON TIERRA VEGETAL FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO	<table><tr><td>Mano de obra.....</td><td>0,31</td></tr><tr><td>Resto de obra y materiales.....</td><td>2,89</td></tr><tr><td>Suma la partida.....</td><td>3,20</td></tr><tr><td>Costes indirectos 6,00%</td><td>0,19</td></tr><tr><td>TOTAL PARTIDA.....</td><td>3,39</td></tr></table>	Mano de obra.....	0,31	Resto de obra y materiales.....	2,89	Suma la partida.....	3,20	Costes indirectos 6,00%	0,19	TOTAL PARTIDA.....	3,39
Mano de obra.....	0,31												
Resto de obra y materiales.....	2,89												
Suma la partida.....	3,20												
Costes indirectos 6,00%	0,19												
TOTAL PARTIDA.....	3,39												
HISP088	U	PLANTACION EN JARDINERA DE ERICA DARLEYENSIS "WHITE PERFECTION" SUMINISTRO Y PLANTACIÓN EN JARDINERA DE ERICA DARLEYENSIS"WHITE PERFECTION" EN CONTENEDOR DE 3L MÍNIMO, QUE PRESENTE SÍNTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR, INCLUÍDO TRANSPORTE, RELLENO CON TIERRA VEGETAL FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO	<table><tr><td>Mano de obra.....</td><td>0,31</td></tr><tr><td>Resto de obra y materiales.....</td><td>6,49</td></tr><tr><td>Suma la partida.....</td><td>6,80</td></tr><tr><td>Costes indirectos 6,00%</td><td>0,41</td></tr><tr><td>TOTAL PARTIDA.....</td><td>7,21</td></tr></table>	Mano de obra.....	0,31	Resto de obra y materiales.....	6,49	Suma la partida.....	6,80	Costes indirectos 6,00%	0,41	TOTAL PARTIDA.....	7,21
Mano de obra.....	0,31												
Resto de obra y materiales.....	6,49												
Suma la partida.....	6,80												
Costes indirectos 6,00%	0,41												
TOTAL PARTIDA.....	7,21												
HISP089	U	PLANTACIÓN EN JARDINERA DE EUONYMUS FORTUNEI "EMERALD ´ND GOLD" SUMINISTRO Y PLANTACIÓN EN JARDINERA DE EUONYMUS FORUNEI "EMERAL ND GOLD" EN CONTENEDOR DE 3L MÍNIMO, QUE PRESENTE SÍNTOMAS DE REVIRAMIENTO RADICULAR, INCLUIDO TRASNSPORTE, RELLENO CON TIERRA VEGETAL Y FERTILIZADA Y PRIMER RIEGO	<table><tr><td>Mano de obra.....</td><td>0,31</td></tr><tr><td>Resto de obra y materiales.....</td><td>7,89</td></tr><tr><td>Suma la partida.....</td><td>8,20</td></tr><tr><td>Costes indirectos 6,00%</td><td>0,49</td></tr><tr><td>TOTAL PARTIDA.....</td><td>8,69</td></tr></table>	Mano de obra.....	0,31	Resto de obra y materiales.....	7,89	Suma la partida.....	8,20	Costes indirectos 6,00%	0,49	TOTAL PARTIDA.....	8,69
Mano de obra.....	0,31												
Resto de obra y materiales.....	7,89												
Suma la partida.....	8,20												
Costes indirectos 6,00%	0,49												
TOTAL PARTIDA.....	8,69												

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
HIS800	U	KIT DE CONTROL CON ELECTROVÁLVULA Y ARQUETA KIT DE CONTROL CON ELECTROVÁLVULA 3/4" Y ARQUETA, TOTALMENTE TERMINADO E INSTALADO.	
		Mano de obra.....	10,00
		Resto de obra y materiales.....	80,52
		Suma la partida.....	90,52
		Costes indirectos 6,00%	5,43
		TOTAL PARTIDA.....	95,95

Vigo, abril de 2013

El Director del Proyecto

La Autora del Proyecto

Fdo.: Álvaro Crespo Casal
Técnico Municipal do Concello de Vigo

Fdo.: María Ferreiro Núñez
Ing. de Caminos, Canales y Puertos