

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO CAP01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS							
HISP001	M2 LEVAN.COMPRES.FIRME CALZADAS+ACERAS						
	ACERA	1	274,430			274,430	
	CALZADA	1	446,320			446,320	
	CONEXIÓN FECALES	1	5,000	1,500		7,500	
	CONEXIÓN PLUVIALES	1	8,060	1,500		12,090	
	CONEXIÓN SUMIDERO	1	6,240	1,000		6,240	
							746,580
HISP002	M3 EXCA.CAJA MECA.CUAL.TERRE.VERTED						
		1	746,580		0,500	373,290	
		1	25,830		0,500	12,915	
							386,205
HISP003	M2 COMPACTACION FONDO EXCAVACION						
		1	746,580			746,580	
		1	25,830			25,830	
							772,410
HISP004	UD DEMOLICIÓN DE ARQUETA + TRANSPORTE A VERTEDERO						
		15				15,000	
							15,000
HISP005	M DEMOLICIÓN DE COLECTOR + TRANSPORTE A VERTEDERO						
	SANEAMIENTO	1	51,590			51,590	
	ACOMETIDAS	1	16,380			16,380	
							67,970
HISP006	M DEMOLICIÓN DE TUBO DE ABASTECIMIENTO + TRANSPORTE A VERTEDERO						
	ABASTECIMIENTO	1	104,430			104,430	
							104,430
HISP007	M DEMOLICIÓN DE CANALIZACIÓN SERVICIOS						
	ALUMBRADO	1	101,720			101,720	
	SEMAFORIZACIÓN	1	120,090			120,090	
							221,810
HISP008	PA RETIRADA ARBOLADO EXISTENTE						
		1				1,000	
							1,000

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO CAP02 PAVIMENTACIÓN							
HISP009	M3 B.HM-20/P/20(CEM-III/A-P32,5)						
	ACERAS	1	187,520		0,150	28,128	
	PASOS PEATONES	1	18,350		0,150	2,753	
	ALCORQUES	1	16,650		0,150	2,498	
	BORDILLOS	1	127,950	0,200	0,400	10,236	
	CALZADA	1	437,320		0,200	87,464	
	VADOS GARAJES	1	24,640		0,200	4,928	
	CONEXIÓN SANEAMIENTO FEC Y PLUV	1	25,830		0,200	5,166	
	ZONA CONTENEDORES	1	9,000		0,250	2,250	
	REPOSICIÓN ACERA BALDOSA	1	8,920		0,150	1,338	
	REPOSICIÓN VADOS	1	24,640		0,150	3,696	
	CARRUAJES FASE DE OBRA						
							148,457
HISP010	M3 BASE ZAHORRA ARTIFICIAL						
	CALZADA	1	437,320		0,200	87,464	
	VADOS GARAJES	1	24,640		0,200	4,928	
	CONEXIÓN SANEAMIENTO FEC Y PLUV	1	25,830		0,200	5,166	
	ZONA CONTENEDORES	1	9,000		0,200	1,800	
							99,358
HISP011	M2 PAVIMENTO LOSAS GRAN.ROSA PORRIÑO E=6 CM 80X40						
	BANDAS ALCORQUES	1	16,650			16,650	
							16,650
HISP012	M2 PAVIMENTO LOSAS GRAN.GRIS ALBA FLAMEADO E=6CM 60X40						
	ACERAS	1	187,520			187,520	
							187,520
HISP013	M2 PAVIMENTO LOSA MIXTA ROJO ALTAMIRA 30X30X7 CM						
	PASOS PEATONALES	1	18,350			18,350	
							18,350
HISP014	M2 PAV.ADOQUÍN GRAN.BLANCO MERA 14X14X10 SUP.FLAMEADA						
	VADOS VEHÍCULOS	1	24,640			24,640	
							24,640
HISP015	ML SU.CO.BORD.GRAN.BLANCO 20X22 RECTO ACHAFLANADO						
		1	102,950			102,950	
							102,950
HISP016	ML SU.CO.BORD.BLANCO 20X22CURVO ACHAFLANADO						
		1	25,000			25,000	
							25,000
HISP017	ML ENCINTADO RECTO GRAN.BLANCO MERA 20X20 FLAMEADOS						
		2	4,000			8,000	
							8,000
HISP018	UD SUM. E INSTALACIÓN PIEZA LATERAL GRANITO VADOS VEHÍCULOS.						
		4				4,000	
							4,000

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
HISP019	T MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC16 SURF D I/FILLER Y BETÚN						
	CALZADA	2,5	437,32		0,06	65,60	
	CONEXIÓN SANEAM FEC Y PLUV	2,5	25,83		0,06	3,87	
							69,470
HISP020	M2 RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO ECR-1D						
	CALZADA	1	437,320			437,320	
	CONEXIÓN SANEAM PLUV Y FEC	1	25,830			25,830	
							463,150
HISP021	T MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC22 BASE B 50/70 I/FILLER Y BETÚN						
	CALZADA	2,5	437,320		0,060	65,598	
	CONEXIÓN SANEAM FEC Y PLUV	2,5	25,830		0,060	3,875	
							69,473
HISP022	M2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN						
	CALZADA	1	437,320			437,320	
	CONEXIÓN SANEAM FEC Y PLUV	1	25,830			25,830	
							463,150
HISP023	ML SU.CO.BORD.GRAN.BLANCO 10X20 RECTO ACHAFLANADO						
	BORDILLO ALCORQUES	7	4,00			28,00	
							28,000
HISP024	M2 REPOSICIÓN PAVIMENTO BALDOSA HIDRÁULICA						
		1	8,92			8,92	
							8,920

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO CAP03 RED DE ABASTECIMIENTO							
HISP025	M3 EXCAVACIÓN Y RELLENO ZANJA TTT I/ENTIBACIÓN Y AGOT. FD-150	1	104,560	0,600	1,200	75,283	
							75,283
HISP026	UD SEÑALIZACION DE VALVULAS	4				4,000	
							4,000
HISP027	UD SUM.INST.VALVU.COMP.Ø150MM.BRIDA	4				4,000	
							4,000
HISP028	UD ARQUETA DE REGISTRO CIRCULAR D INT 1,20M	5				5,000	
							5,000
HISP029	ML SUMIN.INSTAL.TUBERIA Ø 150 MM.+PP PIEZAS	1	104,560			104,560	
							104,560
HISP030	ML PRUEBAS FUNCIONAMIENTO RED FD 150	1	104,560			104,560	
							104,560
HISP031	UD ACOMETIDA A VIVIENDA	4				4,000	
							4,000
HISP032	UD CONEXIÓN RED ABASTECIMIENTO EXISTENTE	2				2,000	
							2,000
HISP033	UD SUM.INST.BOCA RIEGO BLINDADA	2				2,000	
							2,000
HISP034	UD RASANTEO Y REPOSICIÓN DE TAPA CIRCULAR RELLENABLE	5				5,00	
							5,000

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO CAP04 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES							
HISP025	M3 EXCAVACIÓN Y RELLENO ZANJA TTT I/ENTIBACIÓN Y AGOT.	1	52,340	1,500	3,500	274,785	
		1	10,000	1,000	2,000	20,000	
							294,785
HISP035	M REPOSICIÓN DE TUBO DE ACOMETIDA DE AGUAS RESIDUALES	1	10,000			10,000	
							10,000
HISP036	ML SUMIN.COLOC.TUBERIA PVC CORRUGADA ø400 MM.	1	52,340			52,340	
							52,340
HISP037	UD POZO DE REGISTRO D=1M, 2,5<H<4 M	2				2,000	
							2,000

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO CAP05 SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES							
HISP025	M3 EXCAVACIÓN Y RELLENO ZANJA TTT I/ENTIBACIÓN Y AGOT.						
	TUBERÍA D500	1	54,970	1,500	2,000	164,910	
	TUBERÍA D250	1	49,080	1,000	1,200	58,896	
							223,806
HISP038	UD POZO DE REGISTRO D=1 M, H=2.5 M	3				3,000	
							3,000
HISP039	M CONEXIÓN DE SUMIDERO O BAJANTE A POZO	1	62,980			62,980	
							62,980
HISP040	UD SUMIDERO MAXI SELECTA O SIMILAR DE REJILLA DE FUNDICIÓN Y ARQUETA	6				6,000	
							6,000
HISP041	UD ARQUETA SIFÓNICA	1				1,000	
							1,000
HISP042	ML SUMIN.COLOC.TUBERIA PVC CORRUGADA ø500 MM.	1	54,97			54,97	
							54,970

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO CAP06 REPOSICIÓN SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA							
HISP025	M3 EXCAVACIÓN Y RELLENO ZANJA TTT I/ENTIBACIÓN Y AGOT.						
		1	50,000	0,450	0,800	18,000	
		1	50,000	0,450	0,800	18,000	
							36,000
HISP043	ML SUM.INST.TUBO P.E. 160 MM						
	2ø160 + 2ø125	2	50,000			100,000	
	2ø160 + 2ø125	2	50,000			100,000	
							200,000
HISP044	U ARQUETA PARA 6 o 4 TUBOS						
		1				1,000	
							1,000
HISP045	M HORMIGONADO CANALIZACIÓN ELÉCTRICA						
		2	50,000			100,000	
							100,000
HISP046	U RASANTEO Y REPOSICIÓN TAPA RELLENABLE FENOSA						
		2				2,000	
							2,000

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO CAP07 REPOSICIÓN SERVICIO TELECOMUNICACIONES							
HISP025	M3 EXCAVACIÓN Y RELLENO ZANJA TTT I/ENTIBACIÓN Y AGOT.	1	68,660	0,450	0,723	22,339	
							22,339
HISP047	UD TAPA RELLENABLE CUADRADA	2				2,000	
							2,000
HISP048	ML CANALIZACIÓN 2 TPC.ø125PE.HM-20/P/20/I	1	50,790			50,790	
							50,790
HISP049	ML CANALIZACIÓN 3 TPC.ø125PE.HM-20/P/20/I	1	13,870			13,870	
							13,870
HISP050	ML CANALIZACIÓN 1 TPC.ø125PE.HM-20/P/20/I	1	4,000			4,000	
							4,000
HISP051	UD ARQUETA TIPO "DM"	2				2,000	
							2,000

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO CAP08 ALUMBRADO Y SEMAFORIZACIÓN							
SUBCAPÍTULO CAP 8.1 ALUMBRADO							
HISP025	M3 EXCAVACIÓN Y RELLENO ZANJA TTT I/ENTIBACIÓN Y AGOT.	1	115,690	0,500	0,300	17,354	
							17,354
HISP052	ML SUM.INST. 2 T POLIET. Ø110 MM + 1 T PE Ø63MM ACERA	1	93,920			93,920	
							93,920
HISP053	ML SUM.COLOC.CINTA SEÑALIZADORA ALUM.PUB.	1	115,690			115,690	
							115,690
HISP054	UD INSTALACIÓN GRUPO ÓPTICO Y REPARACIÓN COLUMNA	4				4,000	
							4,000
HISP055	ML CABLE TIPO RV-K/1KV 4(1X6) MM2+1X16 MM2 A/V	1,2	115,690			138,828	
							138,828
HISP056	UD PUESTA A TIERRA	4				4,000	
							4,000
HISP057	PA P.A. ALUMBRADO PROVISIONAL						1,000
							1,000
HISP058	PA P.A. PARA MEMORIA TÉCNICA Y LEGALIZACIÓN						1,000
							1,000
HISP059	UD CIMENTACIÓN COLUMNA H=6 M	4				4,000	
							4,000
HISP060	UD ARQ.CRUCÉ CALZADA 0.60x0.60x1	4				4,000	
							4,000
HISP061	ML SUM.INST. 4 T POLIET. Ø110 MM + 1 T PE Ø63MM CALZADA	1	21,77			21,77	
							21,770

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	SUBCAPÍTULO CAP 8.2 SEMAFORIZACIÓN						
HISP025	M3 EXCAVACIÓN Y RELLENO ZANJA TTT I/ENTIBACIÓN Y AGOT.						
	2 TUBOS	1	16,140	0,340	0,700	3,841	
	3 TUBOS	1	94,760	0,520	1,100	54,203	
							58,044
HISP062	ML SUM.INST.3 T POLIET Ø110 MM CALZADA	1	94,760			94,760	
							94,760
HISP063	ML SUM.INST.2 T POLIET Ø110 MM ACERA	1	16,140			16,140	
							16,140
HISP064	UD ARQUETA DE PASO 0.40x0.40x0.56M.	2				2,000	
							2,000
HISP065	UD REMODELACIÓN SEMAFÓRICA						1,000

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO CAP09 SEÑALIZACIÓN							
HISP066	UD SUM.INST.SEÑAL TRIAN.CIRC.OCTOG.						
	CEDA EL PASO	2				2,00	
	PASO PEATONES	2				2,00	
	DIRECCIÓN PROHIBIDA	1				1,00	
							5,000
HISP067	M² MARCA VIAL REFLEXIVA EN SÍMBOLOS BLANCA						
	PASO PEATONAL	1	34,00			34,00	
	FLECHAS	1	3,80			3,80	
	PLAZA MINUSVÁLIDOS	1	5,55			5,55	
	LÍNEAS	1	70,50	0,15		10,58	
							53,930
HISP068	UD SEÑAL.APARCAMIENTO MINUSVALIDOS						
		1				1,00	
							1,000

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO CAP10 MOBILIARIO URBANO							
HISP069	U SUM. INST. BANCO	1				1,000	
							1,000
HISP070	U COLOCACIÓN PAPELERA	2				2,000	
							2,000
HISP071	UD ALCORQUE TALISMÁN O SIMILAR	7				7,000	
							7,000
HISP072	M SUM.COLOC. JARDINERA PIEDRA GRANITO CRUCES JARDINERAS ENCUENTRO GRAN VÍA		8,500			8,500	
							8,500
HISP073	M SUM.COLOC. JARDINERA PIEDRA GRANITO ENTRE ARBOLADO JARDINERAS ENTRE ARBOLADO	3	3,30			9,90	
							9,900
HISP074	M SUM.COLOC. JARDINERA PIEDRA GRANITO CONTENEDORES	2	2,75			5,50	
							5,500
HISP075	PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA CARGADORES SOLARES	1				1,00	
							1,000

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO CAP11 JARDINERÍA Y RIEGO							
HISP025	M3 EXCAVACIÓN Y RELLENO ZANJA TTT I/ENTIBACIÓN Y AGOT.						
	D25	1	144,580	0,400	0,860	49,736	
							49,736
HISP064	UD ARQUETA DE PASO 0.40x0.40x0.56M.						
		5				5,000	
							5,000
HISP076	UD PHOTINIA SERRULATA "RED ROBIN" 16-18 CM						
		7				7,000	
							7,000
HISP077	M3 CAMA DE ARENA						
	D25	1	144,580	0,400	0,410	23,711	
							23,711
HISP078	M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO D110 PVC CORR						
	D25	1	169,000			169,000	
							169,000
HISP079	M SUM INST. TUBERIA DE PE D25 BANDA AZUL O SIMILAR						
		1	169,000			169,000	
							169,000
HISP080	U GOTERO EN LINEA						
		7				7,000	
							7,000
HISP081	U SISTEMA DE RIEGO RWS O SIMILAR						
		7				7,000	
							7,000
HISP082	U PROGRAMADOR DE PILAS DE RAINBIRD O SIMILAR						
		1				1,000	
							1,000
HISP083	U CONSOLA DE PROGRAMACIÓN TBOS O SIMILAR,NORMA IP68, IR Y RADIO						
		1				1,000	
							1,000
HISP084	U SENSOR DE LLUVIA RSD-BEX O SIMILAR						
		1				1,000	
							1,000
HISP085	U PLANTACIÓN EN JARDINERA DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA DE 30-40 CM						
		20				20,000	
							20,000
HISP086	U PLANTACIÓN EN JARDINERA DE BUXUS SEPERVIRENS						
		30				30,000	
							30,000

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
HISP087	U PLANTACIÓN EN JARDINERA DE PLANTA DE TEMPORADA	35				35,000	
							35,000
HISP088	U PLANTACION EN JARDINERA DE ERICA DARLEYENSIS "WHITE PERFECTION"	20				20,000	
							20,000
HISP089	U PLANTACIÓN EN JARDINERA DE EUONYMUS FORTUNEI "EMERALD ´ND GOLD"	40				40,000	
							40,000
HIS800	U KIT DE CONTROL CON ELECTROVÁLVULA Y ARQUETA	2				2,00	
							2,000

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO CAP12 GESTIÓN DE RESIDUOS							
HISP090	U GESTIÓN DE RESIDUOS						
							1,000

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	CAPÍTULO CAP13 VARIOS						
HISP091	PA IMPREVISTOS						
							1,000
HISP092	PA REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS						
							1,000

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	CAPÍTULO CAP14 SEGURIDAD Y SALUD						
HISP093	UD SEGURIDAD Y SALUD						
							1,000