

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS, Y DEMOLICIONES			
01.01	PA	DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO P.A. a justificar de desmontaje de mobiliario urbano, señales, etc, incluso transporte a vertedero o depósito municipal.	
		TOTAL PARTIDA	300,00
01.02	m3	DEMOL.Y LEVANTADO DE FIRME O PAVIMENTO DE ACERA M3 Demolición por cualquier medio de firme o pavimento de acera con base de hormigón, incluso riego de escombros, carga, transporte y ca-non de vertido.	
		Mano de obra	2,17
		Maquinaria.....	10,76
		TOTAL PARTIDA	12,93
01.03	ML	RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla drenante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.	
		Mano de obra	1,03
		Maquinaria.....	0,94
		TOTAL PARTIDA	1,97
01.04	ml	LEVANTADO DE BORDILLO PARA SU REUTILIZACIÓN Levantado cuidadoso de bordillo de granito existente, para su reutiliza-ción, incluso transporte a almacén municipal o vertedero.	
		Mano de obra	0,79
		Maquinaria.....	2,28
		TOTAL PARTIDA	3,07

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
02.01	m3	EXCAVACIÓN CAJA CUALQUIER TERRENO Excavación en apertura de caja y carga de productos por medio mecánicos o manual, en cualquier clase de terreno, medida sobre perfil, con transporte a vertedero controlado, incluso relleno de material seleccionado hasta la subbase de hormigón.	
		Mano de obra	0,46
		Maquinaria.....	3,63
		TOTAL PARTIDA	4,09
02.02	m2	COMPACTACIÓN FONDO DE EXCAVACIÓN Compactación del fondo de la excavación por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados procedentes de préstamo, incluidos éstos y compactados al 95% del próctor normal, según pliego de condiciones, medido sobre perfil.	
		Mano de obra	0,27
		Maquinaria.....	0,83
		Resto de obra y materiales	0,35
		TOTAL PARTIDA	1,45

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO			
03.01	m3	EXCAVACIÓN EN ZANJA O POZOS Excavación manual o mecánica en zanja en cualquier clase de terreno, incluso roca, entibación de zanja, agotamiento de agua, carga y transporte de material sobrante a vertedero autorizado.	
		Mano de obra	5,08
		Maquinaria.....	4,01
		Resto de obra y materiales	0,64
		TOTAL PARTIDA	9,73
03.02	m3	RELLENO DE ZANJA CON TIERRAS DE LA EXCAVACIÓN Relleno de zanja con tierras procedentes de la excavación.	
		Mano de obra	1,99
		Maquinaria.....	1,55
		TOTAL PARTIDA	3,54
03.03	m3	RELLENO DE ZANJA CON TIERRAS DE PRÉSTAMOS Relleno de zanja con tierras procedentes de préstamos.	
		Mano de obra	1,99
		Maquinaria.....	4,00
		TOTAL PARTIDA	5,99
03.04	m3	CAMA DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS Cama de arena para asiento de tuberías, debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz.	
		Mano de obra	2,39
		Resto de obra y materiales	5,77
		TOTAL PARTIDA	8,16
03.05	ml	TUBERÍA DE PVC, DIÁMETRO 400 mm Suministro y colocación de tubería de PVC color teja, diámetro 400 mm, de resistencia SN4, incluso juntas, piezas de transición a obras de fábrica, prueba de estanqueidad e inspección por cámara de TV.	
		Mano de obra	7,37
		Maquinaria.....	6,97
		Resto de obra y materiales	41,63
		TOTAL PARTIDA	55,97
03.06	ml	TUBERÍA DE PVC, DIÁMETRO 250 mm Suministro y colocación de tubería de PVC color teja, diámetro 250 mm, de resistencia SN4, incluso juntas, piezas de transición a obras de fábrica, prueba de estanqueidad e inspección por cámara de TV.	
		Mano de obra	4,91
		Resto de obra y materiales	13,88
		TOTAL PARTIDA	18,79
03.07	ud	ELEMENTOS COMUNES PARA POZOS DE REGISTRO Suministro y colocación de elementos comunes para pozos de registro, de 1,00 m, marco y tapa de fundición, rejuntado y enfoscado y pates. Totalmente rematado.	
		Mano de obra	9,82
		Maquinaria.....	9,10
		Resto de obra y materiales	167,20
		TOTAL PARTIDA	186,12
03.08	ml	FUSTE DE POZO DE REGISTRO DE 1,00 m DE DIAM. Suministro y colocación de fuste de pozo de registro de 1,00 m de diámetro, rejuntado, enfoscado y pates. Totalmente rematado.	
		Mano de obra	4,91
		Maquinaria.....	6,83
		Resto de obra y materiales	152,50
		TOTAL PARTIDA	164,24

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.09	ud	SUMIDERO SIFÓNICO	
		Sumidero sifónico de hormigón HM-20, conexionado a la red con tubería de PVC diámetro 200 mm, incluso excavación y relleno, tapas de registro, según indicaciones de D.F. completamente terminado y funcionando.	
		Mano de obra	61,52
		Maquinaria.....	229,63
		Resto de obra y materiales	196,79
		TOTAL PARTIDA	487,94
03.10	ml	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL TIPO ULMA O SIMILAR	
		Suministro e instalación de canal con rejilla para evacuación de pluviales Tipo Ulma o similar, de 15 cm de ancho, con rejilla de fundición pintada clase C-250. Incluyendo obra de soporte de la canaleta y colocación, totalmente enrasada y conectada a la red de de saneamiento, incluso sifón y p.p. de mermas y medios auxiliares.	
		Mano de obra	10,92
		Resto de obra y materiales	106,13
		TOTAL PARTIDA	117,05

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 04 ABASTECIMIENTO			
04.01	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOCA DE RIEGO Suministro e instalación de boca de riego blindada tipo Barcelona, incluso juntas de brida de diámetro 50 mm. Totalmente instalada, i/ piezas especiales, conexión a la red de abastecimiento. Incluso p.p. de pruebas de funcionamiento y operaciones precisas para su correcto funcionamiento. Incluso excavación y relleno.	
		Mano de obra	11,17
		Resto de obra y materiales	141,65
		TOTAL PARTIDA	152,82
04.02	ud	HIDRANTE DIAMETRO 100 MM Hidrante de diámetro 100 mm Tipo Barcelona, incluso arqueta de fundición, conexión a la red existente, corte de servicio, anclajes y piezas especiales de conexión y derivación. Totalmente instalado, IPP de pruebas de funcionamiento y operaciones precisas para su correcto funcionamiento.	
		Mano de obra	115,08
		Resto de obra y materiales	864,95
		TOTAL PARTIDA	980,03

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 05 ALUMBRADO Y SEMAFORIZACIÓN			
05.01	ud	PARTIDA ALZADA ALUMBRADO PROVISIONAL Partida alzada a justificar para pasar parte del cableado a aereo durante el desarrollo de las obras.	
		TOTAL PARTIDA	1.000,00
05.02	ud	CIMENTACIÓN P/COLUMNA >10 m Cimentación para columna mayor de 10 m de altura, con dimensiones 80x80x100 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90° de 100 mm. de diámetro.	
		Mano de obra	17,25
		Maquinaria.....	3,87
		Resto de obra y materiales	53,47
		TOTAL PARTIDA	74,59
05.03	ML.	LIN.AL.P. 4X(1X6) + 16 TT CU C/EXC MI de línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4x(1x6)+1x16TT mm2 con aislamiento tipo RVK 0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial, canalización de 2 tubos de PVC de D=110 mm y 1 tubo de PVC de D=63 mm todos de resistencia N-450, en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones de 0,40 m de ancho y 0,60 m de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, cinta de señalización, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada y mandrilada, transporte, montaje y conexionado.	
		Mano de obra	2,49
		Maquinaria.....	0,94
		Resto de obra y materiales	8,29
		TOTAL PARTIDA	11,72
05.04	ud	ARQUETA DE CRUCE DE CALZADA 0.57X0.57X0.85 Arqueta de cruce de calzada para registro de canalización de alumbrado público en viales, de dimensiones interiores 0,57x0,57x85 m., en hormigón HM-20/P/IIa, solera de grava. Incluso marco y tapa de fundición de 0,594x0,594 m. Ejecutado según Ordenanza Municipal.	
		Mano de obra	30,42
		Maquinaria.....	3,20
		Resto de obra y materiales	154,18
		TOTAL PARTIDA	187,80
05.05	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PICA DE PUESTA A TIERRA Suministro e Instalación de pica de puesta a tierra de 2000x14, conductor de cobre de 35 mm2 y abrazadera.	
		Mano de obra	14,52
		Resto de obra y materiales	25,00
		TOTAL PARTIDA	39,52
05.06	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLAS Suministro y colocación de farolas, compuesta de columna de acero galvanizado pintado al horno de 10 m de altura, modelo Siria-Cham de Bacolgra o similar, colores a elegir por D.F., incluso cajas de protección y luminaria Idea Premium de Salvi de fundición de aluminio de dos colores a definir por D.F., incluso lámpara de 250 w de V.S.A.P. Totalmente montada.	
		Mano de obra	22,50
		Maquinaria.....	9,24
		Resto de obra y materiales	1.948,26
		TOTAL PARTIDA	1.980,00

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.07	m.	CANALIZACIÓN B/ACERA RED SEMAFÓRICA Canalización con 2 tubos de PVC de 110 mm. de diámetro, bajo acera prevista, i/excavación en zanja 40x60 cm. y relleno de fondo con 5 cm. de arena de río y resto c/tierras excavadas, incluso mandrilado de tubos.	
		Mano de obra	5,15
		Maquinaria.....	1,31
		Resto de obra y materiales	3,58
		TOTAL PARTIDA	10,04
05.08	ud	ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV. RED SEMAFÓRICA Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón H-100 kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.	
		Mano de obra	41,18
		Maquinaria.....	1,97
		Resto de obra y materiales	53,71
		TOTAL PARTIDA	96,86

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIÓN			
06.01	m3	ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.	
		Mano de obra	0,35
		Maquinaria.....	6,47
		Resto de obra y materiales	12,67
		TOTAL PARTIDA	19,49
06.02	m3	SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE BASE DE HORMIGON Suministro y puesta en obra de base de hormigón en masa, fck=HM-20 N/mm2, en base de calzada, soleras de aceras, pistas deportivas, paseos, cimientos de bordillos y soleras de pozos, vertido con bomba en caso de ser necesario, extendido, vibrado y curado, árido máximo 40 mm. y c. plástica, incluso p.p. de juntas de dilatación y formación de alcorques.	
		Mano de obra	0,76
		Resto de obra y materiales	74,22
		TOTAL PARTIDA	74,98
06.03	m	BORDILLO RCT GRA DURO 28x15 Bordillo recto de granito blanco Mera con chaflán de 2 x 2 cm, con acabado flameado y dimensiones 28x15 cm., sobre base de hormigón HM-20; colocado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:6 (M-40) y trasdós. Según UNE 41027.	
		Mano de obra	1,66
		Resto de obra y materiales	33,11
		TOTAL PARTIDA	34,77
06.04	ML	BORDILLO CURVO Bordillo curvo de granito blanco Mera con chaflán de 2 x 2 cm, con acabado flameado y dimensiones 28x15 cm., sobre base de hormigón HM-20; colocado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:6 (M-40) y trasdós. Según UNE 41027.	
		Mano de obra	5,98
		Resto de obra y materiales	59,72
		TOTAL PARTIDA	65,70
06.05	ML	RIGOLA DE GRANITO 15 cm BASE HM-25 Metro lineal de rigola de granito, de QUINCE (15) cm X 15 cm de espesor, cara vista labrada a línea, asentada con mortero de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) Kg de cemento y rejuntada con lechada de cemento de SEISCIENTOS (600) Kg de cemento, sobre base de hormigón, incluso ésta, de 20 centímetros de espesor y de fck= HM-25 N/mm2.	
		Mano de obra	5,24
		Resto de obra y materiales	26,10
		TOTAL PARTIDA	31,34
06.06	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA LATERAL GRANITO VADOS Suministro e instalación de pieza lateral en curva para resolución de vados de vehículos de radio 0.50 m, de granito blanco mera, acabado flameado, con chaflan de 2x2, incluso mortero de asiento, rejuntado, incluyendo excavación y hormigón de solera y refuerzo. De forma a definir por la D.F.	
		Mano de obra	12,18
		Resto de obra y materiales	51,07
		TOTAL PARTIDA	63,25

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
06.07	m2	PAV. BALDOSA DE GRANITO ROJO ALTAMIRA LISO M2 Pavimento de baldosa de granito rojo Altamira, de 30x30 centímetros, de 6 cm de espesor, acabado flameado, colocadas sobre capa de 4 cm de mortero de cemento y arena 1:3 (M-40), espolvoreado del cemento sobre el mortero fresco, posterior rejuntado con lechada de cemento y limpieza, incluso p.p de rasanteo de tapas de registro y chapado con losas del mismo granito de tapas rellenables.	
		Mano de obra	10,58
		Resto de obra y materiales	88,78
		TOTAL PARTIDA	99,36
06.08	m2	PAV. BALDOSA DE GRANITO ROJO ALTAMIRA BOTÓN M2 Pavimento de baldosa de granito rojo Altamira táctil botón, según plano de detalle, de 30x30 centímetros, de 6 cm de espesor, acabado flameado, colocadas sobre capa de 4 cm de mortero de cemento y arena 1:3 (M-40), espolvoreado del cemento sobre el mortero fresco, posterior rejuntado con lechada de cemento y limpieza, incluso p.p de rasanteo de tapas de registro y chapado con losas del mismo granito de tapas rellenables.	
		Mano de obra	10,58
		Resto de obra y materiales	199,78
		TOTAL PARTIDA	210,36
06.09	m2	PAV. BALDOSA DE GRANITO ROJO ALTAMIRA DIRECCIONAL M2 Pavimento de baldosa de granito rojo Altamira ranurada direccional, según plano de detalle, de 60x40 centímetros, de 6 cm de espesor, acabado flameado, colocadas sobre capa de 4 cm de mortero de cemento y arena 1:3 (M-40), espolvoreado del cemento sobre el mortero fresco, posterior rejuntado con lechada de cemento y limpieza, incluso p.p de rasanteo de tapas de registro y chapado con losas del mismo granito de tapas rellenables.	
		Mano de obra	10,58
		Resto de obra y materiales	148,98
		TOTAL PARTIDA	159,56
06.10	m2	PAV. BALDOSA GRIS ALBA 60X40X6 CM M2 Pavimento de baldosa de granito gris Alba seleccionado de 60x40 centímetros, de 6 cm de espesor, acabado flameado, colocadas sobre capa de 4 cm de mortero de cemento y arena 1:3 (M-40), espolvoreado del cemento sobre el mortero fresco, posterior rejuntado con lechada de cemento y limpieza, incluso p.p de rasanteo de tapas de registro y chapado con losas del mismo granito de tapas rellenables.	
		Mano de obra	10,58
		Resto de obra y materiales	43,78
		TOTAL PARTIDA	54,36
06.11	m2	SUMINISTRO Y COLOCACION PAV.ADOQUÍN GRANIT. C/CANtera Pavimento de adoquines de granito blanco Mera, acabado flameado, de 14x14x10, sentados sobre capa de mortero seco de cemento, de menos de 5 cm de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, incluso p.p. de puesta en rasante de tapas de registro, totalmente terminado.	
		Mano de obra	9,70
		Resto de obra y materiales	50,53
		TOTAL PARTIDA	60,23
06.12	m	MI, DE FORMACION DE JUNTA DE DILAT. EN ACERAS Metro lineal, de formación de junta de dilatación en aceras, mediante el serrado transversal de la acera con 1/2 cm de grosor y una profundidad tal que penetre, al menos en la base de hormigón tres (3) cm, incluso p.p de limpieza de junta, sellado con emulsión asfáltica y cordón asfáltico tapajunta.	
		Mano de obra	1,53
		Resto de obra y materiales	1,21
		TOTAL PARTIDA	2,74

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
06.13	M	RIGOLA HM-20 30x15 CM. Formación de rígola de hormigón HM-20 de consistencia blanda y tamaño máximo del árido de 20 mm., de 30 cm. de ancho y hasta 15 cm. de altura, tendido y vibrado manual. Acabado fratasado. Según PG-3.	
		Mano de obra	3,86
		Resto de obra y materiales	3,24
		TOTAL PARTIDA	7,10

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 07 JARDINERÍA Y RIEGO			
07.01	ud	ACOMETIDA PARA RED DE RIEGO Acometida para red de riego, p.p. de piezas especiales de conexión, arquetas, contador, válvula doble antiretorno, válvulas de corte, tapas, etc. Totalmente terminado.	
		TOTAL PARTIDA	400,00
07.02	m.	TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=110 mm. Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, en canalización de PVC 110 mm. corrugado doble pared de resistencia N-450, incluida ésta, colocada en zanja en i/p.p. de elementos de unión, incluida la apertura y el tapado de la zanja, colocada. Incluso pp para automatismos de riego (programadores, electroválvulas, reductoras de presión, etc).	
		Mano de obra	0,95
		Maquinaria.....	0,17
		Resto de obra y materiales	6,40
		TOTAL PARTIDA	7,52
07.03	ud	ARQUETA PARA RED DE RIEGO Arqueta para red de riego de HM-20 de dimensiones 50x50x56 cm de medidas interiores, con tapa de fundición, modelo según instrucciones Concello de Vigo. Totalmente rematada.	
		Mano de obra	9,81
		Maquinaria.....	0,84
		Resto de obra y materiales	136,89
		TOTAL PARTIDA	147,54
07.04	ud	VÁLV.ESFER.LATÓN ROSCA D=2 1/2" Válvula de corte de esfera, de latón, roscada, de 2 1/2 " de diámetro interior, colocada colocada en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada.	
		Mano de obra	5,97
		Resto de obra y materiales	25,42
		TOTAL PARTIDA	31,39
07.05	ud	ANILLO PARA RIEGO Suministro e instalación de anillo para riego de alcorques formado por 3 goteros autocompensantes de 4 L/H cada uno, unidos por tubería de polietileno de diámetro exterior 17 mm y espesor de la misma 1.2 mm, con piezas especiales, completamente terminado y conexionado.	
		Mano de obra	1,44
		Resto de obra y materiales	1,15
		TOTAL PARTIDA	2,59
07.06	ud	KIT DE CONTROL ICZ100TBOS DE RAINBIRD O SIMILAR Kit de control ICZ100TBOS de Rainbird o similar con electroválvula de bajo caudal y filtro con regulado de presión integrado. 1" 9 Voltios.	
		Mano de obra	1,44
		Resto de obra y materiales	46,50
		TOTAL PARTIDA	47,94
07.07	UD	PROGRAMADOR DE PILAS, TBOS PARA 2 ESTACIONES Programador de pilas, Tbos de Rainbird o similar, morma IP68, programación por infra-rojo o radio. Totalmente instalado y funcionando.	
		Mano de obra	7,34
		Resto de obra y materiales	240,00
		TOTAL PARTIDA	247,34
07.08	ud	CONSOLA DE PROGRAMACIÓN TBOS DE RAINBIRD O SIMILAR Consola de programación TBOS de Rainbird o similar, norma IP68, IR y RADIO.	
		Mano de obra	3,90
		Resto de obra y materiales	119,00
		TOTAL PARTIDA	122,90

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.09	ud	TAPA DE ALCORQUE+MARCO Suministro y colocación de tapa alcorque y marco. La tapa del alcorque de fundición y dimensiones 0.80x0.80x4 cm, modelo Estadi o similar, el marco de acero Inox AISI 316 L, modelo según instrucciones de la D.F. Totalmente terminado.	
		Mano de obra	2,46
		Resto de obra y materiales	215,00
		TOTAL PARTIDA	217,46
07.10	ud	LIGUSTRUM JAPONICUM Suministro y plantación de Ligustrum Japonicum de calibre 16/18 cm, de perímetro, en contenedor, con 2,00 m de tronco libre hasta la cruz, sin que presente síntomas de reviramiento radicular, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00, transporte, relleno de tierra vegetal fertilizada y primer riego, entutorado con rollizo de madera tratada de 7 cm de diámetro y 2.5 m de altura.	
		Mano de obra	9,42
		Maquinaria.....	2,10
		Resto de obra y materiales	134,98
		TOTAL PARTIDA	146,50
07.11	m	PROTECCIÓN CON HORMIGÓN DE TUBERÍA DE GAS Protección con hormigón HM-20 de tubería de gas, incluso excavación y relleno posterior. Según indicaciones de la D.F.	
		Mano de obra	1,81
		Resto de obra y materiales	9,51
		TOTAL PARTIDA	11,32

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN			
08.01	UD	SEÑAL SOBRE POSTE DE ALUMINIO Suministro e instalación de señal triangular, octogonal, rectangular, circular o cuadrada, reflexiva y troquelada, incluso porte de sustentación en aluminio (tipo sierra nevada o similar) incluso tornillería y anclaje. Totalmente colocada.	
		Mano de obra	7,26
		Maquinaria.....	1,86
		Resto de obra y materiales	121,18
		TOTAL PARTIDA	130,30
08.02	ml	MARCA VIAL CONTINUA DE 15 CM Marca vial continua de 15 cm de ancho pintada con pintura acrílica en color a definir por la D.F., con microesferas de vidrio de larga duración. Incluso premarcaje.	
		Mano de obra	0,10
		Maquinaria.....	0,07
		Resto de obra y materiales	0,21
		TOTAL PARTIDA	0,38
08.03	M2	ESTARCIDO DE SÍMBOLOS, FLECHAS, PALABRAS, Estarcido de símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención, etc. Realmente pintado con termoplástico en frío de dos componentes, microesferas de vidrio de larga duración, incluso premarcaje.	
		Mano de obra	8,52
		Maquinaria.....	0,16
		Resto de obra y materiales	11,94
		TOTAL PARTIDA	20,62
08.04	ml	MARCA VIAL CONTINUA DE 30 CM Marca vial continua de 25 cm de ancho pintada con pintura acrílica en color a definir por la D.F., con microesferas de vidrio de larga duración. Incluso premarcaje.	
		Mano de obra	0,15
		Maquinaria.....	0,10
		Resto de obra y materiales	0,43
		TOTAL PARTIDA	0,68

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 09 MOBILIARIO URBANO			
09.01	ud	BANCO	
		Suministro y colocación de banco. Según instrucciones de la D.F.	
		Mano de obra	15,25
		Resto de obra y materiales	552,91
		TOTAL PARTIDA	568,16
09.02	ud	PAPELERAS	
		Colocación y transporte de papelera facilitada por el Concello de Vigo.	
		Mano de obra	7,63
		Resto de obra y materiales	9,71
		TOTAL PARTIDA	17,34

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 10 VARIOS			
10.01	PA	Imprevistos	
	P.A.	a justificar para resolución de imprevistos surgidos en obra.	
TOTAL PARTIDA			8.737,93

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS			
11.01	UD	GESTION RESIDUOS	
		Unidad para el transporte y la gestión de residuos de la construcción.	
TOTAL PARTIDA			1.680,00

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD			
12.01	ud	Seguridad y salud	
		Partida para la seguridad y salud en las obras de construcción.	
TOTAL PARTIDA			1.680,00