

Anejo de justificación de precios

| Nº | Código | Ud | Descripción | Total |
|---------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 A BOUZA (COIA) | | | | |
| 1.1 | U17PY010 | Ud | Aspirado, descompactado de rellenos de caucho y arena en pavimentos de césped sintético, incluso cepillado del terreno de juego una vez aportado el caucho necesario. | |
| | O01OA090 | 1,647 h. | Cuadrilla A | 62,97 |
| | otros | 300,000 Ud | Otros | 0,10 |
| | P30PY030 | 1,000 t. | Arena de sílice | 21,65 |
| | P30PY081 | 1,000 t | Caucho | 395,00 |
| | % | 6,000 % | Costos Indirectos | 550,36 |
| Precio total por Ud | | | | 583,38 |
| 1.2 | 1.3.3 | Ud | Suministro e instalación de cañón de riego de características iguales al existente, conexionado al anillo, incluso retirada de los elementos deteriorados del actual, totalmente instalada la unidad, rematada y comprobada. | |
| | A012J000 | 0,002 h | Oficial 1ª lampista | 14,77 |
| | A013J000 | 0,004 h | Ayudante lampista | 13,22 |
| | otros | 40,000 Ud | Otros | 0,10 |
| | CANONRIE | 1,000 u | Cañón de riego igual al existente | 375,00 |
| | CARASAP | 2,000 u | Carcasa de protección | 33,69 |
| | % | 5,000 % | Costos Indirectos | 446,46 |
| Precio total por Ud | | | | 468,78 |
| 1.3 | 2.2.1 | Tm | Suministro e instalación de caucho en campo de césped sintético (encapsulado marrón) | |
| | A0140000 | 0,434 h | Peón | 20,00 |
| | otros | 20,000 Ud | Otros | 0,10 |
| | P30PY081 | 1,000 t | Caucho | 395,00 |
| | B0111000 | 0,415 m3 | Agua | 1,45 |
| Precio total por Tm | | | | 406,28 |
| 1.4 | H9VV1701 | m | Reposición de asientos de graderío, incluso retirada de elementos deteriorados, limpieza de la base y colocación del nuevo elemento igual a los existentes, totalmente rematado | |
| | banco | 1,000 Ud | banq | 5,00 |
| | util | 1,100 Pa | util | 0,16 |
| | A0121000 | 0,101 h | Oficial 1a | 15,96 |
| | A0140000 | 0,076 h | Peón | 20,00 |
| | A%AUX001 | 1,000 % | Gastos auxiliares mano de obra | 3,13 |
| Precio total por m | | | | 8,34 |
| 1.5 | INSP. | Ud. | Inspección y reparación total de la instalación, comprendiendo juntas, sistema hidráulico de riego, recogida de agua, cerramientos, canaletas y filtros y equipamiento deportivo, incluyendo piezas necesarias. Reportaje fotográfico total incluido. | |
| | | | Sin descomposición | 1.152,85 |
| Precio total redondeado por Ud. | | | | 1.152,85 |
| 1.6 | CIERR | Ud. | Revisión y reparación del sistema de iluminación existente, incluyendo la sustitución de cualquier elemento necesario, lámparas incluidas. Incluso pruebas y puesta en funcionamiento. | |
| | | | Sin descomposición | 816,00 |
| Precio total redondeado por Ud. | | | | 816,00 |

Anejo de justificación de precios

| Nº | Código | Ud | Descripción | Total |
|-----|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.7 | Ms4r | Ud | Reparación de marcador electrónico existente, incluyendo piezas necesarias y pruebas de funcionamiento. | |
| | | | Sin descomposición | 375,00 |
| | | | Precio total redondeado por Ud | 375,00 |
| 1.8 | THS7JA | Ud | Reparación de cerramiento metálico perimetral del campo, sustituyendo los elementos deteriorados por otros de las mismas características. Incluyendo piezas necesarias. | |
| | | | Sin descomposición | 2.760,53 |
| | | | Precio total redondeado por Ud | 2.760,53 |

Anejo de justificación de precios

| Nº | Código | Ud | Descripción | Total |
|-------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2 SANTA MARÍA (CABRAL) | | | | |
| 2.1 | U17PY010 | Ud | Aspirado, descompactado de rellenos de caucho y arena en pavimentos de césped sintético, incluso cepillado del terreno de juego una vez aportado el caucho necesario. | |
| | O01OA090 | 1,647 h. | Cuadrilla A | 62,97 |
| | otros | 300,000 Ud | Otros | 0,10 |
| | P30PY030 | 1,000 t. | Arena de sílice | 21,65 |
| | P30PY081 | 1,000 t | Caucho | 395,00 |
| | % | 6,000 % | Costos Indirectos | 550,36 |
| | | | Precio total redondeado por Ud | 583,38 |
| 2.2 | 2.2.1 | Tm | Suministro e instalación de caucho en campo de césped sintético (encapsulado marrón) | |
| | A0140000 | 0,434 h | Peón | 20,00 |
| | otros | 20,000 Ud | Otros | 0,10 |
| | P30PY081 | 1,000 t | Caucho | 395,00 |
| | B0111000 | 0,415 m3 | Agua | 1,45 |
| | | | Precio total redondeado por Tm | 406,28 |
| 2.3 | 1.3.3 | Ud | Suministro e instalación de cañón de riego de características iguales al existente, conexionado al anillo, incluso retirada de los elementos deteriorados del actual, totalmente instalada la unidad, rematada y comprobada. | |
| | A012J000 | 0,002 h | Oficial 1ª lampista | 14,77 |
| | A013J000 | 0,004 h | Ayudante lampista | 13,22 |
| | otros | 40,000 Ud | Otros | 0,10 |
| | CANONRIE | 1,000 u | Cañón de riego igual al existente | 375,00 |
| | CARASAP | 2,000 u | Carcasa de protección | 33,69 |
| | % | 5,000 % | Costos Indirectos | 446,46 |
| | | | Precio total redondeado por Ud | 468,78 |
| 2.4 | INSP. | Ud. | Inspección y reparación total de la instalación, comprendiendo juntas, sistema hidráulico de riego, recogida de agua, cerramientos, canaletas y filtros y equipamiento deportivo, incluyendo piezas necesarias. Reportaje fotográfico total incluido. | |
| | | | Sin descomposición | 1.152,85 |
| | | | Precio total redondeado por Ud. | 1.152,85 |
| 2.5 | Ms4r | Ud | Reparación de marcador electrónico existente, incluyendo piezas necesarias y pruebas de funcionamiento. | |
| | | | Sin descomposición | 375,00 |
| | | | Precio total redondeado por Ud | 375,00 |
| 2.6 | CIERRR | Ud. | Revisión y reparación del sistema de iluminación existente, incluyendo la sustitución de cualquier elemento necesario, lámparas incluidas. Incluso pruebas y puesta en funcionamiento. | |
| | | | Sin descomposición | 816,18 |
| | | | Precio total redondeado por Ud. | 816,18 |

Anejo de justificación de precios

| Nº | Código | Ud | Descripción | | Total |
|---------------------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 2.7 | U17PY010A | MI | Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón, incluyendo retirada de bordillo existente, corte mecánico de mezcla bituminosa en caliente y hormigón HM-20 de asiento necesario. Incluso p.p. de la gestión de residuos generados. | | |
| | O01OA0502 | 0,010 h. | Ayudante | 11,38 | 0,11 |
| | O01OA0301 | 0,011 h. | Oficial primera | 12,56 | 0,14 |
| | P30PY0301 | 0,039 m3 | Hormigón HM-20 | 40,80 | 1,59 |
| | P30PY0301A | 1,000 ml | Bordillo prefabricado de hormigón | 8,15 | 8,15 |
| | % | 6,000 % | Costos Indirectos | 9,99 | 0,60 |
| Precio total redondeado por MI | | | | | 10,59 |

Anejo de justificación de precios

| Nº | Código | Ud | Descripción | Total |
|---------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3 SARDOMA | | | | |
| 3.1 | U17PY010 | Ud | Aspirado, descompactado de rellenos de caucho y arena en pavimentos de césped sintético, incluso cepillado del terreno de juego una vez aportado el caucho necesario. | |
| | O01OA090 | 1,647 h. | Cuadrilla A | 62,97 |
| | otros | 300,000 Ud | Otros | 0,10 |
| | P30PY030 | 1,000 t. | Arena de sílice | 21,65 |
| | P30PY081 | 1,000 t | Caucho | 395,00 |
| | % | 6,000 % | Costos Indirectos | 550,36 |
| Precio total redondeado por Ud | | | | 583,38 |
| 3.2 | 2.2.1 | Tm | Suministro e instalación de caucho en campo de césped sintético (encapsulado marrón) | |
| | A0140000 | 0,434 h | Peón | 20,00 |
| | otros | 20,000 Ud | Otros | 0,10 |
| | P30PY081 | 1,000 t | Caucho | 395,00 |
| | B0111000 | 0,415 m3 | Agua | 1,45 |
| Precio total redondeado por Tm | | | | 406,28 |
| 3.3 | 1.3.3 | Ud | Suministro e instalación de cañón de riego de características iguales al existente, conexionado al anillo, incluso retirada de los elementos deteriorados del actual, totalmente instalada la unidad, rematada y comprobada. | |
| | A012J000 | 0,002 h | Oficial 1ª lampista | 14,77 |
| | A013J000 | 0,004 h | Ayudante lampista | 13,22 |
| | otros | 40,000 Ud | Otros | 0,10 |
| | CANONRIE | 1,000 u | Cañón de riego igual al existente | 375,00 |
| | CARASAP | 2,000 u | Carcasa de protección | 33,69 |
| | % | 5,000 % | Costos Indirectos | 446,46 |
| Precio total redondeado por Ud | | | | 468,78 |
| 3.4 | INSP. | Ud. | Inspección y reparación total de la instalación, comprendiendo juntas, sistema hidráulico de riego, recogida de agua, cerramientos, canaletas y filtros y equipamiento deportivo, incluyendo piezas necesarias. Reportaje fotográfico total incluido. | |
| Sin descomposición | | | | 1.152,85 |
| Precio total redondeado por Ud. | | | | 1.152,85 |
| 3.5 | CIERR | Ud. | Revisión y reparación del sistema de iluminación existente, incluyendo la sustitución de cualquier elemento necesario, lámparas incluidas. Incluso pruebas y puesta en funcionamiento. | |
| Sin descomposición | | | | 816,00 |
| Precio total redondeado por Ud. | | | | 816,00 |
| 3.6 | Ms4r | Ud | Reparación de marcador electrónico existente, incluyendo piezas necesarias y pruebas de funcionamiento. | |
| Sin descomposición | | | | 375,00 |
| Precio total redondeado por Ud | | | | 375,00 |
| 3.7 | THS7JAXyt | Ud | Reparaciones puntuales de cerramiento metálico perimetral del campo, sustituyendo los elementos deteriorados por otros de las mismas características, incluyendo piezas necesarias, y reparación de redes parabalones existentes, sustituyendo cables de acero por otros galvanizados. Completamente colocados. | |
| Sin descomposición | | | | 951,50 |
| Precio total redondeado por Ud | | | | 951,50 |

Anejo de justificación de precios

| Nº | Código | Ud | Descripción | Total |
|---------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4 A GUIA (TEIS) | | | | |
| 4.1 | U17PY010 | Ud | Aspirado, descompactado de rellenos de caucho y arena en pavimentos de césped sintético, incluso cepillado del terreno de juego una vez aportado el caucho necesario. | |
| | O01OA090 | 1,647 h. | Cuadrilla A | 62,97 |
| | otros | 300,000 Ud | Otros | 0,10 |
| | P30PY030 | 1,000 t. | Arena de sílice | 21,65 |
| | P30PY081 | 1,000 t | Caucho | 395,00 |
| | % | 6,000 % | Costos Indirectos | 550,36 |
| Precio total redondeado por Ud | | | | 583,38 |
| 4.2 | 2.2.1 | Tm | Suministro e instalación de caucho en campo de césped sintético (encapsulado marrón) | |
| | A0140000 | 0,434 h | Peón | 20,00 |
| | otros | 20,000 Ud | Otros | 0,10 |
| | P30PY081 | 1,000 t | Caucho | 395,00 |
| | B0111000 | 0,415 m3 | Agua | 1,45 |
| Precio total redondeado por Tm | | | | 406,28 |
| 4.3 | INSP. | Ud. | Inspección y reparación total de la instalación, comprendiendo juntas, sistema hidráulico de riego, recogida de agua, cerramientos, canaletas y filtros y equipamiento deportivo, incluyendo piezas necesarias. Reportaje fotográfico total incluido. | |
| Sin descomposición | | | | 1.152,85 |
| Precio total redondeado por Ud. | | | | 1.152,85 |
| 4.4 | CIERR | Ud. | Revisión y reparación del sistema de iluminación existente, incluyendo la sustitución de cualquier elemento necesario, lámparas incluidas. Incluso pruebas y puesta en funcionamiento. | |
| Sin descomposición | | | | 816,00 |
| Precio total redondeado por Ud. | | | | 816,00 |
| 4.5 | Ms4r | Ud | Reparación de marcador electrónico existente, incluyendo piezas necesarias y pruebas de funcionamiento. | |
| Sin descomposición | | | | 375,00 |
| Precio total redondeado por Ud | | | | 375,00 |
| 4.6 | THS7JAXq | Ud | Reparaciones puntuales de cerramiento metálico perimetral del campo, sustituyendo los elementos deteriorados por otros de las mismas características. Incluyendo piezas necesarias. | |
| Sin descomposición | | | | 510,49 |
| Precio total redondeado por Ud | | | | 510,49 |