

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
	1 CAPÍTULO ÚNICO		
1.1	MI Desmontaje de cierre metálico existente, con traslado de elementos modulares a lugar de acopio, para posterior recolocación.	4,20	CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
1.2	Ud Desmontaje de torres de iluminación existentes. Incluyendo proyectores y elementos auxiliares (crucetas, cuadro, conexiones, cableado, etc.). Con traslado a lugar de acopio para posterior utilización.	240,00	DOSCIENTOS CUARENTA EUROS
1.3	MI Retirada de barandilla metálica galvanizada.	2,22	DOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
1.4	MI Retirada de red de nylon de 6.00 metros de altura, incluyendo postes metálicos de sujeción y elementos auxiliares (cables de acero, tensores, tornillería, etc.)	2,81	DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
1.5	MI Desmontaje de canaleta metálica de recogida de agua, incluso traslado a lugar de acopio para posterior recolocación.	3,22	TRES EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
1.6	M2 Retirada y traslado a zona de acopio de césped artificial existente, incluyendo corte de juntas longitudinales (línea blanca) y transversales, para posterior reutilización. El material de lastrado, arena y caucho, no se reutilizarán.	3,64	TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
1.7	Ud Desmontaje de cañón de riego, incluyendo: Soporte de hormigón, arqueta, valvulería, conexiones y cableado. Incluyendo traslado a zona de acopio para posterior colocación.	95,01	NOVENTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO
1.8	MI Demolición y traslado a vertedero autorizado de zunchos de hormigón armado de 50 x 60 cm.	8,40	OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
1.9	m² Demolición de pavimento asfáltico, incluyendo corte de juntas, por medios mecánicos, con carga y transporte a gestor de residuos autorizado.	4,74	CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
1.10	MI Retirada de colector de PVC de diámetro 250 mm y traslado a vertedero o gestor autorizado.	3,33	TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
1.11	Ud Demolición de zapata de hormigón armado de torre de iluminación, con carga y transporte a vertedero o gestor autorizado.	108,00	CIENTO OCHO EUROS
1.12	Ud Desmontaje de circuito hidráulico de riego existente, incluyendo piezas y valvulería, en el tramo afectado por las obras, incluyendo traslado a zona de acopio para posterior reutilización.	325,00	TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS
1.13	m³ Excavación en zanja de todo tipo de terreno para saneo, incluso carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero o gestor autorizado, incluyendo pequeñas demoliciones de obras de fábrica (arquetas, envolvente de canaletas, bases de hormigón de cañones, barandillas, ect.)	10,13	DIEZ EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
1.14	m2 Rasanteo, nivelación y compactación de fondo de zanja, incluyendo aportación de material granular necesario.	2,40	DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
1.15	m3 Hormigón de limpieza HM-20 N/mm2.	72,46	SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.16	m3 Hormigón HA-30 N/mm2 en cimientos, incluso encofrado, armaduras, según plano. Vertido, vibrado y curado.	146,92	CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.17	m3 Hormigón armado HA-30 N/mm2 en alzados, encofrado a dos caras, incluyendo: encofrado y desencofrado, armaduras según plano, vertido, vibrado y curado.	178,48	CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.18	m Drenaje en trasdós de muro de hormigón, formado por: tubo ranurado de PVC de 110 mm de diámetro, material filtro compuesto de grava 12/20 mm y envolvente de geotextil.	19,55	DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.19	m2 Impermeabilización de trasdós de muro de hormigón mediante colocación de manta drenante o similar. Completamente colocada.	11,14	ONCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
1.20	m3 Material granular tipo jabre, procedente de préstamo, extendido y compactado en tongadas de 50 cm.	13,81	TRECE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
1.21	m³ Excavación en zanja para instalación de servicios (riego, saneamiento, etc.) y posterior tapado de la zanja.	14,44	CATORCE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
1.22	m Tubería de PVC de diámetro 250 mm tipo SN-4 para saneamiento, con enchufe a campana y junta de goma, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm	23,81	VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
1.23	Ud Arqueta de obra de fábrica de dimensiones 60x60x100 cm, con solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor. Incluso tapa de fundición.	210,00	DOSCIENTOS DIEZ EUROS
1.24	m Tubería de PE de 90 mm de diámetro y 10 atm. de presión de trabajo, colocada en zanja con envolvente de arena de 10 cm, incluso p.p. de piezas de unión y juntas. Completamente colocada y probada.	14,14	CATORCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
1.25	Ud Cámara de obra de fábrica de dimensiones 60x85x90 cm, con solera de hormigón y tapa de fundición, para ubicación de valvulería de cañón de riego.	345,00	TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
1.26	Ud Cañón de riego con aprovechamiento de piezas existentes, incluyendo soporte y protección del mismo, formado por columna cilíndrica de hormigón HA-30 de 20 cm de diámetro.	308,00	TRESCIENTOS OCHO EUROS
1.27	m3 Hormigón HA-30 para formación de zapata de torre de alumbrado. Incluyendo armaduras, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado. Según detalle de plano.	198,00	CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS
1.28	Ud Colocación de torre de iluminación existente, incluso pernos de sujeción, con recolocación de proyectores y cableado necesario.	368,00	TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
1.29	m3 Hormigón armado HA-30 en formación de losa de soporte de pavimento deportivo, incluyendo mallazo 15x15 cm de diámetro 8 mm, vertido, regleado, vibrado y curado.	172,00	CIENTO SETENTA Y DOS EUROS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
1.30	MI Recolocación de canaleta de fundición, incluso conexiones a arquetas de registro.	32,50	TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
1.31	MI Montaje de cierre metálico existente sobre base de hormigón, incluso p.p. de tornillería y piezas de unión.	15,00	QUINCE EUROS
1.32	MI Suministro y colocación de red de nylon de 4 mm de diámetro (malla de 10 x 10 cm), incluyendo postes de sustentación de 90 mm de diámetro y 8 mm de espesor de pared, incluyendo: cable de acero galvanizado de 6 mm, tensores, piezas para empotramiento en muro. Todo ello para una altura libre de red de 6 metros.	68,00	SESENTA Y OCHO EUROS
1.33	MI Barandilla de aluminio anodizado de 63 mm de diámetro, con pies del mismo material cada 2 metros, incluyendo piezas de unión y empotramiento. Para una altura total de barandilla de 90 cm.	43,00	CUARENTA Y TRES EUROS
1.34	M2 Colocación de césped artificial existente, incluso bandas de unión en juntas, colas necesarias, marcaje y colocación de líneas de juego si fuese necesario. Con aportación de 18 Kg de arena 0-0,80 mm y 13 kg de caucho SBR negro. Completamente rematado.	25,00	VEINTICINCO EUROS
1.35	P.A. Tala de árboles existentes que sea necesario para la correcta ejecución de las obras.	300,00	TRESCIENTOS EUROS
1.36	P.A. Partida alzada para reposiciones e imprevisto a justificar.	2.500,00	DOS MIL QUINIENTOS EUROS
1.37	Ud Aspirado, descompactado de rellenos de caucho y arena en pavimentos de césped sintético, incluso cepillado del terreno de juego una vez aportado el caucho necesario.	583,38	QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.38	Tm Suministro e instalación de caucho en campo de césped sintético (encapsulado marrón)	406,28	CUATROCIENTOS SEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
	2 SEGURIDAD Y SALUD		
2.1	P.A. Partida alzada para la seguridad y salud de la ejecución de la obra.	535,00	QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
	3 GESTIÓN DE RESIDUOS		
	3.1 Gestión de residuos		
3.1.1	P.A. Partida alzada para la correcta gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra.	500,00	QUINIENTOS EUROS
	Pontevedra, octubre de 2015 EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:	EL DIRECTOR	DE INFRAESTRUCTURAS EN FUNCIONES:
	FDO: BELÉN PAMPÍN CAMINO	FDO: MANUEL GONZÁLEZ JUANATEY	