

## Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
1	Ml de Desmontaje de cierre metálico existente, con traslado de elementos modulares a lugar de acopio, para posterior recolocación. Mano de obra Maquinaria Medios auxiliares	1,83 2,25 0,12	4,20
2	Ud de Desmontaje de torres de iluminación existentes. Incluyendo proyectores y elementos auxiliares (crucetas, cuadro, conexiones, cableado, etc.). Con traslado a lugar de acopio para posterior utilización. Mano de obra Maquinaria Medios auxiliares	177,81 55,20 6,99	240,00
3	Ml de Retirada de barandilla metálica galvanizada. Mano de obra Maquinaria Medios auxiliares	0,46 1,70 0,06	2,22
4	Ml de Retirada de red de nylon de 6.00 metros de altura, incluyendo postes metálicos de sujeción y elementos auxiliares (cables de acero, tensores, tornillería, etc.) Mano de obra Maquinaria Medios auxiliares	0,89 1,84 0,08	2,81
5	Ml de Desmontaje de canaleta metálica de recogida de agua, incluso traslado a lugar de acopio para posterior recolocación. Mano de obra Medios auxiliares	3,13 0,09	3,22
6	M2 de Retirada y traslado a zona de acopio de césped artificial existente, incluyendo corte de juntas longitudinales (línea blanca) y transversales, para posterior reutilización. El material de lastrado, arena y caucho, no se reutilizarán. Mano de obra Maquinaria Medios auxiliares	1,69 1,84 0,11	3,64
7	Ud de Desmontaje de cañón de riego, incluyendo: Soporte de hormigón, arqueta, valvulería, conexiones y cableado. Incluyendo traslado a zona de acopio para posterior colocación. Mano de obra Medios auxiliares	92,24 2,77	95,01
8	Ml de Demolición y traslado a vertedero autorizado de zuncho de hormigón armado de 50 x 60 cm. Mano de obra Maquinaria Medios auxiliares	2,33 5,91 0,16	8,40
9	m² de Demolición de pavimento asfáltico, incluyendo corte de juntas, por medios mecánicos, con carga y transporte a gestor de residuos autorizado. Mano de obra Maquinaria Medios auxiliares	1,70 2,95 0,09	4,74

Cuadro de precios nº 2			
Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
10	Ml de Retirada de colector de PVC de diámetro 250 mm y traslado a vertedero o gestor autorizado. Mano de obra Medios auxiliares	3,23 0,10	3,33
11	Ud de Demolición de zapata de hormigón armado de torre de iluminación, con carga y transporte a vertedero o gestor autorizado. Mano de obra Maquinaria Medios auxiliares	45,19 60,69 2,12	108,00
12	Ud de Desmontaje de circuito hidráulico de riego existente, incluyendo piezas y valvulería, en el tramo afectado por las obras, incluyendo traslado a zona de acopio para posterior reutilización. Mano de obra Medios auxiliares	315,53 9,47	325,00
13	m³ de Excavación en zanja de todo tipo de terreno para saneo, incluso carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero o gestor autorizado, incluyendo pequeñas demoliciones de obras de fábrica (arquetas, envolvente de canaletas, bases de hormigón de cañones, barandillas, ect.) Mano de obra Maquinaria Materiales Medios auxiliares	0,71 9,18 0,04 0,20	10,13
14	m2 de Rasanteo, nivelación y compactación de fondo de zanja, incluyendo aportación de material granular necesario. Maquinaria Materiales Medios auxiliares	2,26 0,09 0,05	2,40
15	m3 de Hormigón de limpieza HM-20 N/mm2. Mano de obra Materiales Medios auxiliares	8,54 62,50 1,42	72,46
16	m3 de Hormigón HA-30 N/mm2 en cimientos, incluso encofrado, armaduras, según plano. Vertido, vibrado y curado. Mano de obra Maquinaria Materiales Medios auxiliares	37,83 20,57 86,25 2,27	146,92
17	m3 de Hormigón armado HA-30 N/mm2 en alzados, encofrado a dos caras, incluyendo: encofrado y desencofrado, armaduras según plano, vertido, vibrado y curado. Mano de obra Maquinaria Materiales Medios auxiliares	54,21 34,77 86,25 3,25	178,48
18	m de Drenaje en trasdós de muro de hormigón, formado por: tubo ranurado de PVC de 110 mm de diámetro, material filtro compuesto de grava 12/20 mm y envolvente de geotextil. Mano de obra Maquinaria Materiales Medios auxiliares	6,72 5,52 6,93 0,38	19,55

Cuadro de precios nº 2			
Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
19	m2 de Impermeabilización de trasdós de muro de hormigón mediante colocación de manta drenante o similar. Completamente colocada. Mano de obra Materiales Medios auxiliares	7,62 3,30 0,22	11,14
20	m3 de Material granular tipo jabre, procedente de préstamo, extendido y compactado en tongadas de 50 cm. Mano de obra Maquinaria Materiales Medios auxiliares	1,39 5,38 6,77 0,27	13,81
21	m³ de Excavación en zanja para instalación de servicios (riego, saneamiento, etc.) y posterior tapado de la zanja. Mano de obra Maquinaria Medios auxiliares	3,04 11,12 0,28	14,44
22	m de Tubería de PVC de diámetro 250 mm tipo SN-4 para saneamiento, con enchufe a campana y junta de goma, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm Mano de obra Maquinaria Materiales Medios auxiliares	6,29 5,77 11,28 0,47	23,81
23	Ud de Arqueta de obra de fábrica de dimensiones 60x60x100 cm, con solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor. Incluso tapa de fundición. Mano de obra Maquinaria Materiales Medios auxiliares	21,14 4,04 180,70 4,12	210,00
24	m de Tubería de PE de 90 mm de diámetro y 10 atm. de presión de trabajo, colocada en zanja con envolvente de arena de 10 cm, incluso p.p. de piezas de unión y juntas. Completamente colocada y probada. Mano de obra Materiales Medios auxiliares	6,98 6,88 0,28	14,14
25	Ud de Cámara de obra de fábrica de dimensiones 60x85x90 cm, con solera de hormigón y tapa de fundición, para ubicación de valvulería de cañón de riego. Mano de obra Maquinaria Materiales Medios auxiliares	17,24 2,86 318,14 6,76	345,00
26	Ud de Cañón de riego con aprovechamiento de piezas existentes, incluyendo soporte y protección del mismo, formado por columna cilíndrica de hormigón HA-30 de 20 cm de diámetro. Mano de obra Materiales Medios auxiliares	39,64 262,32 6,04	308,00
27	m3 de Hormigón HA-30 para formación de zapata de torre de alumbrado. Incluyendo armaduras, encofrado y desencobrado, vertido, vibrado y curado. Según detalle de plano. Mano de obra Maquinaria Materiales Medios auxiliares	63,93 35,35 94,88 3,84	198,00

Cuadro de precios nº 2			
Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
28	Ud de Colocación de torre de iluminación existente, incluso pernos de sujeción, con recolocación de proyectores y cableado necesario. Mano de obra Maquinaria Medios auxiliares	173,28 184,00 10,72	368,00
29	m3 de Hormigón armado HA-30 en formación de losa de soporte de pavimento deportivo, incluyendo mallazo 15x15 cm de diámetro 8 mm, vertido, regleado, vibrado y curado. Mano de obra Maquinaria Materiales Medios auxiliares	48,67 25,53 94,88 2,92	172,00
30	Ml de Recolocación de canaleta de fundición, incluso conexiones a arquetas de registro. Mano de obra Maquinaria Medios auxiliares	27,00 4,55 0,95	32,50
31	Ml de Montaje de cierre metálico existente sobre base de hormigón, incluso p.p. de tornillería y piezas de unión. Mano de obra Maquinaria Medios auxiliares	12,31 2,25 0,44	15,00
32	Ml de Suministro y colocación de red de nylon de 4 mm de diámetro (malla de 10 x 10 cm), incluyendo postes de sustentación de 90 mm de diámetro y 8 mm de espesor de pared, incluyendo: cable de acero galvanizado de 6 mm, tensores, piezas para empotramiento en muro. Todo ello para una altura libre de red de 6 metros. Sin descomposición	68,00	68,00
33	Ml de Barandilla de aluminio anodizado de 63 mm de diámetro, con pies del mismo material cada 2 metros, incluyendo piezas de unión y empotramiento. Para una altura total de barandilla de 90 cm. Mano de obra Maquinaria Materiales Medios auxiliares	10,05 1,70 30,00 1,25	43,00
34	M2 de Colocación de césped artificial existente, incluso bandas de unión en juntas, colas necesarias, marcaje y colocación de líneas de juego si fuese necesario. Con aportación de 18 Kg de arena 0-0,80 mm y 13 kg de caucho SBR negro. Completamente rematado. Sin descomposición	25,00	25,00
35	P.A. de Tala de árboles existentes que sea necesario para la correcta ejecución de las obras. Sin descomposición	300,00	300,00
36	P.A. de Partida alzada para reposiciones e imprevisto a justificar. Sin descomposición	2.500,00	2.500,00
37	Ud de Aspirado, descompactado de rellenos de caucho y arena en pavimentos de césped sintético, incluso cepillado del terreno de juego una vez aportado el caucho necesario. Mano de obra Materiales Resto de Obra	103,72 416,65 63,01	583,38

Cuadro de precios nº 2			
Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
38	Tm de Suministro e instalación de caucho en campo de césped sintético (encapsulado marrón) Mano de obra Materiales Resto de Obra	8,68 395,60 2,00	406,28
39	P.A. de Partida alzada para la seguridad y salud de la ejecución de la obra. Sin descomposición	535,00	535,00
40	P.A. de Partida alzada para la correcta gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra. Sin descomposición	500,00	500,00
Pontevedra, octubre de 2015 EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:		EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS EN FUNCIONES:	
FDO: BELÉN PAMPÍN CAMINO		FDO: MANUEL GONZÁLEZ JUANATEY	