

Cuadro de precios nº 2

Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
1	m² de Demolición de pavimento de hormigón, con carga y transporte de sobrantes a vertedero o gestor autorizado de residuos. Mano de obra Maquinaria Medios auxiliares	1,97 1,44 0,07	3,48
2	Ml de Desmontaje y retirada a vertedero o gestor autorizado de residuos de colector de pluviales existente. Mano de obra Maquinaria Medios auxiliares	2,01 0,23 0,07	2,31
3	Ud de Demolición de arqueta sumidero con aprovechamiento de rejilla. Incluso retirada de sobrantes a vertedero o gestor autorizado de residuos Mano de obra Maquinaria Medios auxiliares	21,08 0,28 0,64	22,00
4	Ud de Demolición de arqueta de registro con aprovechamiento de tapa de registro de fundición. Incluso retirada de sobrantes a vertedero o gestor autorizado de residuos Mano de obra Maquinaria Medios auxiliares	29,44 0,46 0,90	30,80
5	Ud de Demolición de pozo de registro de diámetro 1 metro, incluso filtro existente. Incluyendo retirada de sobrantes a vertedero o gestor autorizado de residuos Mano de obra Maquinaria Medios auxiliares	69,31 67,39 4,10	140,80
6	Ud de Desmontaje del sistema hidráulico del riego automático del campo, incluyendo desmontaje de bomba, uniones, llaves, electroválvulas, cableado eléctrico, etc. Incluso traslado a zona de acopio para posterior colocación y retirada de sobrantes a vertedero o gestor autorizado de residuos. Mano de obra Maquinaria Medios auxiliares	782,95 552,00 40,05	1.375,00
7	Ud de Demolición de caseta de control, con retirada de sobrantes a vertedero o gestor autorizado de residuos. Mano de obra Maquinaria Medios auxiliares	30,49 314,61 6,90	352,00
8	Ud de Retirada de depósito de riego enterrado de 20.000 litros, incluyendo p.p. de excavación necesaria, con retirada del mismo a vertedero o gestor autorizado de residuos. Mano de obra Maquinaria Medios auxiliares	103,95 931,34 20,71	1.056,00
9	m³ de Excavación en zanja de todo tipo de terreno para instalación de pozo, incluso carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero o gestor autorizado. Mano de obra Maquinaria Medios auxiliares	2,99 10,12 0,26	13,37

Cuadro de precios nº 2			
Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
10	Ud de Suministro y colocación de pozo prefabricado de hormigón armado de 2,50 m de diámetro y 4 metros de altura, incluyendo solera en el primer módulo de prefabricado y tapa con dos accesos de entrada de hombre. Incluyendo sellado de juntas y cama de arena de asiento.		
	Mano de obra	575,66	
	Maquinaria	760,33	
	Materiales	1.705,20	
	Medios auxiliares	60,82	
			3.102,01
11	m3 de Material granular tipo jabre, procedente de préstamo, extendido y compactado en relleno de zanja con tongadas de 60 cm.		
	Mano de obra	3,44	
	Maquinaria	6,51	
	Materiales	6,77	
	Medios auxiliares	0,33	
			17,05
12	Ud de Pozo de registro de diámetro 1,00 metros, con 1,50 metros de profundidad, con solera de hormigón y tapa de fundición de diámetro 60 cm. Incluyendo filtro de Inox. y geotextil colocado.		
	Mano de obra	172,28	
	Maquinaria	222,48	
	Materiales	214,56	
	Medios auxiliares	12,19	
			621,51
13	P.A. de Partida alzada para conexiones de red de recogida de pluviales procedentes del campo y losa de hormigón a pozo de registro y pozo de riego. Incluso p.p. de materiales necesarios.		
	Sin descomposición	1.089,00	
			1.089,00
14	Ud de Caseta de obra de fábrica sobre depósito de riego, con cubierta de forjado, puerta de seguridad, rejilla tramex en solera y ventana de dirección, toda ella impermeabilizada.		
	Sin descomposición	1.650,00	
			1.650,00
15	Ud de Reinstalación de sistema de riego desmontado anteriormente (bomba, boyas de nivel, sistema hidráulico, sistema eléctrico, programador, cuadro, etc.), incluso pruebas de funcionamiento. Con aportación de pequeño material necesario.		
	Mano de obra	956,21	
	Maquinaria	920,00	
	Materiales	500,00	
	Medios auxiliares	71,29	
			2.447,50
16	Ud de Rebosadero de depósito de riego, formado por tubería de PVC de diámetro 315 mm, colocada desde depósito a punto de vertido.		
	Sin descomposición	726,00	
			726,00
17	m de Tubería de PVC de diámetro 250 mm en reposición de recogida de pluviales, incluso p.p. de excavación en zanja y posterior relleno, con carga y transporte de sobrantes a vertedero o gestor autorizado de residuos.		
	Mano de obra	10,99	
	Maquinaria	5,77	
	Materiales	11,28	
	Medios auxiliares	0,56	
			28,60
18	Ud de Construcción de sumidero en obra de fábrica, con aprovechamiento de rejilla existente. Incluso p.p. de excavación en zanja y posterior relleno, con carga y transporte de sobrantes a vertedero o gestor autorizado de residuos.		
	Mano de obra	40,39	
	Maquinaria	7,42	
	Materiales	113,95	
	Medios auxiliares	3,24	
			165,00

Cuadro de precios nº 2			
Nº	Designación	Importe	
		Parcial (euros)	Total (euros)
19	Ud de Construcción de arqueta de registro de 60x60 cm., en obra de fábrica, con solera de hormigón y rejilla procedente de acopio. Incluso p.p. de excavación en zanja y posterior relleno, con carga y transporte de sobrantes a vertedero o gestor autorizado de residuos. Mano de obra Maquinaria Materiales Medios auxiliares	64,55 37,08 79,56 3,62	184,81
20	m2 de Rasanteo, nivelación y compactación de explanada existente con aportación de material granular (jabre) necesario, para dotarla de las pendientes necesarias. Mano de obra Maquinaria Materiales Medios auxiliares	0,69 1,91 0,96 0,07	3,63
21	m2 de Pavimento de hormigón armado formado por 15 cm. de hormigón HA-25, con mallazo 15x15 de 8 mm de diámetro, extendido, vibrado y curado, incluso p.p. de juntas. Mano de obra Maquinaria Materiales Medios auxiliares	6,46 4,41 12,94 0,39	24,20
22	P.A. de Partida alzada a justificar para imprevistos existentes en la ejecución de la obra. Sin descomposición	2.750,00	2.750,00
23	Ud de Aspirado, descompactado de rellenos de caucho y arena en pavimentos de césped sintético, incluso cepillado del terreno de juego una vez aportado el caucho necesario. Mano de obra Materiales Resto de Obra	103,72 416,65 63,01	583,38
24	Tm de Suministro e instalación de caucho en campo de césped sintético (encapsulado marrón) Mano de obra Materiales Resto de Obra	8,68 395,60 2,00	406,28
25	P.A. de Partida alzada destinada a la seguridad y salud en la ejecución de la obra. Sin descomposición	500,00	500,00
26	P.A. de Partida alzada para la correcta gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra. Sin descomposición	1.250,00	1.250,00
Pontevedra, noviembre 2015 EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:		EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS EN FUNCIONES:	
FDO: BELÉN PAMPÍN CAMINO		FDO: MANUEL GONZÁLEZ JUANATEY	