

Presupuesto parcial nº 1 CAPÍTULO ÚNICO

Nº	Ud	Descripción	Medición				Precio	Importe
1.1	M²	Demolición de pavimento de hormigón, con carga y transporte de sobrantes a vertedero o gestor autorizado de residuos.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	26,000	7,500		195,000	
							195,000	195,000
		Total m²				195,000	3,48	678,60
1.2	MI	Desmontaje y retirada a vertedero o gestor autorizado de residuos de colector de pluviales existente.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	22,000			22,000	
							22,000	22,000
		Total MI				22,000	2,31	50,82
1.3	Ud	Demolición de arqueta sumidero con aprovechamiento de rejilla. Incluso retirada de sobrantes a vertedero o gestor autorizado de residuos	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,000	
							2,000	2,000
		Total Ud				2,000	22,00	44,00
1.4	Ud	Demolición de arqueta de registro con aprovechamiento de tapa de registro de fundición. Incluso retirada de sobrantes a vertedero o gestor autorizado de residuos	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			3				3,000	
							3,000	3,000
		Total Ud				3,000	30,80	92,40
1.5	Ud	Demolición de pozo de registro de diámetro 1 metro, incluso filtro existente. Incluyendo retirada de sobrantes a vertedero o gestor autorizado de residuos	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
		Total Ud				1,000	140,80	140,80
1.6	Ud	Desmontaje del sistema hidráulico del riego automático del campo, incluyendo desmontaje de bomba, uniones, llaves, electroválvulas, cableado eléctrico, etc. Incluso traslado a zona de acopio para posterior colocación y retirada de sobrantes a vertedero o gestor autorizado de residuos.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
		Total Ud				1,000	1.375,00	1.375,00
1.7	Ud	Demolición de caseta de control, con retirada de sobrantes a vertedero o gestor autorizado de residuos.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
		Total Ud				1,000	352,00	352,00
1.8	Ud	Retirada de depósito de riego enterrado de 20.000 litros, incluyendo p.p. de excavación necesaria, con retirada del mismo a vertedero o gestor autorizado de residuos.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
		Total Ud				1,000	1.056,00	1.056,00
1.9	M³	Excavación en zanja de todo tipo de terreno para instalación de pozo, incluso carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero o gestor autorizado.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	8,000	8,000	4,000	256,000	

Presupuesto parcial nº 1 CAPÍTULO ÚNICO

Nº	Ud	Descripción	Medición		Precio	Importe
					256,000	256,000
		Total m³	256,000	13,37		3.422,72
1.10	Ud	Suministro y colocación de pozo prefabricado de hormigón armado de 2,50 m de diámetro y 4 metros de altura, incluyendo solera en el primer módulo de prefabricado y tapa con dos accesos de entrada de hombre. Incluyendo sellado de juntas y cama de arena de asiento.				
		Uds. Largo Ancho Alto			Parcial	Subtotal
		1			1,000	
					1,000	1,000
		Total Ud	1,000	3.102,01		3.102,01
1.11	M3	Material granular tipo jabre, procedente de préstamo, extendido y compactado en relleno de zanja con tongadas de 60 cm.				
		Uds. Largo Ancho Alto			Parcial	Subtotal
		1 8,000 8,000 4,000			256,000	
		-3,141 1,250 1,250 4,000			-19,631	
		-1 8,000 8,000 0,150			-9,600	
					226,769	226,769
		Total m3	226,769	17,05		3.866,41
1.12	Ud	Pozo de registro de diámetro 1,00 metros, con 1,50 metros de profundidad, con solera de hormigón y tapa de fundición de diámetro 60 cm. Incluyendo filtro de Inox. y geotextil colocado.				
		Uds. Largo Ancho Alto			Parcial	Subtotal
		1			1,000	
					1,000	1,000
		Total Ud	1,000	621,51		621,51
1.13	P.a.	Partida alzada para conexiones de red de recogida de pluviales procedentes del campo y losa de hormigón a pozo de registro y pozo de riego. Incluso p.p. de materiales necesarios.				
		Uds. Largo Ancho Alto			Parcial	Subtotal
		1			1,000	
					1,000	1,000
		Total P.A.	1,000	1.089,00		1.089,00
1.14	Ud	Caseta de obra de fábrica sobre depósito de riego, con cubierta de forjado, puerta de seguridad, rejilla tramex en solera y ventana de dirección, toda ella impermeabilizada.				
		Uds. Largo Ancho Alto			Parcial	Subtotal
		1			1,000	
					1,000	1,000
		Total Ud	1,000	1.650,00		1.650,00
1.15	Ud	Reinstalación de sistema de riego desmontado anteriormente (bomba, boyas de nivel, sistema hidráulico, sistema eléctrico, programador, cuadro, etc.), incluso pruebas de funcionamiento. Con aportación de pequeño material necesario.				
		Uds. Largo Ancho Alto			Parcial	Subtotal
		1			1,000	
					1,000	1,000
		Total Ud	1,000	2.447,50		2.447,50
1.16	Ud	Rebosadero de depósito de riego, formado por tubería de PVC de diámetro 315 mm, colocada desde depósito a punto de vertido.				
		Uds. Largo Ancho Alto			Parcial	Subtotal
		1			1,000	
					1,000	1,000
		Total Ud	1,000	726,00		726,00
1.17	M	Tubería de PVC de diámetro 250 mm en reposición de recogida de pluviales, incluso p.p. de excavación en zanja y posterior relleno, con carga y transporte de sobrantes a vertedero o gestor autorizado de residuos.				
		Uds. Largo Ancho Alto			Parcial	Subtotal
		1 22,000			22,000	
					22,000	22,000

Presupuesto parcial nº 1 CAPÍTULO ÚNICO

Nº	Ud	Descripción	Medición				Precio	Importe
Total m:			22,000				28,60	629,20
1.18	Ud	Construcción de sumidero en obra de fábrica, con aprovechamiento de rejilla existente. Incluso p.p. de excavación en zanja y posterior relleno, con carga y transporte de sobrantes a vertedero o gestor autorizado de residuos.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,000	
							2,000	2,000
Total Ud:			2,000				165,00	330,00
1.19	Ud	Construcción de arqueta de registro de 60x60 cm., en obra de fábrica, con solera de hormigón y rejilla procedente de acopio. Incluso p.p. de excavación en zanja y posterior relleno, con carga y transporte de sobrantes a vertedero o gestor autorizado de residuos.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			3				3,000	
							3,000	3,000
Total Ud:			3,000				184,81	554,43
1.20	M2	Rasanteo, nivelación y compactación de explanada existente con aportación de material granular (jabre) necesario, para dotarla de las pendientes necesarias.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	26,000	7,500		195,000	
							195,000	195,000
Total m2:			195,000				3,63	707,85
1.21	M2	Pavimento de hormigón armado formado por 15 cm. de hormigón HA-25, con mallazo 15x15 de 8 mm de diámetro, extendido, vibrado y curado, incluso p.p. de juntas.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	26,000	7,500		195,000	
							195,000	195,000
Total m2:			195,000				24,20	4.719,00
1.22	P.a.	Partida alzada a justificar para imprevistos existentes en la ejecución de la obra.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
Total P.A.:			1,000				2.750,00	2.750,00
1.23	Ud	Aspirado, descompactado de rellenos de caucho y arena en pavimentos de césped sintético, incluso cepillado del terreno de juego una vez aportado el caucho necesario.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
Total Ud:			1,000				583,38	583,38
1.24	Tm	Suministro e instalación de caucho en campo de césped sintético (encapsulado marrón)						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			10				10,000	
							10,000	10,000
Total Tm:			10,000				406,28	4.062,80
Total presupuesto parcial nº 1 CAPÍTULO ÚNICO :								35.051,43

Presupuesto parcial nº 2 SEGURIDAD Y SALUD

Nº	Ud	Descripción	Medición			Precio	Importe
2.1	P.a.	Partida alzada destinada a la seguridad y salud en la ejecución de la obra.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		1				1,000	
						1,000	1,000
		Total P.A.:			1,000	500,00	500,00
		Total presupuesto parcial nº 2 SEGURIDAD Y SALUD :					500,00

Presupuesto parcial nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS

Nº	Ud	Descripción	Medición				Precio	Importe	
3.1.- Gestión de los residuos generados en obra									
3.1.1	P.a.	Partida alzada para la correcta gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra.							
		Uds.	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal	
		1					1,000		
							1,000	1,000	
		Total P.A.:				1,000	1.250,00	1.250,00	
		Total subcapítulo 3.1.- Gestión de los residuos generados en obra:							1.250,00
		Total presupuesto parcial nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS :							1.250,00

Presupuesto de ejecución material

1 CAPÍTULO ÚNICO	35.051,43
2 SEGURIDAD Y SALUD	500,00
3 GESTIÓN DE RESIDUOS	1.250,00
3.1.- Gestión de los residuos generados en obra	1.250,00
Total	36.801,43

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS UN EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.