

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
	1 CAPÍTULO ÚNICO		
1.1	m² Demolición de pavimento de hormigón, con carga y transporte de sobrantes a vertedero o gestor autorizado de residuos.	3,48	TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.2	MI Desmontaje y retirada a vertedero o gestor autorizado de residuos de colector de pluviales existente.	2,31	DOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
1.3	Ud Demolición de arqueta sumidero con aprovechamiento de rejilla. Incluso retirada de sobrantes a vertedero o gestor autorizado de residuos	22,00	VEINTIDOS EUROS
1.4	Ud Demolición de arqueta de registro con aprovechamiento de tapa de registro de fundición. Incluso retirada de sobrantes a vertedero o gestor autorizado de residuos	30,80	TREINTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
1.5	Ud Demolición de pozo de registro de diámetro 1 metro, incluso filtro existente. Incluyendo retirada de sobrantes a vertedero o gestor autorizado de residuos	140,80	CIENTO CUARENTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
1.6	Ud Desmontaje del sistema hidráulico del riego automático del campo, incluyendo desmontaje de bomba, uniones, llaves, electroválvulas, cableado eléctrico, etc. Incluso traslado a zona de acopio para posterior colocación y retirada de sobrantes a vertedero o gestor autorizado de residuos.	1.375,00	MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
1.7	Ud Demolición de caseta de control, con retirada de sobrantes a vertedero o gestor autorizado de residuos.	352,00	TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
1.8	Ud Retirada de depósito de riego enterrado de 20.000 litros, incluyendo p.p. de excavación necesaria, con retirada del mismo a vertedero o gestor autorizado de residuos.	1.056,00	MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS
1.9	m³ Excavación en zanja de todo tipo de terreno para instalación de pozo, incluso carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero o gestor autorizado.	13,37	TRECE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
1.10	Ud Suministro y colocación de pozo prefabricado de hormigón armado de 2,50 m de diámetro y 4 metros de altura, incluyendo solera en el primer módulo de prefabricado y tapa con dos accesos de entrada de hombre. Incluyendo sellado de juntas y cama de arena de asiento.	3.102,01	TRES MIL CIENTO DOS EUROS CON UN CÉNTIMO
1.11	m3 Material granular tipo jabre, procedente de préstamo, extendido y compactado en relleno de zanja con tongadas de 60 cm.	17,05	DIECISIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
1.12	Ud Pozo de registro de diámetro 1,00 metros, con 1,50 metros de profundidad, con solera de hormigón y tapa de fundición de diámetro 60 cm. Incluyendo filtro de Inox. y geotextil colocado.	621,51	SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
1.13	P.A. Partida alzada para conexiones de red de recogida de pluviales procedentes del campo y losa de hormigón a pozo de registro y pozo de riego. Incluso p.p. de materiales necesarios.	1.089,00	MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS
1.14	Ud Caseta de obra de fábrica sobre depósito de riego, con cubierta de forjado, puerta de seguridad, rejilla tramex en solera y ventana de dirección, toda ella impermeabilizada.	1.650,00	MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS
1.15	Ud Reinstalación de sistema de riego desmontado anteriormente (bomba, boyas de nivel, sistema hidráulico, sistema eléctrico, programador, cuadro, etc.), incluso pruebas de funcionamiento. Con aportación de pequeño material necesario.	2.447,50	DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
1.16	Ud Rebosadero de depósito de riego, formado por tubería de PVC de diámetro 315 mm, colocada desde depósito a punto de vertido.	726,00	SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS
1.17	m Tubería de PVC de diámetro 250 mm en reposición de recogida de pluviales, incluso p.p. de excavación en zanja y posterior relleno, con carga y transporte de sobrantes a vertedero o gestor autorizado de residuos.	28,60	VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
1.18	Ud Construcción de sumidero en obra de fábrica, con aprovechamiento de rejilla existente. Incluso p.p. de excavación en zanja y posterior relleno, con carga y transporte de sobrantes a vertedero o gestor autorizado de residuos.	165,00	CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS
1.19	Ud Construcción de arqueta de registro de 60x60 cm., en obra de fábrica, con solera de hormigón y rejilla procedente de acopio. Incluso p.p. de excavación en zanja y posterior relleno, con carga y transporte de sobrantes a vertedero o gestor autorizado de residuos.	184,81	CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
1.20	m2 Rasanteo, nivelación y compactación de explanada existente con aportación de material granular (jabre) necesario, para dotarla de las pendientes necesarias.	3,63	TRES EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
1.21	m2 Pavimento de hormigón armado formado por 15 cm. de hormigón HA-25, con mallazo 15x15 de 8 mm de diámetro, extendido, vibrado y curado, incluso p.p. de juntas.	24,20	VEINTICUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
1.22	P.A. Partida alzada a justificar para imprevistos existentes en la ejecución de la obra.	2.750,00	DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
1.23	Ud Aspirado, descompactado de rellenos de caucho y arena en pavimentos de césped sintético, incluso cepillado del terreno de juego una vez aportado el caucho necesario.	583,38	QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.24	Tm Suministro e instalación de caucho en campo de césped sintético (encapsulado marrón)	406,28	CUATROCIENTOS SEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
2 SEGURIDAD Y SALUD			
2.1	P.A. Partida alzada destinada a la seguridad y salud en la ejecución de la obra.	500,00	QUINIENTOS EUROS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
3.1.1	3 GESTIÓN DE RESIDUOS		
	3.1 Gestión de los residuos generados en obra		
	P.A. Partida alzada para la correcta gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra.	1.250,00	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
	Pontevedra, noviembre 2015 EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:	EL DIRECTOR	DE INFRAESTRUCTURAS EN FUNCIONES:
	FDO: BELÉN PAMPÍN CAMINO	FDO: MANUEL GONZÁLEZ JUANATEY	