

EXPEDIENTE: 9069 / 446

TIPO EXPTE: CONVENIO PARA AS ACTUACIÓNS NOS SENDEIROS AZUIS  
DO CONCELLO

SOLICITANTE: Concellería De Montes, Parques E Xardíns

**MEMORIA VALORADA DAS ACTUACIÓNS NOS SENDEIROS AZUIS DO  
CONCELLO. "SENDA DA RIBEIRA E LITORAL: CAMIÑO A BEIRAMAR",  
"SENDA ENTRE FAROS, ILLAS CIES - VIGO" E "SENDA LITORAL DO  
MONTE DA GUÍA"**

A **"Senda de Ribeira e Litoral: Camiño a Beiramar"** ou tamén chamado Paseo Lineal do río Lagares, discorre dende a avda. de Madrid ata a desembocadura e dende alí ten dous ramais un ata a praia de Canido e outra ata a praia do Adro. O firme na maior parte do percorrido e de balastro como subbase e de xabre na parte de rodadura.

Esta capa superior de xabre vese alterada polo propio descaste e polas perdas de materiais nas choivas de moita intensidade e provocan fochas que fan que moitas zonas resulten intransitables.

Despois de facer unha inspección visual, dividiuse todo o recorrido dende a avda. de Madrid ata a rúa Roade en doce tramos, onde se observou a necesidade de actuar ben en todo o tramo ou en sitios puntuais do mesmo do seguinte xeito.

| TRAMOS  | FOCHA | LARGO | ANCHO | ALTO | TOTAL M <sup>3</sup> |
|---------|-------|-------|-------|------|----------------------|
| TRAMO 1 | 1     | 12    | 3,5   | 0,2  | 8,4                  |
|         | 2     | 15    | 4,5   | 0,15 | 10,13                |
|         | 3     | 33    | 4     | 0,25 | 33                   |
|         | 4     | 60    | 3     | 0,35 | 63                   |
|         |       |       |       |      |                      |
| TRAMO 2 | 5     | 26    | 3,5   | 0,15 | 13,65                |
|         | 6     | 66    | 3,5   | 0,2  | 46,2                 |
|         | 7     | 24    | 4     | 0,2  | 19,2                 |
|         | 8     | 10    | 3     | 0,15 | 4,5                  |
|         | 9     | 22    | 3,5   | 0,35 | 26,95                |



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 02/12/2016 09:43

Páxina 1 de 5

Expediente 9069/446

Código de verificación: 23E34-EA3DB-4CAC3-422BC

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

| TRAMOS   | FOCHA        | LARGO | ANCHO | ALTO | TOTAL M <sup>3</sup> |
|----------|--------------|-------|-------|------|----------------------|
|          | 10           | 64    | 3     | 0,35 | 67,2                 |
|          |              |       |       |      |                      |
| TRAMO 3  | 11           | 20    | 4     | 0,45 | 36                   |
|          | 12           | 11    | 3     | 0,35 | 11,55                |
|          | 13           | 9     | 3     | 0,2  | 5,4                  |
|          |              |       |       |      |                      |
| TRAMO 4  | 14           | 10    | 2,5   | 0,2  | 5                    |
|          | 15           | 8     | 3     | 0,2  | 4,8                  |
|          |              |       |       |      |                      |
| TRAMO 5  | 16           | 26    | 3     | 0,2  | 15,6                 |
|          |              |       |       |      |                      |
| TRAMO 6  | 17           | 27    | 4     | 0,1  | 10,8                 |
|          |              |       |       |      |                      |
| TRAMO 7  | Todo o tramo | 201   | 4     | 0,15 | 120,6                |
|          |              |       |       |      |                      |
| TRAMO 8  | 18           | 28    | 3,5   | 0,2  | 19,6                 |
|          | 19           | 12    | 2,5   | 0,15 | 4,5                  |
|          |              |       |       |      |                      |
| TRAMO 9  | 20           | 94    | 5     | 0,2  | 94                   |
|          |              |       |       |      |                      |
| TRAMO 10 | Todo o tramo | 272,4 | 7     | 0,1  | 190,68               |
|          |              |       |       |      |                      |
| TRAMO 11 | Todo o tramo | 190   | 2     | 0,2  | 76                   |
|          |              |       |       |      |                      |
| TRAMO 12 | Todo o       | 176   | 4     | 0,15 | 105,6                |



| TRAMOS | FOCHA | LARGO | ANCHO | ALTO         | TOTAL M <sup>3</sup> |
|--------|-------|-------|-------|--------------|----------------------|
|        | tramo |       |       |              |                      |
|        |       |       |       |              |                      |
|        |       |       |       | <b>TOTAL</b> | <b>992,36</b>        |

Nestes lugares indicados na relación reflectidas en planos adxuntos, procederase a aportar xabre, esténdoo e compactándoo dando as pendentes transversais adecuadas para obter un drenaxe natural cara a marxe do río ou a colectores existentes.

Ademais faise preciso a colocación de tres carteis código QR, dous para a senda de Teis e un para Cies, das características indicadas no orzamento.

## ORZAMENTO

- 992,35 m<sup>3</sup> de xabre subministro en comezo e/ou final de tramos, estendido e compactado nos lugares indicados nos planos sobre explanada existente con refino manual de bordes
  - 992,35 m<sup>3</sup> ..... 34,28 €/ m<sup>3</sup>..... 34.017,76 €
- 3 unidades de paneis de estrutura de madeira formada por dous paneis de 95x95 mm (ou superior) de pino vermello macizo con tratamento para exteriores clase IV, ancoraxe o chan mediante soportes (resistentes a corrosión) ou enterrados 500 mm dependendo do tipo de solo. Taboleiro mariño de okume de 25 mm de espesor (ou superior) coas caras boleadas ou canteadas cunhas medidas de 1200x740 mm. Impresión en vinilo adhesivo laminado mate pegado sobre chapa metálica de aluminio ou dibond colocada con parafusos e ovalillos de inox, sobre o taboleiro cunhas medidas de 1190x730. Inclinación do taboleiro de 30º, altura mínima do panel sobre o chan de 1100 mm. Medidas de impresión do vinilo 1210x750 mm. Esta irá dobrada nos bordes sobre a parte posterior da chapa ou dibond. Tintas da impresión resistentes a radiación UV e auga, laminado con protección antigraffiti. Impresión e laminado con garantía de catro anos. Contidos e emprazamento dos carteis facilitados oe definidos pola dirección técnica.
  - 3 unidades ..... 235,00 €/ ud. .... 705 €
  - TOTAL.....34.722,76 €
- 19 % Gastos xerais e beneficio.....6.597,32 €



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 02/12/2016 09:43

Páxina 3 de 5

Expediente 9069/446

Código de verificación: 23E34-EA3DB-4CAC3-422BC

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

MONTES, PARQUES E  
XARDÍNS

CONCELLERÍA  
DE  
PARQUES, XARDÍNS,  
COMERCIO.

CONCELLO  
DE VIGO



- TOTAL.....41.320,08 €
- 21 % IVA.....8.677,21 €
- **TOTAL.....49.997,30 €**



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 02/12/2016 09:43

Páxina 4 de 5

Expediente 9069/446

Código de verificación: 23E34-EA3DB-4CAC3-422BC

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

## PREZO DESCOMPOSTO M<sup>3</sup> XABRE

- m<sup>3</sup> de xabre subministrado en comezo e/o final tramos estendido e compactado nos lugares indicados en planos sobre explanada existente con refino manual de bordes.
- × 0,08 horas de oficial ..... 20,09 €/ hora ..... 1,60 €
- × 0,08 horas de peón.....17,24 €/ hora.....1,38 €
- × 0,125 horas de pala cargadora33,34 €/hora.....4,16 €
- × 0,125 horas de transporte tractor  
con remolque.....30,95 €/hora.....3,86 €
- × 0,08 horas de mini pala estendora .....33,34                      €/hora  
2,66 €
- × 0,16 horas de rolo aspirador...35,11 €/ hora.....5,61 €
- × m<sup>3</sup> de xabre posto ao comezo/  
final tramo.....15,01 €
- × **TOTAL.....34,28 €/m<sup>3</sup>**

Vigo, a data da sinatura dixital

O Xefe do Servizo de Montes, Parques e Xardíns

Gilberto Moldes Crespo.

O Xefe de Área do Servizo

Álvaro Crespo Casal

