



VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS

1. CUADRO DE PRECIOS 1
2. CUADRO DE PRECIOS 2
3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
4. RESUMEN DE PRESUPUESTO

ALEJANDRO LUIS SÁNCHEZ, Arquitecto Técnico



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 1 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>



1. CUADRO DE PRECIOS 1

ALEJANDRO LUIS SÁNCHEZ, Arquitecto Técnico



CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 01 RUA PINO 149			
SUBCAPÍTULO 01.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL			
01.01.01	m2	LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	4,35
01.01.02	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola, mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	6,74
01.01.03	m2	BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	5,13
CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 01.02 MURAL			
01.02.01	m2	MATERIAL ARTÍSTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pie de obra.	7,85
SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 01.03 MEDIOS AUXILIARES			
01.03.01	ud	PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 20 M/ 10 DÍAS Ud. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 20 m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil. P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.	1.876,66
01.03.02	ud	ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 10 DÍAS Ud. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico, de dimensiones 3.00 x 1.10 x 1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	56,68
CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			



CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 02 CENTRO COMERCIAL COIA 4			
SUBCAPÍTULO 02.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL			
02.01.01	m2	LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	4,35
02.01.02	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola , mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	6,74
02.01.03	m2	BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	5,13
CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 02.02 MURAL			
02.02.01	m2	MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pie de obra.	7,85
CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 02.03 MEDIOS AUXILIARES			
02.03.01	ud	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL C/RUEDAS 20 D Ud. Alquiler de andamio multidireccional ligero certificado según HD-1004. Incluso montaje, desmontaje, porte de ida y vuelta.	412,00
02.03.02	ud	ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 20 DÍAS Ud. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico de dimensiones 3.00 x 1.10 x 1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	92,73
SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
CUATROCIENTOS DOCE EUROS			
NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS			



CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 03 ARAGÓN 198

SUBCAPÍTULO 03.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL

03.01.01	m2	LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA	4,35
----------	----	---	------

Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior.

Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos.

P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.

CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.01.02	m2	CAPA DE ANCLAJE SOBRE TELA ASFÁLTICA	5,22
----------	----	---	------

M2. Capa de anclaje en soporte de tela asfáltica, previa aplicación de pintura de fachada, con revestimiento elástico e impermeabilizante transpirable, a base de elastómeros y copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, tipo Teppigum de Ega Pinturas. Aplicado según instrucciones del fabricante.

P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.

CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

03.01.03	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR	6,74
----------	----	--	------

M2. Pintura plástica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola, mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista.

P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.

SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.01.04	m2	BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL	5,13
----------	----	---	------

M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado.

Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica.

Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso.

P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.

CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.02 MURAL

03.02.01	m2	MATERIAL ARTÍSTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL	7,85
----------	----	---	------

M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere.

Suministrado a pie de obra.

SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 03.03 MEDIOS AUXILIARES			
03.03.01	ud	PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 32 M/16 DÍAS U.d. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 32m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil. P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.	4.321,88
		CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
03.03.02	ud	ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 16 DÍAS U.d. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico, de dimensiones 3.00 x 1.10 x 1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	78,31
		SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 6 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 04 TOMÁS PAREDES 60-84

SUBCAPÍTULO 04.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL

04.01.01	m2	LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA	4,35
----------	----	------------------------------------	------

Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior.

Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos.

P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.

CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.01.02	m2	CAPA DE ANCLAJE SOBRE PLAQUETA	4,91
----------	----	--------------------------------	------

M2. Capa de anclaje en soporte de plaqueta, previa aplicación de pintura de fachada, de resina-gel al agua transparente, tipo Gel Fijador Adherente de Ega Pinturas. Aplicado según instrucciones del fabricante.

P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.

CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

04.01.03	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR	6,74
----------	----	---	------

M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola, mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista.

P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.

SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.01.04	m2	BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL	5,13
----------	----	--	------

M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado.

Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica.

Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso.

P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.

CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.02 MURAL

04.02.01	m2	MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL	7,85
----------	----	--	------

M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere.

Suministrado a pie de obra.

SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 7 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 04.03 MEDIOS AUXILIARES			
04.03.01	ud	PLATAFORMA TIJERA COMPACTA 12 M/16 DÍAS U.d. Alquiler de plataforma de tijera compacta de 12 m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil. P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.	1.236,00
		MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS	
04.03.02	ud	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL C/RUEDAS 20 D U.d. Alquiler de andamio multidireccional ligero certificado según HD-1004. Incluso montaje, desmontaje, porte de ida y vuelta.	412,00
		CUATROCIENTOS DOCE EUROS	
04.03.03	ud	ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 20 DÍAS U.d. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico de dimensiones 3.00 x 1.10 x 1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	92,73
		NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 8 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 05 GERARDO CAMPOS 8			
SUBCAPÍTULO 05.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL			
05.01.01	m2	LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	4,35
05.01.02	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola, mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	6,74
05.01.03	m2	BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	5,13
CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 05.02 MURAL			
05.02.01	m2	MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pie de obra.	7,85
SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 05.03 MEDIOS AUXILIARES			
05.03.01	ud	PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 32 M/ 21 DÍAS Ud. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 32 m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil. P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.	5.475,48
05.03.02	ud	ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 21 DÍAS Ud. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico, de dimensiones 3.00 x 1.10 x 1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	96,34
CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			



CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 06 AVDA. ATLÁNTIDA 52			
SUBCAPÍTULO 06.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL			
06.01.01	m2	LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	4,35
CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
06.01.02	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola, mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	6,74
SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
06.01.03	m2	BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	5,13
CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 06.02 MURAL			
06.02.01	m2	MATERIAL ARTÍSTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pie de obra.	7,85
SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 06.03 MEDIOS AUXILIARES			
06.03.01	ud	PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 32 M/ 23 DÍAS Ud. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 32 m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil. P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.	5.936,92
CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS			
06.03.02	ud	ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 23 DÍAS Ud. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico de dimensiones 3.00 x 1.10 x 1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	103,55
CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 10 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 07 AVDA. GALICIA 109			
SUBCAPÍTULO 07.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL			
07.01.01	m2	LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	4,35
07.01.02	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola, mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	6,74
07.01.03	m2	BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	5,13
CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 07.02 MURAL			
07.02.01	m2	MATERIAL ARTÍSTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pie de obra.	7,85
SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 07.03 MEDIOS AUXILIARES			
07.03.01	ud	PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 32 M/ 21 DÍAS Ud. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 32 m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil. P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.	5.475,48
07.03.02	ud	ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 21 DÍAS Ud. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico, de dimensiones 3.00 x 1.10 x 1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	96,34
CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			



CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 08 IES VALLADARES			
SUBCAPÍTULO 08.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL			
08.01.01	m2	LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	4,35
08.01.02	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola, mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	6,74
08.01.03	m2	BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	5,13
CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 08.02 MURAL			
08.02.01	m2	MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pie de obra.	7,85
CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 08.03 MEDIOS AUXILIARES			
08.03.01	ud	PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 20 M/ 20 DÍAS Ud. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 20 m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil. P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.	3.236,26
08.03.02	ud	ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 20 DÍAS Ud. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico de dimensiones 3.00 x 1.10 x 1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	92,73
TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			
NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS			



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 12 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 09 PADRE RAMÓN MARÍA ALLER			
SUBCAPÍTULO 09.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL			
09.01.01	m2	LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	4,35
		CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
09.01.02	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola, mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	6,74
		SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
09.01.03	m2	ANTIGRAFFITI DOBLE COMP. ALIFÁTICO SATINADO M2. Antigraffiti para protección del mural una vez finalizado. Antigraffiti de doble componente alifático con acabado satinado de Monto o similar. Aplicado en dos manos con pistola según indicaciones del fabricante. P.p. de protección de elementos anexos durante su aplicación.	8,41
		OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 09.02 MURAL			
09.02.01	m2	MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pie de obra.	7,85
		SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 09.03 MEDIOS AUXILIARES			
09.03.01	ud	ESCALERA DOBLE DE TIJERA Ud. Escalera de tijera 1,5 m de altura con sistema de sujeción, apoyo, y bloqueo de apertura.	195,70
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
09.03.02	ud	ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 20 DÍAS Ud. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico de dimensiones 3.00 x 1.10 x 1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	92,73
		NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	



CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 10 URZAIZ 62			
SUBCAPÍTULO 10.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL			
10.01.01	m2	LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	4,35
CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
10.01.02	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola, mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	6,74
SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
10.01.03	m2	BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	5,13
CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 10.02 MURAL			
10.02.01	m2	MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pie de obra.	7,85
SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 10.03 MEDIOS AUXILIARES			
10.03.01	ud	PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 40 M/ 15 DÍAS Ud. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 40m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil. P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.	5.775,21
CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS			
10.03.02	ud	PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 32 M/18 DÍAS Ud. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 32m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil. P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.	4.783,32
CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
10.03.03	ud	ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 27 DÍAS Ud. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico, de dimensiones 3.00 x 1.10 x 1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	117,97
CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 14 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 11 HOTEL CIUDAD DE VIGO			
SUBCAPÍTULO 11.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL			
11.01.01	m2	LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	4,35
11.01.02	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola , mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	6,74
11.01.03	m2	BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	5,13
CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 11.02 MURAL			
11.02.01	m2	MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pie de obra.	7,85
CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 11.03 MEDIOS AUXILIARES			
11.03.01	ud	PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 40 M/ 12 DÍAS ud. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 40 m durante la actuación, incluso mantenimiento, portes y seguro de responsabilidad civil.	4.385,74
11.03.02	ud	ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 12 DÍAS Ud. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico, de dimensiones 3.00 x 1.10 x 1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	63,89
SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			



CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 12 TÚNEL BEIRAMAR			
SUBCAPÍTULO 12.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL			
12.01.01	m2	LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	4,35
12.01.02	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola, mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	6,74
12.01.03	m2	BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	5,13
CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 12.02 MURAL			
12.02.01	m2	MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pie de obra.	7,85
CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 12.03 MEDIOS AUXILIARES			
12.03.01	ud	PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 20 M/ 22 DÍAS Ud. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 20 m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil. P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.	3.508,18
12.03.02	ud	ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 22 DÍAS Ud. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico, de dimensiones 3.00 x 1.10 x 1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	99,94
TRES MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			
NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 16 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 13 PABELLÓN COIA			
SUBCAPÍTULO 13.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL			
13.01.01	m2	LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	4,35
CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
13.01.02	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola, mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	6,74
SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
13.01.03	m2	IMPRIMACIÓN EPOXI 2 COMPONENTES M2. Imprimación resina epoxi dos componentes mate tipo ICOPROA de PROA o similar, aplicada según indicaciones del fabricante. Color a elegir por el artista.	6,89
SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
13.01.04	m2	BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	5,13
CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 13.02 MURAL			
13.02.01	m2	MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pie de obra.	7,85
SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 13.03 MEDIOS AUXILIARES			
13.03.01	ud	PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 20 M/ 10 DÍAS Ud. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 20 m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil. P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.	1.876,66
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
13.03.02	ud	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL C/RUEDAS 20 D Ud. Alquiler de andamio multidireccional ligero certificado según HD-1004. Incluso montaje, desmontaje, porte de ida y vuelta.	412,00
CUATROCIENTOS DOCE EUROS			
13.03.03	ud	ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 22 DÍAS Ud. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico, de dimensiones 3.00 x 1.10 x 1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	99,94
NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 17 de 93

Aprobado en Xunta de Gobierno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 14 RUA CATALUÑA 21			
SUBCAPÍTULO 14.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL			
14.01.01	m2	LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	4,35
14.01.02	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola, mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	6,74
14.01.03	m2	BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	5,13
CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 14.02 MURAL			
14.02.01	m2	MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pie de obra.	7,85
CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 14.03 MEDIOS AUXILIARES			
14.03.01	ud	PLATAFORMA TIJERA COMPACTA 10 M/10 DÍAS Ud. Alquiler de plataforma de tijera compacta de 10 m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil. P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.	877,56
14.03.02	ud	ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 10 DÍAS Ud. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico, de dimensiones 3.00 x 1.10 x 1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	56,68
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			



CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 15 AVDA. CASTRELOS 80			
SUBCAPÍTULO 15.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL			
15.01.01	m2	LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	4,35
15.01.02	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola, mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	6,74
15.01.03	m2	BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	5,13
CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 15.02 MURAL			
15.02.01	m2	MATERIAL ARTÍSTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pie de obra.	7,85
SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 15.03 MEDIOS AUXILIARES			
15.03.01	ud	PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 40 M/ 22 DÍAS Ud. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 40m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil. P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.	8.176,14
15.03.02	ud	ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 22 DÍAS Ud. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico, de dimensiones 3.00 x 1.10 x 1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	99,94
NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			



CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 16 MANTENIMIENTO MURALES EXISTENTES			
SUBCAPÍTULO 16.01 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MURALES			
16.01.01	m2	ANTIGRAFFITI DOBLE COMP. ALIFÁTICO SATINADO M2. Antigraffiti para protección del mural una vez finalizado. Antigraffiti de doble componente alifático con acabado satinado de Monto o similar. Aplicado en dos manos con pistola según indicaciones del fabricante. P.p. de protección de elementos anexos durante su aplicación.	8,41
		OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
16.01.02	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola , mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	6,74
		SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
16.01.03	m2	MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pié de obra.	7,85
		SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
16.01.04	m2	BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/lro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	5,13
		CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 16.02 MEDIOS AUXILIARES			
16.02.01	ud	PLATAFORMA TIJERA COMPACTA 10 M/12 DÍAS Ud. Alquiler de plataforma de tijera compacta de 10 m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil. P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.	980,56
		NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
16.02.02	ud	PLATAFORMA ARTICULADA ORUGA 18 M/ 1DÍA	357,41
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
16.02.03	ud	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL C/RUEDAS 20 D Ud. Alquiler de andamio multidireccional ligero certificado según HD-1004. Incluso montaje, desmontaje, porte de ida y vuelta.	412,00
		CUATROCIENTOS DOCE EUROS	
16.02.04	ud	ESCALERA DOBLE DE TIJERA Ud. Escalera de tijera 1,5 m de altura con sistema de sujeción, apoyo, y bloqueo de apertura.	195,70
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 20 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 17 GESTIÓN DE RESIDUOS			
17.01	ud	Gestión de residuos	1.607,01

MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

ASINADO POR: APROBADO POR XUNTA DE GOBERNO LOCAL - AYTO. DE VIGO - P3605700H 2018-02-09T11:50:17+01:00 -

Documento asinado



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 19/02/2018 14:13	Páxina 21 de 93
Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018	CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD			
18.01	ud	Seguridad y Salud	1.691,98

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ASINADO POR: APROBADO POR XUNTA DE GOBERNO LOCAL - AYTO. DE VIGO - P3605700H 2018-02-09T11:50:17+01:00 -

Documento asinado



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 19/02/2018 14:13	Páxina 22 de 93
Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018	CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		



2. CUADRO DE PRECIOS 2

ALEJANDRO LUIS SÁNCHEZ, Arquitecto Técnico



CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 01 RUA PINO 149			
SUBCAPÍTULO 01.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL			
01.01.01	m2	LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	2,69
		Maquinaria.....	0,26
		Resto de obra y materiales.....	1,40
		TOTAL PARTIDA.....	4,35
01.01.02	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola , mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	4,40
		Resto de obra y materiales.....	2,34
		TOTAL PARTIDA.....	6,74
01.01.03	m2	BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	3,72
		Resto de obra y materiales.....	1,41
		TOTAL PARTIDA.....	5,13
SUBCAPÍTULO 01.02 MURAL			
01.02.01	m2	MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pie de obra.	
		Resto de obra y materiales.....	7,85
		TOTAL PARTIDA.....	7,85



CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 01.03 MEDIOS AUXILIARES			
01.03.01	ud	PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 20 M/ 10 DÍAS	
		U.d. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 20 m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil.	
		P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.	
		Maquinaria.....	1.200,00
		Resto de obra y materiales.....	676,66
		TOTAL PARTIDA.....	1.876,66
01.03.02	ud	ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 10 DÍAS	
		U.d. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico, de dimensiones 3.00 x 1.10 x 1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	
		Mano de obra.....	1,33
		Resto de obra y materiales.....	55,35
		TOTAL PARTIDA.....	56,68

ASINADO POR: APROBADO POR XUNTA DE GOBERNO LOCAL - AYTO. DE VIGO - P3605700H 2018-02-09T11:50:17+01:00 -

Documento asinado



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 19/02/2018 14:13	Páxina 25 de 93
Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018	CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 02 CENTRO COMERCIAL COIA 4			
SUBCAPÍTULO 02.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL			
02.01.01	m2	LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	2,69
		Maquinaria.....	0,26
		Resto de obra y materiales.....	1,40
		TOTAL PARTIDA.....	4,35
02.01.02	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola , mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	4,40
		Resto de obra y materiales.....	2,34
		TOTAL PARTIDA.....	6,74
02.01.03	m2	BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	3,72
		Resto de obra y materiales.....	1,41
		TOTAL PARTIDA.....	5,13
SUBCAPÍTULO 02.02 MURAL			
02.02.01	m2	MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pie de obra.	
		Resto de obra y materiales.....	7,85
		TOTAL PARTIDA.....	7,85



CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 02.03 MEDIOS AUXILIARES			
02.03.01	ud	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL C/RUEDAS 20 D Ud. Alquiler de andamio multidireccional ligero certificado según HD-1004. Incluso montaje, desmontaje, porte de ida y vuelta.	
		Resto de obra y materiales.....	412,00
		TOTAL PARTIDA.....	412,00
02.03.02	ud	ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 20 DÍAS Ud. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico de dimensiones 3.00 x 1.10 x 1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	
		Mano de obra.....	1,33
		Resto de obra y materiales.....	91,40
		TOTAL PARTIDA.....	92,73



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 27 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 03 ARAGÓN 198			
SUBCAPÍTULO 03.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL			
03.01.01	m2	LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	2,69
		Maquinaria.....	0,26
		Resto de obra y materiales.....	1,40
		TOTAL PARTIDA.....	4,35
03.01.02	m2	CAPA DE ANCLAJE SOBRE TELA ASFÁLTICA M2. Capa de anclaje en soporte de tela asfáltica, previa aplicación de pintura de fachada, con revestimiento elástico e impermeabilizante transpirable, a base de elastómeros y copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, tipo Teppigum de Ega Pinturas. Aplicado según instrucciones del fabricante. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	2,71
		Resto de obra y materiales.....	2,51
		TOTAL PARTIDA.....	5,22
03.01.03	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola, mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	4,40
		Resto de obra y materiales.....	2,34
		TOTAL PARTIDA.....	6,74
03.01.04	m2	BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	3,72
		Resto de obra y materiales.....	1,41
		TOTAL PARTIDA.....	5,13



CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 03.02 MURAL			
03.02.01	m2	MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL	
		M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere.	
		Suministrado a pie de obra.	
		Resto de obra y materiales.....	7,85
		TOTAL PARTIDA.....	7,85
SUBCAPÍTULO 03.03 MEDIOS AUXILIARES			
03.03.01	ud	PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 32 M/16 DÍAS	
		U.d. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 32m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil.	
		P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.	
		Maquinaria.....	3.200,00
		Resto de obra y materiales.....	1.121,88
		TOTAL PARTIDA.....	4.321,88
03.03.02	ud	ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 16 DÍAS	
		U.d. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico, de dimensiones 3.00 x 1.10 x 1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	
		Mano de obra.....	1,33
		Resto de obra y materiales.....	76,98
		TOTAL PARTIDA.....	78,31



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 29 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 04 TOMÁS PAREDES 60-84			
SUBCAPÍTULO 04.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL			
04.01.01	m2	LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	2,69
		Maquinaria.....	0,26
		Resto de obra y materiales.....	1,40
		TOTAL PARTIDA.....	4,35
04.01.02	m2	CAPA DE ANCLAJE SOBRE PLAQUETA M2. Capa de anclaje en soporte de plaqueta, previa aplicación de pintura de fachada, de resina-gel al agua transparente, tipo Gel Fijador Adherente de Ega Pinturas. Aplicado según instrucciones del fabricante. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	2,71
		Resto de obra y materiales.....	2,20
		TOTAL PARTIDA.....	4,91
04.01.03	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola , mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	4,40
		Resto de obra y materiales.....	2,34
		TOTAL PARTIDA.....	6,74
04.01.04	m2	BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	3,72
		Resto de obra y materiales.....	1,41
		TOTAL PARTIDA.....	5,13



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 30 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 04.02 MURAL			
04.02.01	m2	MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pie de obra.	
		Resto de obra y materiales.....	7,85
		TOTAL PARTIDA.....	7,85
SUBCAPÍTULO 04.03 MEDIOS AUXILIARES			
04.03.01	ud	PLATAFORMA TIJERA COMPACTA 12 M/16 DÍAS U.d. Alquiler de plataforma de tijera compacta de 12 m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil. P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.	
		Resto de obra y materiales.....	1.236,00
		TOTAL PARTIDA.....	1.236,00
04.03.02	ud	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL C/RUEDAS 20 D U.d. Alquiler de andamio multidireccional ligero certificado según HD-1004. Incluso montaje, desmontaje, porte de ida y vuelta.	
		Resto de obra y materiales.....	412,00
		TOTAL PARTIDA.....	412,00
04.03.03	ud	ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 20 DÍAS U.d. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico de dimensiones 3.00 x 1.10 x 1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	
		Mano de obra.....	1,33
		Resto de obra y materiales.....	91,40
		TOTAL PARTIDA.....	92,73



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 31 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 05 GERARDO CAMPOS 8			
SUBCAPÍTULO 05.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL			
05.01.01	m2	LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	2,69
		Maquinaria.....	0,26
		Resto de obra y materiales.....	1,40
		TOTAL PARTIDA.....	4,35
05.01.02	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola , mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	4,40
		Resto de obra y materiales.....	2,34
		TOTAL PARTIDA.....	6,74
05.01.03	m2	BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	3,72
		Resto de obra y materiales.....	1,41
		TOTAL PARTIDA.....	5,13
SUBCAPÍTULO 05.02 MURAL			
05.02.01	m2	MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pie de obra.	
		Resto de obra y materiales.....	7,85
		TOTAL PARTIDA.....	7,85



CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 05.03 MEDIOS AUXILIARES			
05.03.01	ud	PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 32 M/ 21 DÍAS U.d. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 32 m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil. P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.	
		Maquinaria.....	4.200,00
		Resto de obra y materiales.....	1.275,48
		TOTAL PARTIDA.....	5.475,48
05.03.02	ud	ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 21 DÍAS U.d. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico, de dimensiones 3.00 x 1.10 x 1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	
		Mano de obra.....	1,33
		Resto de obra y materiales.....	95,01
		TOTAL PARTIDA.....	96,34



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 33 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 06 AVDA. ATLÁNTIDA 52			
SUBCAPÍTULO 06.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL			
06.01.01	m2	LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	2,69
		Maquinaria.....	0,26
		Resto de obra y materiales.....	1,40
		TOTAL PARTIDA.....	4,35
06.01.02	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola , mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	4,40
		Resto de obra y materiales.....	2,34
		TOTAL PARTIDA.....	6,74
06.01.03	m2	BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	3,72
		Resto de obra y materiales.....	1,41
		TOTAL PARTIDA.....	5,13
SUBCAPÍTULO 06.02 MURAL			
06.02.01	m2	MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pie de obra.	
		Resto de obra y materiales.....	7,85
		TOTAL PARTIDA.....	7,85



CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 06.03 MEDIOS AUXILIARES			
06.03.01	ud	PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 32 M/ 23 DÍAS U.d. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 32 m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil. P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.	
		Maquinaria.....	4.600,00
		Resto de obra y materiales.....	1.336,92
		TOTAL PARTIDA.....	5.936,92
06.03.02	ud	ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 23 DÍAS U.d. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico de dimensiones 3.00 x 1.10 x 1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	
		Mano de obra.....	1,33
		Resto de obra y materiales.....	102,22
		TOTAL PARTIDA.....	103,55



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 35 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 07 AVDA. GALICIA 109			
SUBCAPÍTULO 07.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL			
07.01.01	m2	LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	2,69
		Maquinaria.....	0,26
		Resto de obra y materiales.....	1,40
		TOTAL PARTIDA.....	4,35
07.01.02	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola , mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	4,40
		Resto de obra y materiales.....	2,34
		TOTAL PARTIDA.....	6,74
07.01.03	m2	BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	3,72
		Resto de obra y materiales.....	1,41
		TOTAL PARTIDA.....	5,13
SUBCAPÍTULO 07.02 MURAL			
07.02.01	m2	MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pie de obra.	
		Resto de obra y materiales.....	7,85
		TOTAL PARTIDA.....	7,85



CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 07.03 MEDIOS AUXILIARES			
07.03.01	ud	PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 32 M/ 21 DÍAS	
		U.d. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 32 m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil.	
		P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.	
		Maquinaria.....	4.200,00
		Resto de obra y materiales.....	1.275,48
		TOTAL PARTIDA.....	5.475,48
07.03.02	ud	ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 21 DÍAS	
		U.d. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico, de dimensiones 3.00 x 1.10 x 1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	
		Mano de obra.....	1,33
		Resto de obra y materiales.....	95,01
		TOTAL PARTIDA.....	96,34



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 37 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 08 IES VALLADARES			
SUBCAPÍTULO 08.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL			
08.01.01	m2	LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	2,69
		Maquinaria.....	0,26
		Resto de obra y materiales.....	1,40
		TOTAL PARTIDA.....	4,35
08.01.02	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola , mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	4,40
		Resto de obra y materiales.....	2,34
		TOTAL PARTIDA.....	6,74
08.01.03	m2	BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	3,72
		Resto de obra y materiales.....	1,41
		TOTAL PARTIDA.....	5,13
SUBCAPÍTULO 08.02 MURAL			
08.02.01	m2	MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pie de obra.	
		Resto de obra y materiales.....	7,85
		TOTAL PARTIDA.....	7,85



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 38 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 08.03 MEDIOS AUXILIARES			
08.03.01	ud	PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 20 M/ 20 DÍAS	
		U.d. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 20 m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil.	
		P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.	
		Maquinaria.....	2.400,00
		Resto de obra y materiales.....	836,26
		TOTAL PARTIDA.....	3.236,26
08.03.02	ud	ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 20 DÍAS	
		U.d. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico de dimensiones 3.00 x 1.10 x 1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	
		Mano de obra.....	1,33
		Resto de obra y materiales.....	91,40
		TOTAL PARTIDA.....	92,73



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 39 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 09 PADRE RAMÓN MARÍA ALLER

SUBCAPÍTULO 09.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL

09.01.01 m2 LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA

Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior.

Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos.

P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.

Mano de obra.....	2,69
Maquinaria.....	0,26
Resto de obra y materiales.....	1,40
TOTAL PARTIDA.....	4,35

09.01.02 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR

M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola , mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista.

P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.

Mano de obra.....	4,40
Resto de obra y materiales.....	2,34
TOTAL PARTIDA.....	6,74

09.01.03 m2 ANTIGRAFFITI DOBLE COMP. ALIFÁTICO SATINADO

M2. Antigraffiti para protección del mural una vez finalizado. Antigraffiti de doble componente alifático con acabado satinado de Monto o similar.

Aplicado en dos manos con pistola según indicaciones del fabricante.

P.p. de protección de elementos anexos durante su aplicación.

Mano de obra.....	4,40
Resto de obra y materiales.....	4,01
TOTAL PARTIDA.....	8,41

SUBCAPÍTULO 09.02 MURAL

09.02.01 m2 MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL

M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere.

Suministrado a pie de obra.

Resto de obra y materiales.....	7,85
TOTAL PARTIDA.....	7,85



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 40 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 09.03 MEDIOS AUXILIARES			
09.03.01	ud	ESCALERA DOBLE DE TIJERA	
		Ud. Escalera de tijera 1,5 m de altura con sistema de sujeción, apoyo, y bloqueo de apertura.	
		Resto de obra y materiales.....	195,70
		TOTAL PARTIDA.....	195,70
09.03.02	ud	ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 20 DÍAS	
		Ud. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico de dimensiones 3.00 x 1.10 x 1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	
		Mano de obra.....	1,33
		Resto de obra y materiales.....	91,40
		TOTAL PARTIDA.....	92,73



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 41 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 10 URZAIZ 62			
SUBCAPÍTULO 10.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL			
10.01.01	m2	LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	2,69
		Maquinaria.....	0,26
		Resto de obra y materiales.....	1,40
		TOTAL PARTIDA.....	4,35
10.01.02	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola , mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	4,40
		Resto de obra y materiales.....	2,34
		TOTAL PARTIDA.....	6,74
10.01.03	m2	BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	3,72
		Resto de obra y materiales.....	1,41
		TOTAL PARTIDA.....	5,13
SUBCAPÍTULO 10.02 MURAL			
10.02.01	m2	MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pie de obra.	
		Resto de obra y materiales.....	7,85
		TOTAL PARTIDA.....	7,85



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 42 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 10.03 MEDIOS AUXILIARES			
10.03.01	ud	PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 40 M/ 15 DÍAS U.d. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 40m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil. P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.	
		Maquinaria.....	4.500,00
		Resto de obra y materiales.....	1.275,21
		TOTAL PARTIDA.....	5.775,21
10.03.02	ud	PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 32 M/18 DÍAS U.d. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 32m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil. P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.	
		Maquinaria.....	3.600,00
		Resto de obra y materiales.....	1.183,32
		TOTAL PARTIDA.....	4.783,32
10.03.03	ud	ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 27 DÍAS U.d. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico, de dimensiones 3.00 x 1.10 x 1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	
		Mano de obra.....	1,33
		Resto de obra y materiales.....	116,64
		TOTAL PARTIDA.....	117,97



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 43 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 11 HOTEL CIUDAD DE VIGO			
SUBCAPÍTULO 11.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL			
11.01.01	m2	LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	2,69
		Maquinaria.....	0,26
		Resto de obra y materiales.....	1,40
		TOTAL PARTIDA.....	4,35
11.01.02	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola , mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	4,40
		Resto de obra y materiales.....	2,34
		TOTAL PARTIDA.....	6,74
11.01.03	m2	BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	3,72
		Resto de obra y materiales.....	1,41
		TOTAL PARTIDA.....	5,13
SUBCAPÍTULO 11.02 MURAL			
11.02.01	m2	MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pie de obra.	
		Resto de obra y materiales.....	7,85
		TOTAL PARTIDA.....	7,85



CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 11.03 MEDIOS AUXILIARES			
11.03.01	ud	PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 40 M/ 12 DÍAS	
	ud.	Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 40 m durante la actuación, incluso mantenimiento, portes y seguro de responsabilidad civil.	
		Maquinaria.....	3.600,00
		Resto de obra y materiales.....	785,74
		TOTAL PARTIDA.....	4.385,74
11.03.02	ud	ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 12 DÍAS	
	Ud.	Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico, de dimensiones 3.00 x 1.10 x 1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	
		Mano de obra.....	1,33
		Resto de obra y materiales.....	62,56
		TOTAL PARTIDA.....	63,89



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 45 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 12 TÚNEL BEIRAMAR			
SUBCAPÍTULO 12.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL			
12.01.01	m2	LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	2,69
		Maquinaria.....	0,26
		Resto de obra y materiales.....	1,40
		TOTAL PARTIDA.....	4,35
12.01.02	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola , mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	4,40
		Resto de obra y materiales.....	2,34
		TOTAL PARTIDA.....	6,74
12.01.03	m2	BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	3,72
		Resto de obra y materiales.....	1,41
		TOTAL PARTIDA.....	5,13
SUBCAPÍTULO 12.02 MURAL			
12.02.01	m2	MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pie de obra.	
		Resto de obra y materiales.....	7,85
		TOTAL PARTIDA.....	7,85



CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 12.03 MEDIOS AUXILIARES			
12.03.01	ud	PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 20 M/ 22 DÍAS	
		U.d. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 20 m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil.	
		P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.	
		Maquinaria.....	2.640,00
		Resto de obra y materiales.....	868,18
		TOTAL PARTIDA.....	3.508,18
12.03.02	ud	ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 22 DÍAS	
		U.d. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico, de dimensiones 3.00 x 1.10 x 1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	
		Mano de obra.....	1,33
		Resto de obra y materiales.....	98,61
		TOTAL PARTIDA.....	99,94



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 47 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 13 PABELLÓN COIA

SUBCAPÍTULO 13.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL

13.01.01	m2	LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	2,69
		Maquinaria.....	0,26
		Resto de obra y materiales.....	1,40
		TOTAL PARTIDA.....	4,35
13.01.02	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola , mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	4,40
		Resto de obra y materiales.....	2,34
		TOTAL PARTIDA.....	6,74
13.01.03	m2	IMPRIMACIÓN EPOXI 2 COMPONENTES M2. Imprimación resina epoxi dos componentes mate tipo ICOPROA de PROA o similar, aplicada según indicaciones del fabricante. Color a elegir por el artista.	
		Mano de obra.....	3,39
		Resto de obra y materiales.....	3,50
		TOTAL PARTIDA.....	6,89
13.01.04	m2	BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	3,72
		Resto de obra y materiales.....	1,41
		TOTAL PARTIDA.....	5,13



CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 13.02 MURAL			
13.02.01	m2	MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pie de obra.	
		Resto de obra y materiales.....	7,85
		TOTAL PARTIDA.....	7,85
SUBCAPÍTULO 13.03 MEDIOS AUXILIARES			
13.03.01	ud	PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 20 M/ 10 DÍAS U.d. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 20 m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil. P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.	
		Maquinaria.....	1.200,00
		Resto de obra y materiales.....	676,66
		TOTAL PARTIDA.....	1.876,66
13.03.02	ud	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL C/RUEDAS 20 D U.d. Alquiler de andamio multidireccional ligero certificado según HD-1004. Incluso montaje, desmontaje, porte de ida y vuelta.	
		Resto de obra y materiales.....	412,00
		TOTAL PARTIDA.....	412,00
13.03.03	ud	ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 22 DÍAS U.d. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico, de dimensiones 3.00 x 1.10 x 1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	
		Mano de obra.....	1,33
		Resto de obra y materiales.....	98,61
		TOTAL PARTIDA.....	99,94



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 49 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 14 RUA CATALUÑA 21			
SUBCAPÍTULO 14.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL			
14.01.01	m2	LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	2,69
		Maquinaria.....	0,26
		Resto de obra y materiales.....	1,40
		TOTAL PARTIDA.....	4,35
14.01.02	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola , mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	4,40
		Resto de obra y materiales.....	2,34
		TOTAL PARTIDA.....	6,74
14.01.03	m2	BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	3,72
		Resto de obra y materiales.....	1,41
		TOTAL PARTIDA.....	5,13
SUBCAPÍTULO 14.02 MURAL			
14.02.01	m2	MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pie de obra.	
		Resto de obra y materiales.....	7,85
		TOTAL PARTIDA.....	7,85



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 50 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 14.03 MEDIOS AUXILIARES			
14.03.01	ud	PLATAFORMA TIJERA COMPACTA 10 M/10 DÍAS	
		U.d. Alquiler de plataforma de tijera compacta de 10 m durante la actuación, incluso mantenimien- to, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil.	
		P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.	
		Resto de obra y materiales.....	877,56
		TOTAL PARTIDA.....	877,56
14.03.02	ud	ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 10 DÍAS	
		U.d. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico, de dimensiones 3.00 x 1.10 x 1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	
		Mano de obra.....	1,33
		Resto de obra y materiales.....	55,35
		TOTAL PARTIDA.....	56,68



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 51 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 15 AVDA. CASTRELOS 80			
SUBCAPÍTULO 15.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL			
15.01.01	m2	LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	2,69
		Maquinaria.....	0,26
		Resto de obra y materiales.....	1,40
		TOTAL PARTIDA.....	4,35
15.01.02	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola , mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	4,40
		Resto de obra y materiales.....	2,34
		TOTAL PARTIDA.....	6,74
15.01.03	m2	BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	3,72
		Resto de obra y materiales.....	1,41
		TOTAL PARTIDA.....	5,13
SUBCAPÍTULO 15.02 MURAL			
15.02.01	m2	MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pie de obra.	
		Resto de obra y materiales.....	7,85
		TOTAL PARTIDA.....	7,85



CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 15.03 MEDIOS AUXILIARES			
15.03.01	ud	PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 40 M/ 22 DÍAS	
		U.d. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 40m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil.	
		P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.	
		Maquinaria.....	6.600,00
		Resto de obra y materiales.....	1.576,14
		TOTAL PARTIDA.....	8.176,14
15.03.02	ud	ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 22 DÍAS	
		U.d. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico, de dimensiones 3.00 x 1.10 x 1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	
		Mano de obra.....	1,33
		Resto de obra y materiales.....	98,61
		TOTAL PARTIDA.....	99,94



CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 16 MANTENIMIENTO MURALES EXISTENTES			
SUBCAPÍTULO 16.01 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MURALES			
16.01.01	m2	ANTIGRAFFITI DOBLE COMP. ALIFÁTICO SATINADO M2. Antigraffiti para protección del mural una vez finalizado. Antigraffiti de doble componente alifático con acabado satinado de Monto o similar. Aplicado en dos manos con pistola según indicaciones del fabricante. P.p. de protección de elementos anexos durante su aplicación.	
		Mano de obra.....	4,40
		Resto de obra y materiales.....	4,01
		TOTAL PARTIDA.....	8,41
16.01.02	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola , mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	4,40
		Resto de obra y materiales.....	2,34
		TOTAL PARTIDA.....	6,74
16.01.03	m2	MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pie de obra.	
		Resto de obra y materiales.....	7,85
		TOTAL PARTIDA.....	7,85
16.01.04	m2	BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	
		Mano de obra.....	3,72
		Resto de obra y materiales.....	1,41
		TOTAL PARTIDA.....	5,13
SUBCAPÍTULO 16.02 MEDIOS AUXILIARES			
16.02.01	ud	PLATAFORMA TIJERA COMPACTA 10 M/12 DÍAS Ud. Alquiler de plataforma de tijera compacta de 10 m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil. P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.	
		Resto de obra y materiales.....	980,56
		TOTAL PARTIDA.....	980,56
16.02.02	ud	PLATAFORMA ARTICULADA ORUGA 18 M/ 1DÍA	
		Resto de obra y materiales.....	357,41
		TOTAL PARTIDA.....	357,41
16.02.03	ud	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL C/RUEDAS 20 D Ud. Alquiler de andamio multidireccional ligero certificado según HD-1004. Incluso montaje, desmontaje, porte de ida y vuelta.	
		Resto de obra y materiales.....	412,00
		TOTAL PARTIDA.....	412,00
16.02.04	ud	ESCALERA DOBLE DE TIJERA Ud. Escalera de tijera 1,5 m de altura con sistema de sujeción, apoyo, y bloqueo de apertura.	
		Resto de obra y materiales.....	195,70
		TOTAL PARTIDA.....	195,70



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 54 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 17 GESTIÓN DE RESIDUOS			
17.01	ud	Gestión de residuos	
Resto de obra y materiales.....			1.607,01
TOTAL PARTIDA.....			1.607,01

ASINADO POR: APROBADO POR XUNTA DE GOBERNO LOCAL - AYTO. DE VIGO - P3605700H 2018-02-09T11:50:17+01:00 -

Documento asinado

25 de enero de 2018

Página 32



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 55 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD			
18.01	ud	Seguridad y Salud	
Resto de obra y materiales.....			1.691,98
TOTAL PARTIDA.....			1.691,98

ASINADO POR: APROBADO POR XUNTA DE GOBERNO LOCAL - AYTO. DE VIGO - P3605700H 2018-02-09T11:50:17+01:00 -

Documento asinado



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 19/02/2018 14:13	Páxina 56 de 93
Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018	CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		



3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ALEJANDRO LUIS SÁNCHEZ, Arquitecto Técnico



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 RUA PINO 149									
SUBCAPÍTULO 01.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL									
01.01.01	m2 LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	1	115,00			115,00			
							115,00	4,35	500,25
01.01.02	m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola, mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	1	115,00			115,00			
							115,00	6,74	775,10
01.01.03	m2 BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	1	115,00			115,00			
							115,00	5,13	589,95
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y..									1.865,30
SUBCAPÍTULO 01.02 MURAL									
01.02.01	m2 MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pie de obra.	1	115,00			115,00			
							115,00	7,85	902,75
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 MURAL.....									902,75



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 58 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.03 MEDIOS AUXILIARES									
01.03.01	ud PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 20 M/ 10 DÍAS								
U.d. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 20 m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil.									
P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.									
		1					1,00		
							1,00	1.876,66	1.876,66
01.03.02	ud ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 10 DÍAS								
U.d. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico, de dimensiones 3.00 x1.10 x1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.									
		1					1,00		
							1,00	56,68	56,68
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 MEDIOS AUXILIARES									1.933,34
TOTAL CAPÍTULO 01 RUA PINO 149.....									4.701,39



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 59 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 CENTRO COMERCIAL COIA 4									
SUBCAPÍTULO 02.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL									
02.01.01	m2 LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA								
	Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior.								
	Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos.								
	P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.								
		1	57,00			57,00			
		1	40,00			40,00			
							97,00	4,35	421,95
02.01.02	m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR								
	M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola, mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista.								
	P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.								
		1	57,00			57,00			
		1	40,00			40,00			
							97,00	6,74	653,78
02.01.03	m2 BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL								
	M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado.								
	Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica.								
	Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso.								
	P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.								
		1	57,00			57,00			
		1	40,00			40,00			
							97,00	5,13	497,61
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y..									1.573,34
SUBCAPÍTULO 02.02 MURAL									
02.02.01	m2 MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL								
	M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere.								
	Suministrado a pie de obra.								
		1	57,00			57,00			
		1	40,00			40,00			
							97,00	7,85	761,45
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 MURAL.....									761,45



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 60 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.03 MEDIOS AUXILIARES									
02.03.01	ud ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL C/RUEDAS 20 D U.d. Alquiler de andamio multidireccional ligero certificado según HD-1004. Incluso montaje, desmontaje, porte de ida y vuelta.	1				1,00			
							1,00	412,00	412,00
02.03.02	ud ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 20 DÍAS U.d. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico de dimensiones 3.00 x1.10 x1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	1				1,00			
							1,00	92,73	92,73
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 MEDIOS AUXILIARES									504,73
TOTAL CAPÍTULO 02 CENTRO COMERCIAL COIA 4.....									2.839,52



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 61 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPITULO 03 ARAGÓN 198									
SUBCAPÍTULO 03.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL									
03.01.01	m2 LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	1	305,00			305,00			
							305,00	4,35	1.326,75
03.01.02	m2 CAPA DE ANCLAJE SOBRE TELA ASFÁLTICA M2. Capa de anclaje en soporte de tela asfáltica, previa aplicación de pintura de fachada, con revestimiento elástico e impermeabilizante transpirable, a base de elastómeros y copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, tipo Teppigum de Ega Pinturas. Aplicado según instrucciones del fabricante. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	1	305,00			305,00			
							305,00	5,22	1.592,10
03.01.03	m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plástica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola, mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	1	305,00			305,00			
							305,00	6,74	2.055,70
03.01.04	m2 BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	1	305,00			305,00			
							305,00	5,13	1.564,65
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y..									6.539,20



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 62 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 03.02 MURAL									
03.02.01	m2 MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL								
	M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere.								
	Suministrado a pié de obra.								
		1	305,00			305,00			
							305,00	7,85	2.394,25
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 MURAL									2.394,25
SUBCAPÍTULO 03.03 MEDIOS AUXILIARES									
03.03.01	ud PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 32 M/16 DÍAS								
	U.d. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 32m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil.								
	P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.								
		1				1,00			
							1,00	4.321,88	4.321,88
03.03.02	ud ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 16 DÍAS								
	U.d. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico, de dimensiones 3.00 x1.10 x1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.								
		1				1,00			
							1,00	78,31	78,31
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 MEDIOS AUXILIARES									4.400,19
TOTAL CAPÍTULO 03 ARAGÓN 198.....									13.333,64



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 63 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPITULO 04 TOMÁS PAREDES 60-84									
SUBCAPÍTULO 04.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL									
04.01.01	m2 LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA								
	Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	2	42,00		6,00	504,00			
							504,00	4,35	2.192,40
04.01.02	m2 CAPA DE ANCLAJE SOBRE PLAQUETA								
	M2. Capa de anclaje en soporte de plaqueta, previa aplicación de pintura de fachada, de resina-gel al agua transparente, tipo Gel Fijador Adherente de Ega Pinturas. Aplicado según instrucciones del fabricante. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	1	42,00		6,00	252,00			
							252,00	4,91	1.237,32
04.01.03	m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR								
	M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola, mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	2	42,00		6,00	504,00			
							504,00	6,74	3.396,96
04.01.04	m2 BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL								
	M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	2	42,00		6,00	504,00			
							504,00	5,13	2.585,52
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y..									9.412,20



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 64 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 04.02 MURAL									
04.02.01	m2 MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL								
	M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere.								
	Suministrado a pié de obra.								
		2	42,00		6,00	504,00			
							504,00	7,85	3.956,40
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 MURAL									3.956,40
SUBCAPÍTULO 04.03 MEDIOS AUXILIARES									
04.03.01	ud PLATAFORMA TIJERA COMPACTA 12 M/16 DÍAS								
	U.d. Alquiler de plataforma de tijera compacta de 12 m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil.								
	P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.								
		1				1,00			
							1,00	1.236,00	1.236,00
04.03.02	ud ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL C/RUEDAS 20 D								
	U.d. Alquiler de andamio multidireccional ligero certificado según HD-1004. Incluso montaje, desmontaje, porte de ida y vuelta.								
		1				1,00			
							1,00	412,00	412,00
04.03.03	ud ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 20 DÍAS								
	U.d. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico de dimensiones 3.00 x1.10 x1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.								
		2				2,00			
							2,00	92,73	185,46
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 MEDIOS AUXILIARES									1.833,46
TOTAL CAPÍTULO 04 TOMÁS PAREDES 60-84									15.202,06



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 65 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 GERARDO CAMPOS 8									
SUBCAPÍTULO 05.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL									
05.01.01	m2 LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA								
	Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior.								
	Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos.								
	P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.								
		1	130,00			130,00			
		1	250,00			250,00			
							380,00	4,35	1.653,00
05.01.02	m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR								
	M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola, mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista.								
	P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.								
		1	130,00			130,00			
		1	250,00			250,00			
							380,00	6,74	2.561,20
05.01.03	m2 BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL								
	M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado.								
	Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica.								
	Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso.								
	P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.								
		1	130,00			130,00			
		1	250,00			250,00			
							380,00	5,13	1.949,40
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y..									6.163,60
SUBCAPÍTULO 05.02 MURAL									
05.02.01	m2 MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL								
	M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere.								
	Suministrado a pie de obra.								
		1	130,00			130,00			
		1	250,00			250,00			
							380,00	7,85	2.983,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 MURAL.....									2.983,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 05.03 MEDIOS AUXILIARES									
05.03.01	ud PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 32 M/ 21 DÍAS								
	U.d. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 32 m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil.								
	P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.								
		1					1,00		
							1,00	5.475,48	5.475,48
05.03.02	ud ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 21 DÍAS								
	U.d. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico, de dimensiones 3.00 x1.10 x1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.								
		1					1,00		
							1,00	96,34	96,34
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 MEDIOS AUXILIARES									5.571,82
TOTAL CAPÍTULO 05 GERARDO CAMPOS 8.....									14.718,42



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 67 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 AVDA. ATLÁNTIDA 52									
SUBCAPÍTULO 06.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL									
06.01.01	m2 LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA								
	Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior.								
	Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos.								
	P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.								
		1	450,00			450,00			
							450,00	4,35	1.957,50
06.01.02	m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR								
	M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola, mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista.								
	P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.								
		1	450,00			450,00			
							450,00	6,74	3.033,00
06.01.03	m2 BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL								
	M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado.								
	Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica.								
	Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso.								
	P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.								
		1	450,00			450,00			
							450,00	5,13	2.308,50
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y..									7.299,00
SUBCAPÍTULO 06.02 MURAL									
06.02.01	m2 MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL								
	M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere.								
	Suministrado a pie de obra.								
		1	450,00			450,00			
							450,00	7,85	3.532,50
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 MURAL									3.532,50



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 68 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 06.03 MEDIOS AUXILIARES									
06.03.01	ud PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 32 M/ 23 DÍAS								
	U.d. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 32 m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil.								
	P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.								
		1					1,00		
							1,00	5.936,92	5.936,92
06.03.02	ud ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 23 DÍAS								
	U.d. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico de dimensiones 3.00 x1.10 x1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.								
		1					1,00		
							1,00	103,55	103,55
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 MEDIOS AUXILIARES									6.040,47
TOTAL CAPÍTULO 06 AVDA. ATLÁNTIDA 52.....									16.871,97



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 69 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPITULO 07 AVDA. GALICIA 109									
SUBCAPÍTULO 07.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL									
07.01.01	m2 LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	1	390,00			390,00			
							390,00	4,35	1.696,50
07.01.02	m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola, mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	1	390,00			390,00			
							390,00	6,74	2.628,60
07.01.03	m2 BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	1	390,00			390,00			
							390,00	5,13	2.000,70
TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y..									6.325,80
SUBCAPÍTULO 07.02 MURAL									
07.02.01	m2 MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pie de obra.	1	390,00			390,00			
							390,00	7,85	3.061,50
TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 MURAL									3.061,50



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 70 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 07.03 MEDIOS AUXILIARES									
07.03.01	ud PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 32 M/ 21 DÍAS								
	U.d. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 32 m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil.								
	P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.								
		1					1,00		
								5.475,48	5.475,48
07.03.02	ud ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 21 DÍAS								
	U.d. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico, de dimensiones 3.00 x1.10 x1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.								
		1					1,00		
								96,34	96,34
TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 MEDIOS AUXILIARES									5.571,82
TOTAL CAPÍTULO 07 AVDA. GALICIA 109.....									14.959,12

ASINADO POR: APROBADO POR XUNTA DE GOBERNO LOCAL - AYTO. DE VIGO - P3605700H 2018-02-09T11:50:17+01:00 -

Documento asinado



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 71 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 08 IES VALLADARES									
SUBCAPÍTULO 08.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL									
08.01.01	m2 LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA								
	Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior.								
	Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos.								
	P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.								
		1	365,00			365,00			
							365,00	4,35	1.587,75
08.01.02	m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR								
	M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola, mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista.								
	P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.								
		1	365,00			365,00			
							365,00	6,74	2.460,10
08.01.03	m2 BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL								
	M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado.								
	Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica.								
	Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso.								
	P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.								
		1	365,00			365,00			
							365,00	5,13	1.872,45
TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y..									5.920,30
SUBCAPÍTULO 08.02 MURAL									
08.02.01	m2 MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL								
	M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere.								
	Suministrado a pie de obra.								
		1	365,00			365,00			
							365,00	7,85	2.865,25
TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 MURAL									2.865,25



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 72 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 08.03 MEDIOS AUXILIARES									
08.03.01	ud PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 20 M/ 20 DÍAS								
	U.d. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 20 m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil.								
	P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.								
		1				1,00			
							1,00	3.236,26	3.236,26
08.03.02	ud ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 20 DÍAS								
	U.d. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico de dimensiones 3.00 x1.10 x1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.								
		1				1,00			
							1,00	92,73	92,73
TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 MEDIOS AUXILIARES									3.328,99
TOTAL CAPÍTULO 08 IES VALLADARES									12.114,54



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 73 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 09 PADRE RAMÓN MARÍA ALLER									
SUBCAPÍTULO 09.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL									
09.01.01	m2 LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA								
	Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior.								
	Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos.								
	P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.								
		1	80,00		3,00	240,00			
							240,00	4,35	1.044,00
09.01.02	m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR								
	M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola, mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista.								
	P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.								
		1	80,00		3,00	240,00			
							240,00	6,74	1.617,60
09.01.03	m2 ANTIGRAFFITI DOBLE COMP. ALIFÁTICO SATINADO								
	M2. Antigraffiti para protección del mural una vez finalizado. Antigraffiti de doble componente alifático con acabado satinado de Monto o similar.								
	Aplicado en dos manos con pistola según indicaciones del fabricante.								
	P.p. de protección de elementos anexos durante su aplicación.								
		1	80,00		3,00	240,00			
							240,00	8,41	2.018,40
TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y..									4.680,00
SUBCAPÍTULO 09.02 MURAL									
09.02.01	m2 MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL								
	M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere.								
	Suministrado a pie de obra.								
		1	80,00		3,00	240,00			
							240,00	7,85	1.884,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 MURAL.....									1.884,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 74 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 09.03 MEDIOS AUXILIARES									
09.03.01	ud ESCALERA DOBLE DE TIJERA								
	U.d. Escalera de tijera 1,5 m de altura con sistema de sujeción, apoyo, y bloqueo de apertura.	2					2,00		
								195,70	391,40
09.03.02	ud ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 20 DÍAS								
	U.d. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico de dimensiones 3.00 x1.10 x1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	1					1,00		
								92,73	92,73
TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 MEDIOS AUXILIARES									484,13
TOTAL CAPÍTULO 09 PADRE RAMÓN MARÍA ALLER.....									7.048,13



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 75 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 10 URZAIZ 62									
SUBCAPÍTULO 10.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL									
10.01.01	m2 LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	1	400,00			400,00			
							400,00	4,35	1.740,00
10.01.02	m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola, mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	1	735,00			735,00			
							735,00	6,74	4.953,90
10.01.03	m2 BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	1	735,00			735,00			
							735,00	5,13	3.770,55
TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y..									10.464,45
SUBCAPÍTULO 10.02 MURAL									
10.02.01	m2 MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pie de obra.	1	735,00			735,00			
							735,00	7,85	5.769,75
TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 MURAL									5.769,75



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 10.03 MEDIOS AUXILIARES									
10.03.01	ud PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 40 M/ 15 DÍAS U.d. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 40m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil. P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.	1				1,00			
							1,00	5.775,21	5.775,21
10.03.02	ud PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 32 M/18 DÍAS U.d. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 32m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil. P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.	1				1,00			
							1,00	4.783,32	4.783,32
10.03.03	ud ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 27 DÍAS U.d. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico, de dimensiones 3.00 x1.10 x1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	1				1,00			
							1,00	117,97	117,97
TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 MEDIOS AUXILIARES									10.676,50
TOTAL CAPÍTULO 10 URZAIZ 62.....									26.910,70



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 77 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 11 HOTEL CIUDAD DE VIGO									
SUBCAPÍTULO 11.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL									
11.01.01	m2 LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	1	160,00			160,00			
							160,00	4,35	696,00
11.01.02	m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola, mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	1	160,00			160,00			
							160,00	6,74	1.078,40
11.01.03	m2 BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	1	160,00			160,00			
							160,00	5,13	820,80
TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y..									2.595,20
SUBCAPÍTULO 11.02 MURAL									
11.02.01	m2 MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pie de obra.	1	160,00			160,00			
							160,00	7,85	1.256,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 MURAL									1.256,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 78 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 11.03 MEDIOS AUXILIARES									
11.03.01	ud PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 40 M/ 12 DÍAS								
	ud. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 40 m durante la actuación, incluso mantenimiento, portes y seguro de responsabilidad civil.	1					1,00		
								1,00	4.385,74
									4.385,74
11.03.02	ud ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 12 DÍAS								
	Ud. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico, de dimensiones 3.00 x1.10 x1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.	1					1,00		
								1,00	63,89
									63,89
TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 MEDIOS AUXILIARES									4.449,60
TOTAL CAPÍTULO 11 HOTEL CIUDAD DE VIGO									8.311,65



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 79 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPITULO 12 TÚNEL BEIRAMAR									
SUBCAPÍTULO 12.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL									
12.01.01	m2 LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior. Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	1	400,00			400,00			
							400,00	4,35	1.740,00
12.01.02	m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola, mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	1	400,00			400,00			
							400,00	6,74	2.696,00
12.01.03	m2 BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.	1	400,00			400,00			
							400,00	5,13	2.052,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y..									6.488,00
SUBCAPÍTULO 12.02 MURAL									
12.02.01	m2 MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pie de obra.	1	400,00			400,00			
							400,00	7,85	3.140,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 MURAL									3.140,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 80 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 12.03 MEDIOS AUXILIARES									
12.03.01	ud PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 20 M/ 22 DÍAS								
	U.d. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 20 m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil.								
	P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.								
		1					1,00		
							1,00	3.508,18	3.508,18
12.03.02	ud ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 22 DÍAS								
	U.d. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico, de dimensiones 3.00 x1.10 x1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.								
		1					1,00		
							1,00	99,94	99,94
TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 MEDIOS AUXILIARES									3.608,12
TOTAL CAPÍTULO 12 TÚNEL BEIRAMAR.....									13.236,12



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 81 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 13 PABELLÓN COIA									
SUBCAPÍTULO 13.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL									
13.01.01	m2 LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA								
	Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior.								
	Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos.								
	P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.								
	fachada principal	1	160,00			160,00			
	fachada posterior	1	110,00			110,00			
	fachadas laterales	2	135,00			270,00			
	Pasarelas, escaleras y pilares	1	70,00			70,00			
							610,00	4,35	2.653,50
13.01.02	m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR								
	M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola, mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista.								
	P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.								
	fachada principal	1	160,00			160,00			
	fachada posterior	1	110,00			110,00			
	fachadas laterales	2	135,00			270,00			
	Pasarelas, escaleras y pilares	1	70,00			70,00			
							610,00	6,74	4.111,40
13.01.03	m2 IMPRIMACIÓN EPOXI 2 COMPONENTES								
	M2. Imprimación resina epoxi dos componentes mate tipo ICOPROA de PROA o similar, aplicada según indicaciones del fabricante. Color a elegir por el artista.								
		1	10,00			10,00			
							10,00	6,89	68,90
13.01.04	m2 BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL								
	M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado.								
	Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica.								
	Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso.								
	P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.								
	fachada principal	1	160,00			160,00			
	fachada posterior	1	110,00			110,00			
	fachadas laterales	2	135,00			270,00			
	Pasarelas, escaleras y pilares	1	70,00			70,00			
							610,00	5,13	3.129,30
TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y..									9.963,10



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 13.02 MURAL									
13.02.01	m2 MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL								
	M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere.								
	Suministrado a pié de obra.								
	fachada principal	1	160,00			160,00			
	fachada posterior	1	110,00			110,00			
	fachadas laterales	2	135,00			270,00			
	Pasarelas, escaleras y pilares	1	70,00			70,00			
							610,00	7,85	4.788,50
TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 MURAL									4.788,50
SUBCAPÍTULO 13.03 MEDIOS AUXILIARES									
13.03.01	ud PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 20 M/ 10 DÍAS								
	U.d. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 20 m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil.								
	P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.								
		1				1,00			
							1,00	1.876,66	1.876,66
13.03.02	ud ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL C/RUEDAS 20 D								
	U.d. Alquiler de andamio multidireccional ligero certificado según HD-1004. Incluso montaje, desmontaje, porte de ida y vuelta.								
		2				2,00			
							2,00	412,00	824,00
13.03.03	ud ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 22 DÍAS								
	U.d. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico, de dimensiones 3.00 x1.10 x1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.								
		1				1,00			
							1,00	99,94	99,94
TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 MEDIOS AUXILIARES									2.800,60
TOTAL CAPÍTULO 13 PABELLÓN COIA.....									17.552,20



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 83 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 14 RUA CATALUÑA 21									
SUBCAPÍTULO 14.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL									
14.01.01	m2 LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA								
	Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior.								
	Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos.								
	P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.								
		1	105,00			105,00			
							105,00	4,35	456,75
14.01.02	m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR								
	M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola, mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista.								
	P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.								
		1	105,00			105,00			
							105,00	6,74	707,70
14.01.03	m2 BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL								
	M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado.								
	Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica.								
	Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso.								
	P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.								
		1	105,00			105,00			
							105,00	5,13	538,65
TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y..									1.703,10
SUBCAPÍTULO 14.02 MURAL									
14.02.01	m2 MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL								
	M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere.								
	Suministrado a pie de obra.								
		1	105,00			105,00			
							105,00	7,85	824,25
TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 MURAL.....									824,25



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 84 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 14.03 MEDIOS AUXILIARES									
14.03.01	ud PLATAFORMA TIJERA COMPACTA 10 M/10 DÍAS								
	U.d. Alquiler de plataforma de tijera compacta de 10 m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil.								
	P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.								
		1				1,00			
							1,00	877,56	877,56
14.03.02	ud ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 10 DÍAS								
	U.d. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico, de dimensiones 3.00 x1.10 x1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.								
		1				1,00			
							1,00	56,68	56,68
TOTAL SUBCAPÍTULO 14.03 MEDIOS AUXILIARES									934,24
TOTAL CAPÍTULO 14 RUA CATALUÑA 21.....									3.461,59



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 85 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 15 AVDA. CASTRELOS 80									
SUBCAPÍTULO 15.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y PROTECCIÓN MURAL									
15.01.01	m2 LIMPIEZA DE FACHADA, LANZA DE AGUA								
	Limpieza mecánica de fachada mediante aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, dejando el soporte preparado para la aplicación del tratamiento posterior.								
	Incluso eliminación de los detritus que se acumulen en las zonas inferiores e implantación de equipos.								
	P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.								
		1	420,00			420,00			
							420,00	4,35	1.827,00
15.01.02	m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR								
	M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola, mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista.								
	P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.								
		1	420,00			420,00			
							420,00	6,74	2.830,80
15.01.03	m2 BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL								
	M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado.								
	Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica.								
	Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso.								
	P.p. de protección de huecos existentes en el paramento.								
		1	420,00			420,00			
							420,00	5,13	2.154,60
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y..									6.812,40
SUBCAPÍTULO 15.02 MURAL									
15.02.01	m2 MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL								
	M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere.								
	Suministrado a pie de obra.								
		1	420,00			420,00			
							420,00	7,85	3.297,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 MURAL.....									3.297,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 86 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 15.03 MEDIOS AUXILIARES									
15.03.01	ud PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO 40 M/ 22 DÍAS								
	U.d. Alquiler de plataforma elevadora de brazo articulado de 40m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil.								
	P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.								
	Total cantidades alzadas						1,00		
							1,00	8.176,14	8.176,14
15.03.02	ud ARCÓN ALMACÉN 5 M3/ 22 DÍAS								
	U.d. Alquiler de arcón prefabricada para almacén del material artístico, de dimensiones 3.00 x1.10 x1.50 m. De chapa acero galvanizado prelacado reforzada con perfiles de acero. Tapa abatible con cerradura. I/ transporte y puesta en obra.								
		1					1,00		
							1,00	99,94	99,94
TOTAL SUBCAPÍTULO 15.03 MEDIOS AUXILIARES									8.276,08
TOTAL CAPÍTULO 15 AVDA. CASTRELOS 80.....									18.385,48



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 87 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 16 MANTENIMIENTO MURALES EXISTENTES									
SUBCAPÍTULO 16.01 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MURALES									
16.01.01	m2 ANTIGRAFFITI DOBLE COMP. ALIFÁTICO SATINADO M2. Antigraffiti para protección del mural una vez finalizado. Antigraffiti de doble componente alifático con acabado satinado de Monto o similar. Aplicado en dos manos con pistola según indicaciones del fabricante. P.p. de protección de elementos anexos durante su aplicación. Murales Navia 1ª fase Escaleras Roupeiro Mural Plaza España Parque Camilo J.Cela	1 1 1 1	252,80 14,00 145,00 210,00			252,80 70,00 145,00 210,00			
							677,80	8,41	5.700,30
16.01.02	m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE BLANCO/COLOR M2. Pintura plastica lisa mate tipo PU de PROA o similar, aplicada a rodillo, brocha o pistola, mano de imprimación, y dos manos de acabado, color a elegir por el artista. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento. Tunel c/ Ourense Reparaciones puntuales murales existentes	3 1	30,00 100,00			90,00 100,00			
							190,00	6,74	1.280,40
16.01.03	m2 MATERIAL ARTISTICO PARA ELABORACIÓN DE MURAL M2. Material elegido por el artista consistente en pinturas, graffitis, material técnico, material auxiliar, EPI'S, etc., de las características técnicas que considere. Suministrado a pie de obra. Tunel c/ Ourense Escaleras Roupeiro Mural Plaza España Parque Camilo J.Cela Reparaciones puntuales murales existentes	2 1 1 1 1	30,00 14,00 10,00 210,00 80,00			60,00 70,00 32,00 210,00 80,00			
							452,00	7,85	3.548,20
16.01.04	m2 BARNIZ ACRÍLICO-POLIURETANO, PROTECTOR MURAL M2. Barniz para protección del mural una vez finalizado. Barniz mate de naturaleza híbrido acrílico-poliuretano tipo Carlux Protector de Pinturas Ega o similar, adicionado con filtro ultravioleta y protección antimoho sin alterar los colores del mural sobre el que se aplica. Aplicación en una sola mano a rodillo, rendimiento 8-10 m2/litro, acabado mate sedoso. P.p. de protección de huecos existentes en el paramento. Il República Tunel c/ Ourense Reparaciones puntuales murales existentes	1 3 1	5,20 30,00 100,00			67,60 90,00 100,00			
							257,60	5,13	1.321,49
TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 MATERIAL PARA.....									11.850,59



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 16.02 MEDIOS AUXILIARES									
16.02.01	ud PLATAFORMA TIJERA COMPACTA 10 M/12 DÍAS								
	U.d. Alquiler de plataforma de tijera compacta de 10 m durante la actuación, incluso mantenimiento, gestión de residuos, portes y seguro de responsabilidad civil.								
	P.p. de trabajos auxiliares y de reparación derivados del posicionamiento de la maquinaria.								
		1				1,00			
							1,00	980,56	980,56
16.02.02	ud PLATAFORMA ARTICULADA ORUGA 18 M/ 1DÍA								
	II República	1				1,00			
							1,00	357,41	357,41
16.02.03	ud ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL C/RUEDAS 20 D								
	U.d. Alquiler de andamio multidireccional ligero certificado según HD-1004. Incluso montaje, desmontaje, porte de ida y vuelta.								
		2				2,00			
							2,00	412,00	824,00
16.02.04	ud ESCALERA DOBLE DE TIJERA								
	U.d. Escalera de tijera 1,5 m de altura con sistema de sujeción, apoyo, y bloqueo de apertura.								
		2				2,00			
							2,00	195,70	391,40
TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 MEDIOS AUXILIARES									2.553,37
TOTAL CAPÍTULO 16 MANTENIMIENTO MURALES EXISTENTES.....									14.403,96



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 89 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 17 GESTIÓN DE RESIDUOS									
17.01	ud Gestión de residuos								
		1					1,00		
							1,00	1.607,01	1.607,01
TOTAL CAPÍTULO 17 GESTIÓN DE RESIDUOS.....									1.607,01



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 19/02/2018 14:13

Páxina 90 de 93

Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018

CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD									
18.01	ud Seguridad y Salud								
		1					1,00		
								1,00	1.691,98
									1.691,98
TOTAL CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD.....									1.691,98
TOTAL.....									207.349,48

ASINADO POR: APROBADO POR XUNTA DE GOBERNO LOCAL - AYTO. DE VIGO - P3605700H 2018-02-09T11:50:17+01:00 -

Documento asinado



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 19/02/2018 14:13	Páxina 91 de 93
Aprobado en Xunta de Goberno do 08/02/2018	CSV: 25E44-5EEDA-84E58-432B5	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv		



4. RESUMEN DE PRESUPUESTO

ALEJANDRO LUIS SÁNCHEZ, Arquitecto Técnico



RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO_PROGRAMA MEDIANERAS 2018_CONCELLO DE VIGO

Nº	Capítulo	Importe	%
M01	RUA PINO 149	4.701,39	2,27%
M02	CENTRO COMERCIAL COIA 4	2.839,52	1,37%
M03	ARAGÓN 198	13.333,64	6,43%
M04	TOMÁS PAREDES 60-84	15.202,06	7,33%
M05	GERARDO CAMPOS 8	14.718,42	7,10%
M06	AVDA. ATLÁNTIDA 52	16.871,97	8,14%
M07	AVDA. GALICIA 109	14.959,12	7,21%
M08	IES VALLADARES	12.114,54	5,84%
M09	PADRE RAMÓN MARÍA ALLER	7.048,13	3,40%
M10	URZAIZ 62	26.910,70	12,98%
M11	HOTEL CIUDAD DE VIGO	8.311,65	4,01%
M12	TÚNEL BEIRAMAR	13.236,12	6,38%
M13	PABELLÓN COIA	17.552,20	8,47%
M14	RUA CATALUÑA 21	3.461,59	1,67%
M15	AVDA. CASTRELOS 80	18.385,48	8,87%
M16	MANTENIMIENTO MURALES EXISTENTES	14.403,96	6,95%
M17	GESTIÓN DE RESIDUOS	1.607,01	0,78%
M18	SEGURIDAD Y SALUD	1.691,98	0,82%

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL:	P.E.M.	207.349,48	100,00%
GASTO GENERAL (13 % s/ P.E.M.)	G.G.	26.955,43	
BENEFICIO INDUSTRIAL (6 % s/ P.E.M.)	B.I.	12.440,97	
TOTAL PRESUPUESTO DE EJEC. DE CONTRATA	P.E.C.	246.745,88	
IVA (21 % S/ P.E.C.)		51.816,64	
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION		298.562,52	

Asciende el presente PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN a la expresada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

En Vigo a 22 de enero de 2018

ALEJANDRO LUIS SÁNCHEZ

