





A. CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL MATE




1. TIRADOR MADERA MACIZA d=30mm. ESPACIO separacion de la hoja >40mm.
2. CIERRE ANTIPANICO (h= 95 cm)
3. VIDRIO CLIMALIT CON R.P.T. 4+4/12/5+5

DETALLE TIRADOR E 1/10




DETALLE ROTULO FACHADA PRINCIPAL



A. CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL MATE

UD. CONJUNTO	UD. HOJA	APERTURA	DIMENSION	ACABADO
Ce1 (1 UD)	2	ABATIBLE	1.00*2.20 m	CARP. ALUMINIO + VIDRIO CLIMALIT (4+4)/12/(5+5) + ANTIPANICO CHAPA ALUMINIO ANODIZADO C/ NATURAL TIPO PANEL SANDWICH
	1	FIJO	1.10*2.25 m	
Ce2 (7 UD)	2	ABATIBLE	0.925*2.20 m	CARP. ALUMINIO + VIDRIO CLIMALIT (4+4)/12/(5+5) CHAPA ALUMINIO ANODIZADO C/ NATURAL TIPO PANEL SANDWICH
	1	FIJO	0.60*2.25 m	
Ce3 (1 UD)	2	ABATIBLE	0.95*2.20 m	CARP. ALUMINIO + VIDRIO CLIMALIT (4+4)/12/(5+5) + ANTIPANICO
Ce4 (1 UD)	1	PIVOTANTE EJE VERTICAL DESPLAZADO	2.15*2.20 m	CARPINTERIA ALUMINIO + VIDRIO CLIMALIT (4+4)/12/(5+5)
Ce5 (1 UD)	1	OSCILOBATIENTE	0.70*1.08 m	CARPINTERIA ALUMINIO + VIDRIO CLIMALIT (4+4)/12/5
Ce6 (6 UD)	1	OSCILOBATIENTE	0.85*1.08 m	CARPINTERIA ALUMINIO + VIDRIO CLIMALIT (4+4)/12/5
Ce7 (1 UD)	1	OSCILOBATIENTE	0.94*1.08 m	CARPINTERIA ALUMINIO + VIDRIO CLIMALIT (4+4)/12/5
Ce8 (2 UD)	1	ABATIBLE EJE HORIZONTAL	0.90*0.90 m	CARPINTERIA ALUMINIO + VIDRIO CLIMALIT (4+4)/12/5. TIPO VELUX

B. CERRAJERIA



B. CERRAJERIA

UD. CONJUNTO	UD. HOJA	APERTURA	DIMENSION	ACABADO
Ce9 (1 UD)	2	PIVOTANTE	0.97*2.10 m	CHAPA DE ACERO CORTEN
	2	FIJO	0.80*2.10 m	
Ce10 (1 UD)	1	ABATIBLE	1.00*2.00 m	TRAMEX 30*30 mm CON DOBLE PLETINA
	1	FIJO	1.00*2.00 m	
Ce11 (1 UD)	1	ABATIBLE	0.95*2.05 m	CHAPA DE ACERO CORTEN
	1	FIJO	0.34*2.05 m	CHAPA DE ACERO CORTEN
	1	FIJO	1.05*2.05 m	CHAPA DE ACERO CORTEN
Ce12 (2 UD)	1	ABATIBLE	1.25*2.00 m	CHAPA DE ACERO CORTEN
Ce13 (1 UD)	2	PIVOTANTE	1.00*2.20 m	CHAPA DE ACERO CORTEN
	1	FIJO	0.65*2.20 m	
Ce14 (2 UD)	2	PIVOTANTE	0.925*2.20 m	CHAPA DE ACERO CORTEN
Ce15 (1 UD)	1	FIJO	0.85*2.15 m	LAMAS DE ACERO GALVANIZADO PINTADO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION DE EDIFICIO PARA CENTRO CIVICO

BAIXADA A RIOS. TEIS. CONCELLO DE VIGO



PLANO

P11

MEMORIA CARPINTERIA EXTERIOR

PROMOTOR

ESCALA 1/50

CONCELLO DE VIGO

JUNIO 2010

BMJ arquitectos belinda besada vergara marister failde ferreiro c/ falperra, 46 baixo izquierdo vigo tlfno 986435148 fax 886126850 cajabmj@mundo-r.com.com