

A. CARPINTERIA MADERA


UD. CONJUNTO	UD.HOJA	APERTURA	DIMENSION	ACABADO
Ci1 (2 UD)	1	PANEL ABATIBLE	1.30*2.10 m	TABLERO DM PINTADO BLANCO + TIRADOR INOX Ø 20 mm + CIERRE DE RESBALON + PASADOR A SUELO EN CANTO
Ci2 (2 UD)	1	CORREDERA	1.10*2.10 m	TABLERO DM PINTADO BLANCO + TIRADOR + CONDENA
Ci3 (1 UD)	1	PANEL ABATIBLE	1.00*1.67 m	TABLERO DM PINTADO BLANCO + PASADOR A SUELO
Ci3b (1 UD)	1	PANEL ABATIBLE	1.00*1.67 m	TABLERO DM PINTADO BLANCO + PASADOR A SUELO
Ci4 (1 UD)	1	CORREDERA	1.55*2.05 m	TABLERO DM PINTADO BLANCO + PASADOR EN CANTO + GUIA VISTA TIPO KLEIN
Ci5 (2 UD)	1	PANEL CORREDERO	2.50*2.05 m	TABLERO DM PINTADO BLANCO + GUIA VISTA TIPO KLEIN

B. CARPINTERIA METALICA

UD. CONJUNTO	UD.HOJA	APERTURA	DIMENSION	ACABADO
Ci6 (1 UD)	1	ABATIBLE	0.83*2.10 m	CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO BLANCO
Ci7 (2 UD)	1	ABATIBLE	1.05*2.10 m	CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO BLANCO
Ci8 (1 UD)	2	ABATIBLE+MAINEL	0.75*2.10 m	PANELES ACUSTICOS DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO REGISTRABLES PARA MANTENIMIENTO

C. CARPINTERIA VIDRIO

UD. CONJUNTO	UD.HOJA	APERTURA	DIMENSION	ACABADO
Ci9 (1 UD)	2	FIJA	0.85*2.45 m	VIDRIO STADIP 4+4 CON BUTIRAL BLANCO + PERFILERIA INOX
Ci10 (1 UD)	3	FIJA	0.97*2.45 m	VIDRIO STADIP 4+4 CON BUTIRAL BLANCO + PERFILERIA INOX
Ci11 (1 UD)	1	FIJA	1.27*3.10 m	CARP. ALUMINIO OCULTA + VIDRIO STADIP 4+4 CON BUTIRAL BLANCO
	2	FIJA	1.55*3.10 m	CARP. ALUMINIO OCULTA + VIDRIO STADIP 4+4 CON BUTIRAL BLANCO
	1	FIJA	1.16*3.10 m	CARP. ALUMINIO OCULTA + VIDRIO STADIP 4+4 CON BUTIRAL BLANCO
Ci12 (1 UD)	3	FIJA	1.20*3.10 m	CARP. ALUMINIO OCULTA + VIDRIO STADIP 4+4 CON BUTIRAL BLANCO
Ci13 (1 UD)	1	FIJA	1.39*3.10 m	CARP. ALUMINIO OCULTA + VIDRIO STADIP 4+4 CON BUTIRAL BLANCO
Ci14 (1 UD)	1	ABATIBLE + MAINEL	1.08*2.10 m	CARP. ALUMINIO OCULTA + VIDRIO STADIP 4+4 CON BUTIRAL BLANCO



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION DE EDIFICIO PARA CENTRO CIVICO

BAIXADA A RIOS. TEIS. CONCELLO DE VIGO

PLANO

P12

MEMORIA CARPINTERIA INTERIOR

PROMOTOR

ESCALA 1/50

CONCELLO DE VIGO

JUNIO 2010



BMJ arquitectos belinda besada vergara marister failde ferreiro c/ falperra, 46 baixo izquierdo vigo tño 986435148 fax 886126850 cajabmj@mundo-r.com.com